



PROPOSTA DE PREÇOS



IRCON CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 12.140.885/0001-03
AV. GOV. LUIZ ROCHA, 7117, SOL NASCENTE
BALSAS – MA



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
PRAÇA PROFESSOR JOCA RÊGO, 121, CENTRO, BALSAS- MA

CONCORRÊNCIA Nº 010/2023 CPL
LOTE II



Av. Governador Luís Rocha, 7117, Sol Nascente, Balsas - MA, CEP: 65.800-000, Tel: (99) 3541-2267
irconconstrucoes@gmail.com • www.irconconstrucoes.com.br • CNPJ: 12.140.885/0001-03

6376

6377

LOTE II
CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 10/2023 – CPL/PMB.

PROPOSTA
COMERCIAL

Av. Governador Luís Rocha, 7117, Sol Nascente
Balsas (MA), CEP: 65.800-000, Tel.: (99) 3541-2267
irconconstrucoes@gmail.com • www.irconconstrucoes.com.br
CNPJ: 12.140.885/0001-03



Ilmo. Sr.
Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de Balsas
Balsas – MA

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Ref.: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA 10/2023**

Prezado Senhor,

Sr. Roger Dall'Agnol, portador da Carteira de Identidade nº 014482332000-5 SESC/MA, e do CPF nº 003.095.153-43, como representante devidamente constituído de IRCON CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 12.140.885/0001-03, sediada na Av. Governador Luiz Rocha, 7117, Sol Nascente, Balsas - MA, doravante denominada Licitante, para fins do disposto no item 09.02.19 do Edital **CONCORRÊNCIA PÚBLICA 10/2023**, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente por Ircon Construções Ltda, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA 10/2023**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA 10/2023**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA 10/2023** quanto a participar ou não da referida licitação;

1955-1956
1957-1958
1959-1960
1961-1962
1963-1964

1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

1955-1956
1957-1958
1959-1960
1961-1962
1963-1964

1955-1956
1957-1958
1959-1960
1961-1962
1963-1964

1955-1956
1957-1958
1959-1960
1961-1962
1963-1964


1955-1956
1957-1958
1959-1960
1961-1962
1963-1964

ОБЪЕДИНЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОВ РАБОТНИКОВ

1955-1956
1957-1958
1959-1960
1961-1962
1963-1964

- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA 10/2023** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Balsas antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Balsas – MA, 02 de fevereiro de 2024.



IRCON Construções Ltda.
Roger Dall'Agnol
RG. 014482332000-5
CPF: 003.095.153-43
Sócio – Diretor Técnico

6380

[Handwritten signature]

LOTE II CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2023 – CPL/PMB.

CARTA PROPOSTA

Av. Governador Luís Rocha, 7117, Sol Nascente
Balsas (MA), CEP: 65.800-000, Tel.: (99) 3541-2267
irconconstrucoes@gmail.com • www.irconconstrucoes.com.br
CNPJ: 12.140.885/0001-03

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PROPOSTA COMERCIAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 – CPL

PROPONENTE: **IRCON CONSTRUÇÕES Ltda.**
 ENDEREÇO: **AV. GOV. LUÍS ROCHA, N. 7117, BAIRRO SOL NASCENTE**
 CIDADE: **BALSAS** ESTADO: **MARANHÃO**
 FONE: **(99) 3541-2267** CEP: **65.800-000**
 CNPJ: **12.140.885/0001-03** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **12.101.143-07**
 E-MAIL: **irconconstrucoes@gmail.com**

DADOS BANCÁRIOS: **BANCO DO BRASIL** N.º DO BANCO: **001**
 AGÊNCIA: **0895-8** CONTA CORRENTE: **14.417-7**
 FAVORECIDO: **IRCON CONSTRUÇÕES Ltda.**

RESPONSÁVEL LEGAL: **ROGER DALL'AGNOL**
 CPF: **003.095.153-43** RG: **014.482.332.000-5 SESC/MA**
 CARGO: **SÓCIO – DIRETOR TÉCNICO**

DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Serviços de Manutenção e Reparos dos Prédios Públicos da Saúde e Educação do município, sob Demanda (Ordem de Serviço) por Lote, no município de Balsas (MA), conforme especificações contidas em anexos.

LOTE 2 – VALOR DA PROPOSTA TOTAL: R\$ 15.065.891,85 (quinze milhões, sessenta e cinco mil, oitocentos e noventa e um Reais e oitenta e cinco centavos).

Propomos executar, sob integral responsabilidade, o fornecimento, transporte e entrega do objeto da presente proposta, de acordo com os prazos e as especificações constantes do respectivo Edital e seus Anexos, estando incluídos, no valor acima proposto, todas as despesas e encargos operacionais e tributos devidos.

O Prazo de validade da presente proposta é de 60 (Sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão do processo licitatório.


O Prazo de Execução é de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ordem de Serviço.

Condições de Pagamento em até 30 (Trinta) dias das medições e mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela administração.

Declaramos aceitar, irrestritamente todas as condições estabelecidas no edital da licitação em referência e em seus anexos, e que inexistente qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista com a Prefeitura Municipal de Balsas (MA), e que no preço cotado estão incluídos os tributários, encargos sociais, administrativos, financeiros e fretes decorrentes da execução, do que objetiva esta CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 010/2023.

Declaramos, sob as penas da Lei, para os devidos fins de participação na licitação acima referida, que inexistente fato impeditivo para nossa participação.

Balsas (MA), 02 de Fevereiro de 2024.


 IRCON CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 12.140.885/0001-03
 Roger Dall'Agnol
 Diretor Técnico

Av. Governador Luís Rocha, 7117, Sol Nascente
 Balsas (MA), CEP: 65.800-000, Tel.: (99) 3541-2267
 irconconstrucoes@gmail.com • www.irconconstrucoes.com.br
 CNPJ: 12.140.885/0001-03



AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS
1900 - 1901

THE AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS
 OFFICE OF THE SECRETARY
 535 N. DEARBORN ST. CHICAGO, ILL.
 DEAR MR. [Name],
 I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 14th inst. in relation to the matter mentioned therein. The same has been referred to the appropriate committees of the College, and their report will be submitted to the Board of Directors at their next meeting. I am, Sir, very respectfully,
 Yours truly,
 [Signature]

MEMORANDUM

Reference is made to the letter of the 14th inst. and the report of the Committee on the subject of the proposed change in the constitution of the College. It is the opinion of the Board of Directors that the proposed change is not in accordance with the wishes of the members of the College and is therefore not recommended.

The Board of Directors has also considered the report of the Committee on the subject of the proposed change in the constitution of the College. It is the opinion of the Board that the proposed change is not in accordance with the wishes of the members of the College and is therefore not recommended.

The Board of Directors has also considered the report of the Committee on the subject of the proposed change in the constitution of the College. It is the opinion of the Board that the proposed change is not in accordance with the wishes of the members of the College and is therefore not recommended.

The Board of Directors has also considered the report of the Committee on the subject of the proposed change in the constitution of the College. It is the opinion of the Board that the proposed change is not in accordance with the wishes of the members of the College and is therefore not recommended.

The Board of Directors has also considered the report of the Committee on the subject of the proposed change in the constitution of the College. It is the opinion of the Board that the proposed change is not in accordance with the wishes of the members of the College and is therefore not recommended.

The Board of Directors has also considered the report of the Committee on the subject of the proposed change in the constitution of the College. It is the opinion of the Board that the proposed change is not in accordance with the wishes of the members of the College and is therefore not recommended.

The Board of Directors has also considered the report of the Committee on the subject of the proposed change in the constitution of the College. It is the opinion of the Board that the proposed change is not in accordance with the wishes of the members of the College and is therefore not recommended.

The Board of Directors has also considered the report of the Committee on the subject of the proposed change in the constitution of the College. It is the opinion of the Board that the proposed change is not in accordance with the wishes of the members of the College and is therefore not recommended.

The Board of Directors has also considered the report of the Committee on the subject of the proposed change in the constitution of the College. It is the opinion of the Board that the proposed change is not in accordance with the wishes of the members of the College and is therefore not recommended.

The Board of Directors has also considered the report of the Committee on the subject of the proposed change in the constitution of the College. It is the opinion of the Board that the proposed change is not in accordance with the wishes of the members of the College and is therefore not recommended.

The Board of Directors has also considered the report of the Committee on the subject of the proposed change in the constitution of the College. It is the opinion of the Board that the proposed change is not in accordance with the wishes of the members of the College and is therefore not recommended.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|--------------------|--|---|--------------|------------------------------|------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 BDI : 22,23% L.S. Hora: 112,68% L.S. Mês: 69,90% | FONTE | VERSÃO | DATA REF. |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO | 07/2023 |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO | 06/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 11/2023 |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | | IOPES | 2023/11 | 01/2024 |
| | | | ORSE | 2023/12 | 01/2024 |
| | | | SEDFOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO | 10/2023 |
| | | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 |
| | | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 09/2023 |
| | | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 |
| | | | SP Educação | 2023/10 | 11/2023 |
| | | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO | 12/2023 |
| | | | Composições | PRÓPRIA | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|----------|-----------------------------|---|---------------|---------|----------|--------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | R\$ 306.342,00 | R\$ 374.436,00 |
| 1.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.800,00 | R\$ 110,70 | R\$ 135,31 | R\$ 199.260,00 | R\$ 243.558,00 |
| 1.2 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.800,00 | R\$ 29,11 | R\$ 35,58 | R\$ 52.398,00 | R\$ 64.044,00 |
| 1.3 | 90766 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.800,00 | R\$ 30,38 | R\$ 37,13 | R\$ 54.684,00 | R\$ 66.834,00 |
| 2 | LOCAL DE OBRA | | | | | | | R\$ 12.889,60 | R\$ 15.754,80 |
| 2.1 | 020600 | TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA | GOINFRA CIVIL | M2 | 380,00 | R\$ 33,92 | R\$ 41,46 | R\$ 12.889,60 | R\$ 15.754,80 |
| 3 | DEMOLIÇÕES/RETIRADAS | | | | | | | R\$ 91.365,50 | R\$ 111.699,20 |
| 3.1 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | SINAPI | M2 | 5.250,00 | R\$ 5,43 | R\$ 6,64 | R\$ 28.507,50 | R\$ 34.860,00 |
| 3.2 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | SINAPI | M3 | 280,00 | R\$ 40,70 | R\$ 49,75 | R\$ 11.396,00 | R\$ 13.930,00 |
| 3.3 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | SINAPI | M2 | 1.400,00 | R\$ 1,20 | R\$ 1,47 | R\$ 1.680,00 | R\$ 2.058,00 |
| 3.4 | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | SINAPI | M2 | 1.400,00 | R\$ 3,65 | R\$ 4,46 | R\$ 5.110,00 | R\$ 6.244,00 |
| 3.5 | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | SINAPI | M2 | 1.400,00 | R\$ 8,76 | R\$ 10,71 | R\$ 12.264,00 | R\$ 14.994,00 |
| 3.6 | 73801/001 | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA | SINAPI | M2 | 400,00 | R\$ 23,07 | R\$ 28,20 | R\$ 9.228,00 | R\$ 11.280,00 |
| 3.7 | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | SINAPI | M3 | 36,00 | R\$ 435,00 | R\$ 531,70 | R\$ 15.660,00 | R\$ 19.141,20 |
| 3.8 | 14.91.16 | DEMOLICAO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES (MRR / RMS) | EMBASA | M2 | 400,00 | R\$ 18,80 | R\$ 22,98 | R\$ 7.520,00 | R\$ 9.192,00 |
| 4 | ESCAVAÇÃO/ATERRO | | | | | | | R\$ 24.803,20 | R\$ 30.316,80 |
| 4.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 | SINAPI | M3 | 320,00 | R\$ 60,94 | R\$ 74,49 | R\$ 19.500,80 | R\$ 23.836,80 |
| 4.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023 | SINAPI | M3 | 320,00 | R\$ 16,57 | R\$ 20,25 | R\$ 5.302,40 | R\$ 6.480,00 |
| 5 | FORMAS | | | | | | | R\$ 52.659,20 | R\$ 64.368,00 |
| 5.1 | 92420 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015 | SINAPI | M2 | 320,00 | R\$ 69,93 | R\$ 85,48 | R\$ 22.377,60 | R\$ 27.359,60 |
| 5.2 | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 | SINAPI | M2 | 320,00 | R\$ 94,63 | R\$ 115,67 | R\$ 30.281,60 | R\$ 37.014,40 |

I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 15th inst. in relation to the above-mentioned matter. The same has been referred to the proper authorities for their consideration and they will advise you as soon as a decision has been reached.

Very respectfully,
 [Signature]
 [Title]

Enclosed for you are the following documents:

- 1. A copy of the report of the [Committee]
- 2. A copy of the [minutes]
- 3. A copy of the [resolution]

I am, Sir, very respectfully,
 Yours truly,
 [Signature]

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | | |
|------|-----------------------------|--|--------|---------|-----------|--------------------|------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI | |
| 6 | ARMAÇÃO | | | | | | | | R\$ 24.455,72 | R\$ 29.893,88 |
| 6.1 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 | SINAPI | KG | 1.600,00 | R\$ 11,15 | R\$ 13,63 | R\$ 17.840,00 | R\$ 21.808,00 | |
| 6.2 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | SINAPI | KG | 270,25 | R\$ 11,35 | R\$ 13,87 | R\$ 3.067,34 | R\$ 3.748,37 | |
| 6.3 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | SINAPI | KG | 270,25 | R\$ 13,13 | R\$ 16,05 | R\$ 3.548,38 | R\$ 4.337,51 | |
| 7 | CONCRETAGEM | | | | | | | | R\$ 297.076,00 | R\$ 363.116,00 |
| 7.1 | 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015 | SINAPI | M3 | 200,00 | R\$ 716,58 | R\$ 875,88 | R\$ 143.316,00 | R\$ 175.176,00 | |
| 7.2 | 92741 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015 | SINAPI | M3 | 200,00 | R\$ 768,80 | R\$ 939,70 | R\$ 153.760,00 | R\$ 187.940,00 | |
| 8 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | | | | | | | | R\$ 550.320,00 | R\$ 672.654,00 |
| 8.1 | 87507 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 | SINAPI | M2 | 7.000,00 | R\$ 76,88 | R\$ 93,97 | R\$ 538.160,00 | R\$ 657.790,00 | |
| 8.2 | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015 | SINAPI | M | 400,00 | R\$ 10,56 | R\$ 12,91 | R\$ 4.224,00 | R\$ 5.164,00 | |
| 8.3 | 90444 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015 | SINAPI | M | 400,00 | R\$ 19,84 | R\$ 24,25 | R\$ 7.936,00 | R\$ 9.700,00 | |
| 9 | PAREDE DE GESSO | | | | | | | | R\$ 319.694,00 | R\$ 390.754,00 |
| 9.1 | 96359 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF 07/2023 PS | SINAPI | M2 | 3.800,00 | R\$ 84,13 | R\$ 102,83 | R\$ 319.694,00 | R\$ 390.754,00 | |
| 10 | TELHADO | | | | | | | | R\$ 3.045.000,00 | R\$ 3.721.950,00 |
| 10.1 | 94204 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 | SINAPI | M2 | 10.000,00 | R\$ 42,88 | R\$ 52,41 | R\$ 428.800,00 | R\$ 524.100,00 | |
| 10.2 | 100330 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019 | SINAPI | M2 | 10.000,00 | R\$ 14,12 | R\$ 17,26 | R\$ 141.200,00 | R\$ 172.600,00 | |
| 10.3 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019 | SINAPI | M2 | 10.000,00 | R\$ 58,57 | R\$ 71,59 | R\$ 585.700,00 | R\$ 715.900,00 | |
| 10.4 | 92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 | SINAPI | M2 | 10.000,00 | R\$ 99,55 | R\$ 121,68 | R\$ 995.500,00 | R\$ 1.216.800,00 | |
| 10.5 | 94226 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 | SINAPI | M2 | 10.000,00 | R\$ 18,61 | R\$ 22,75 | R\$ 186.100,00 | R\$ 227.500,00 | |
| 10.6 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019 | SINAPI | M2 | 5.000,00 | R\$ 69,04 | R\$ 84,39 | R\$ 345.200,00 | R\$ 421.950,00 | |
| 10.7 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 | SINAPI | M2 | 5.000,00 | R\$ 54,08 | R\$ 66,10 | R\$ 270.400,00 | R\$ 330.500,00 | |
| 10.8 | 72101 | REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS | SINAPI | M2 | 10.000,00 | R\$ 6,70 | R\$ 8,19 | R\$ 67.000,00 | R\$ 81.900,00 | |
| 10.9 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | SINAPI | M2 | 10.000,00 | R\$ 2,51 | R\$ 3,07 | R\$ 25.100,00 | R\$ 30.700,00 | |
| 11 | CUMEEIRA CERÂMICA | | | | | | | | R\$ 357.483,00 | R\$ 436.943,00 |
| 11.1 | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 | SINAPI | M | 2.900,00 | R\$ 25,02 | R\$ 30,58 | R\$ 72.558,00 | R\$ 88.682,00 | |
| 11.2 | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF 07/2019 | SINAPI | M | 2.900,00 | R\$ 98,25 | R\$ 120,09 | R\$ 284.925,00 | R\$ 348.261,00 | |

1954

MEMORANDUM

TO : SAC, NEW YORK

FROM : SAC, NEW YORK

SUBJECT: [Illegible]

RE: [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|-----------|--------------------------------------|---|----------------------|---------|-----------|--------------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 12 | CALHA | | | | | | | R\$ 419.405,00 | R\$ 512.627,00 |
| 12.1 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 | SINAPI | M | 2.900,00 | R\$ 139,65 | R\$ 170,69 | R\$ 404.985,00 | R\$ 495.001,00 |
| 12.2 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 | SINAPI | M | 200,00 | R\$ 72,10 | R\$ 88,13 | R\$ 14.420,00 | R\$ 17.626,00 |
| 13 | RUFO METÁLICO | | | | | | | R\$ 117.624,00 | R\$ 143.782,00 |
| 13.1 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 | SINAPI | M | 2.900,00 | R\$ 40,56 | R\$ 49,58 | R\$ 117.624,00 | R\$ 143.782,00 |
| 14 | EMBOÇO/REBOCO | | | | | | | R\$ 240.000,00 | R\$ 293.400,00 |
| 14.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022 | SINAPI | M2 | 10.000,00 | R\$ 4,00 | R\$ 4,89 | R\$ 40.000,00 | R\$ 48.900,00 |
| 14.2 | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | SINAPI | M2 | 10.000,00 | R\$ 20,00 | R\$ 24,45 | R\$ 200.000,00 | R\$ 244.500,00 |
| 15 | PISO CONCRETO | | | | | | | R\$ 128.190,00 | R\$ 156.690,00 |
| 15.1 | 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020 | SINAPI | M2 | 1.000,00 | R\$ 31,00 | R\$ 37,89 | R\$ 31.000,00 | R\$ 37.890,00 |
| 15.2 | 87757 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021 | SINAPI | M2 | 1.000,00 | R\$ 45,60 | R\$ 55,74 | R\$ 45.600,00 | R\$ 55.740,00 |
| 15.3 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022 | SINAPI | M2 | 1.000,00 | R\$ 51,59 | R\$ 63,06 | R\$ 51.590,00 | R\$ 63.060,00 |
| 16 | REVESTIMENTO CERÂMICO | | | | | | | R\$ 493.645,00 | R\$ 603.396,00 |
| 16.1 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE | SINAPI | M2 | 3.500,00 | R\$ 58,66 | R\$ 71,70 | R\$ 205.310,00 | R\$ 250.950,00 |
| 16.2 | 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 02/2023 PE | SINAPI | M2 | 3.500,00 | R\$ 73,53 | R\$ 89,88 | R\$ 257.355,00 | R\$ 314.580,00 |
| 16.3 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023 PE | SINAPI | M2 | 200,00 | R\$ 154,90 | R\$ 189,33 | R\$ 30.980,00 | R\$ 37.866,00 |
| 17 | PINTURA ESMALTE | | | | | | | R\$ 189.092,00 | R\$ 231.136,00 |
| 17.1 | 73924/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | SINAPI | M2 | 4.000,00 | R\$ 25,86 | R\$ 31,61 | R\$ 103.440,00 | R\$ 126.440,00 |
| 17.2 | 73739/001 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | SINAPI | M2 | 4.600,00 | R\$ 18,62 | R\$ 22,76 | R\$ 85.652,00 | R\$ 104.696,00 |
| 18 | PINTURAS SOBRE PAREDES E PISO | | | | | | | R\$ 852.560,00 | R\$ 1.042.040,00 |
| 18.1 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023 | SINAPI | M2 | 10.000,00 | R\$ 3,48 | R\$ 4,25 | R\$ 34.800,00 | R\$ 42.500,00 |
| 18.2 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 | SINAPI | M2 | 10.000,00 | R\$ 5,73 | R\$ 7,00 | R\$ 57.300,00 | R\$ 70.000,00 |
| 18.3 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 | SINAPI | M2 | 10.000,00 | R\$ 10,88 | R\$ 13,30 | R\$ 108.800,00 | R\$ 133.000,00 |
| 18.4 | 180586 | PINTURA ACRILICA SEMI BRILHO PAREDE 2 DEMAOS COM EMASSAMENTO | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | M² | 8.000,00 | R\$ 41,55 | R\$ 50,79 | R\$ 332.400,00 | R\$ 406.320,00 |
| 18.5 | 96132 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF 05/2017 | SINAPI | M2 | 10.000,00 | R\$ 15,79 | R\$ 19,30 | R\$ 157.900,00 | R\$ 193.000,00 |
| 18.6 | 17.04.08 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR EM PAREDES INTERNAS REF 88485 | SUDECAP | M2 | 10.000,00 | R\$ 3,27 | R\$ 4,00 | R\$ 32.700,00 | R\$ 40.000,00 |
| 18.7 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023 | SINAPI | M2 | 8.000,00 | R\$ 11,67 | R\$ 14,26 | R\$ 93.360,00 | R\$ 114.080,00 |
| 18.8 | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 | SINAPI | M2 | 2.000,00 | R\$ 17,65 | R\$ 21,57 | R\$ 35.300,00 | R\$ 43.140,00 |
| 19 | PORTA DE MADEIRA | | | | | | | R\$ 508.176,64 | R\$ 621.143,68 |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|-----------|-----------------------------------|---|---------------|---------|----------|--------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 19.1 | 90800 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF 08/2015 | SINAPI | UN | 128,00 | R\$ 263,28 | R\$ 321,81 | R\$ 33.699,84 | R\$ 41.191,68 |
| 19.2 | 90802 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF 08/2015 | SINAPI | UN | 320,00 | R\$ 278,23 | R\$ 340,08 | R\$ 89.033,60 | R\$ 108.825,60 |
| 19.3 | 90803 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF 08/2015 | SINAPI | UN | 320,00 | R\$ 285,03 | R\$ 348,39 | R\$ 91.209,60 | R\$ 111.484,80 |
| 19.4 | 90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | SINAPI | UN | 128,00 | R\$ 279,93 | R\$ 342,16 | R\$ 35.831,04 | R\$ 43.796,48 |
| 19.5 | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | SINAPI | UN | 320,00 | R\$ 306,15 | R\$ 374,21 | R\$ 97.968,00 | R\$ 119.747,20 |
| 19.6 | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | SINAPI | UN | 320,00 | R\$ 377,93 | R\$ 461,94 | R\$ 120.937,60 | R\$ 147.820,80 |
| 19.7 | 90826 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 P | SINAPI | UN | 128,00 | R\$ 47,57 | R\$ 58,14 | R\$ 6.088,96 | R\$ 7.441,92 |
| 19.8 | 90828 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 P | SINAPI | UN | 320,00 | R\$ 51,27 | R\$ 62,67 | R\$ 16.406,40 | R\$ 20.054,40 |
| 19.9 | 90829 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 P | SINAPI | UN | 320,00 | R\$ 53,13 | R\$ 64,94 | R\$ 17.001,60 | R\$ 20.780,80 |
| 20 | PORTAS DE FERRO E DE VIDRO | | | | | | | R\$ 148.457,80 | R\$ 181.458,60 |
| 20.1 | 73933/003 | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | SINAPI | M2 | 380,00 | R\$ 180,66 | R\$ 220,82 | R\$ 68.650,80 | R\$ 83.911,60 |
| 20.2 | 180507 | PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/METADE MÓVEL) C/ BASCULA SUPERIOR PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS | GOINFRA CIVIL | M2 | 200,00 | R\$ 147,77 | R\$ 180,62 | R\$ 29.554,00 | R\$ 36.124,00 |
| 20.3 | 180502 | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA DE VIDRO PF-2 C/FERRAGENS | GOINFRA CIVIL | M2 | 200,00 | R\$ 173,03 | R\$ 211,49 | R\$ 34.606,00 | R\$ 42.298,00 |
| 20.4 | 180508 | PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS DE VIDRO PF-9 C/FERRAGENS | GOINFRA CIVIL | M2 | 100,00 | R\$ 156,47 | R\$ 191,25 | R\$ 15.647,00 | R\$ 19.125,00 |
| 21 | GRADE DE FERRO | | | | | | | R\$ 126.843,00 | R\$ 155.040,00 |
| 21.1 | 73932/001 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | SINAPI | M2 | 300,00 | R\$ 422,81 | R\$ 516,80 | R\$ 126.843,00 | R\$ 155.040,00 |
| 22 | FERRAGENS PARA PORTAS | | | | | | | R\$ 227.131,07 | R\$ 277.623,31 |
| 22.1 | 84885 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR | SINAPI | UN | 150,00 | R\$ 418,89 | R\$ 512,01 | R\$ 62.833,50 | R\$ 76.801,50 |
| 22.2 | 84886 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | SINAPI | UN | 121,00 | R\$ 947,57 | R\$ 1.158,21 | R\$ 114.655,97 | R\$ 140.143,41 |
| 22.3 | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | SINAPI | UN | 320,00 | R\$ 155,13 | R\$ 189,62 | R\$ 49.641,60 | R\$ 60.678,40 |
| 23 | GUARDA-CORPO | | | | | | | R\$ 101.628,00 | R\$ 124.219,20 |
| 23.1 | 73631 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | SINAPI | M2 | 240,00 | R\$ 423,45 | R\$ 517,58 | R\$ 101.628,00 | R\$ 124.219,20 |
| 24 | JANELAS | | | | | | | R\$ 340.683,00 | R\$ 416.415,20 |
| 24.1 | 94560 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | SINAPI | M2 | 380,00 | R\$ 541,35 | R\$ 661,69 | R\$ 205.713,00 | R\$ 251.442,20 |
| 24.2 | S13398 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, INCLUSIVE PERFS E FERRAGENS | ORSE | M2 | 300,00 | R\$ 449,90 | R\$ 549,91 | R\$ 134.970,00 | R\$ 164.973,00 |
| 25 | FORRO PVC/GESSO | | | | | | | R\$ 900.840,00 | R\$ 1.101.036,00 |
| 25.1 | 96486 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS | SINAPI | M2 | 7.200,00 | R\$ 76,26 | R\$ 93,21 | R\$ 549.072,00 | R\$ 671.112,00 |
| 25.2 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 7.200,00 | R\$ 40,19 | R\$ 49,12 | R\$ 289.368,00 | R\$ 353.664,00 |
| 25.3 | 72201 | RECOLOCACAO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | SINAPI | M2 | 6.000,00 | R\$ 10,40 | R\$ 12,71 | R\$ 62.400,00 | R\$ 76.260,00 |
| 26 | CAIXA D'ÁGUA | | | | | | | R\$ 35.373,10 | R\$ 43.236,20 |
| 26.1 | 88503 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | SINAPI | UN | 70,00 | R\$ 505,33 | R\$ 617,66 | R\$ 35.373,10 | R\$ 43.236,20 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | | |
|-----------|---|--|--------------------------|---------|----------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI | |
| 27 | LOUÇA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA/SANITÁRIA/BANCADAS | | | | | | | | R\$ 437.387,56 | R\$ 534.117,88 |
| 27.1 | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 150,00 | R\$ 354,04 | R\$ 432,74 | R\$ 53.106,00 | R\$ 64.911,00 | |
| 27.2 | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 560,00 | R\$ 10,64 | R\$ 13,01 | R\$ 5.958,40 | R\$ 7.285,60 | |
| 27.3 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 150,00 | R\$ 44,86 | R\$ 54,83 | R\$ 6.729,00 | R\$ 8.224,50 | |
| 27.4 | 86894 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 128,00 | R\$ 221,52 | R\$ 270,76 | R\$ 28.354,56 | R\$ 34.657,28 | |
| 27.5 | 86875 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 100,00 | R\$ 459,61 | R\$ 561,78 | R\$ 45.961,00 | R\$ 56.178,00 | |
| 27.6 | 74234/001 | MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 120,00 | R\$ 386,63 | R\$ 472,58 | R\$ 46.395,60 | R\$ 56.709,60 | |
| 27.7 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 150,00 | R\$ 465,87 | R\$ 569,43 | R\$ 69.880,50 | R\$ 85.414,50 | |
| 27.8 | 100870 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 40,00 | R\$ 182,72 | R\$ 223,34 | R\$ 7.308,80 | R\$ 8.933,60 | |
| 27.9 | 021526 | RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA | SEDOP | UN | 100,00 | R\$ 8,46 | R\$ 10,34 | R\$ 846,00 | R\$ 1.034,00 | |
| 27.10 | 08.80.019 | REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - BDI = 19,50 | SP EDUCAÇÃO | CJ | 100,00 | R\$ 184,21 | R\$ 220,13 | R\$ 18.421,00 | R\$ 22.013,00 | |
| 27.11 | 190289 | VALVULA MICTÓRIO FECHAMENTO AUTOMÁTICO METAL CROMADA | COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS | UN | 30,00 | R\$ 705,89 | R\$ 862,81 | R\$ 21.176,70 | R\$ 25.884,30 | |
| 27.12 | 190429 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS | M² | 250,00 | R\$ 533,00 | R\$ 651,49 | R\$ 133.250,00 | R\$ 162.872,50 | |
| 28 | SUMIDOURO/FOSSA | | | | | | | | R\$ 161.180,80 | R\$ 197.011,40 |
| 28.1 | 74198/001 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPAS EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM | SINAPI | UN | 45,00 | R\$ 1.668,93 | R\$ 2.039,93 | R\$ 75.101,85 | R\$ 91.796,85 | |
| 28.2 | 98052 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | SINAPI | UN | 45,00 | R\$ 1.880,71 | R\$ 2.298,79 | R\$ 84.631,95 | R\$ 103.445,55 | |
| 28.3 | 72295 | CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 100,00 | R\$ 14,47 | R\$ 17,69 | R\$ 1.447,00 | R\$ 1.769,00 | |
| 29 | FIOS/CABOS/ ELETRODUTOS | | | | | | | | R\$ 299.676,00 | R\$ 366.329,60 |
| 29.1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 9.500,00 | R\$ 1,92 | R\$ 2,35 | R\$ 18.240,00 | R\$ 22.325,00 | |
| 29.2 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 9.500,00 | R\$ 2,82 | R\$ 3,45 | R\$ 26.790,00 | R\$ 32.775,00 | |
| 29.3 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 4.000,00 | R\$ 3,85 | R\$ 4,71 | R\$ 15.400,00 | R\$ 18.840,00 | |
| 29.4 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 3.200,00 | R\$ 6,53 | R\$ 7,98 | R\$ 20.896,00 | R\$ 25.536,00 | |
| 29.5 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 3.200,00 | R\$ 9,53 | R\$ 11,65 | R\$ 30.496,00 | R\$ 37.280,00 | |
| 29.6 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 400,00 | R\$ 12,75 | R\$ 15,58 | R\$ 5.100,00 | R\$ 6.232,00 | |
| 29.7 | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SINAPI | M | 4.000,00 | R\$ 11,67 | R\$ 14,26 | R\$ 46.680,00 | R\$ 57.040,00 | |
| 29.8 | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SINAPI | M | 4.000,00 | R\$ 8,00 | R\$ 9,78 | R\$ 32.000,00 | R\$ 39.120,00 | |
| 29.9 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 4.000,00 | R\$ 6,05 | R\$ 7,39 | R\$ 24.200,00 | R\$ 29.560,00 | |
| 29.10 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 240,00 | R\$ 12,55 | R\$ 15,34 | R\$ 3.012,00 | R\$ 3.681,60 | |
| 29.11 | C1205 | ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4" | SEINFRA | M | 3.000,00 | R\$ 22,73 | R\$ 27,78 | R\$ 68.190,00 | R\$ 83.340,00 | |
| 29.12 | C0857 | CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR | SEINFRA | UN | 400,00 | R\$ 21,68 | R\$ 26,50 | R\$ 8.672,00 | R\$ 10.600,00 | |
| 30 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | R\$ 273.800,80 | R\$ 334.663,20 |

| Case No. | Case Name | Case Type | Status | Priority | Assigned To | Created Date | Last Modified | Resolution Date | Comments |
|----------|--------------|--------------|-------------|----------|-------------|--------------|---------------|-----------------|--|
| 1001 | Case Name 1 | Case Type 1 | Open | High | John Doe | 2023-01-01 | 2023-01-05 | 2023-01-10 | Initial investigation and data collection. |
| 1002 | Case Name 2 | Case Type 2 | In Progress | Medium | Jane Smith | 2023-01-03 | 2023-01-10 | 2023-01-15 | Analysis of collected data. |
| 1003 | Case Name 3 | Case Type 3 | Open | Low | John Doe | 2023-01-05 | 2023-01-08 | 2023-01-12 | Initial investigation. |
| 1004 | Case Name 4 | Case Type 4 | Open | High | Jane Smith | 2023-01-08 | 2023-01-11 | 2023-01-14 | Initial investigation. |
| 1005 | Case Name 5 | Case Type 5 | In Progress | Medium | John Doe | 2023-01-10 | 2023-01-13 | 2023-01-16 | Analysis of collected data. |
| 1006 | Case Name 6 | Case Type 6 | Open | Low | Jane Smith | 2023-01-12 | 2023-01-15 | 2023-01-18 | Initial investigation. |
| 1007 | Case Name 7 | Case Type 7 | In Progress | High | John Doe | 2023-01-15 | 2023-01-18 | 2023-01-21 | Analysis of collected data. |
| 1008 | Case Name 8 | Case Type 8 | Open | Medium | Jane Smith | 2023-01-18 | 2023-01-21 | 2023-01-24 | Initial investigation. |
| 1009 | Case Name 9 | Case Type 9 | In Progress | Low | John Doe | 2023-01-21 | 2023-01-24 | 2023-01-27 | Analysis of collected data. |
| 1010 | Case Name 10 | Case Type 10 | Open | High | Jane Smith | 2023-01-24 | 2023-01-27 | 2023-01-30 | Initial investigation. |
| 1011 | Case Name 11 | Case Type 11 | In Progress | Medium | John Doe | 2023-01-27 | 2023-01-30 | 2023-02-03 | Analysis of collected data. |
| 1012 | Case Name 12 | Case Type 12 | Open | Low | Jane Smith | 2023-01-30 | 2023-02-03 | 2023-02-06 | Initial investigation. |
| 1013 | Case Name 13 | Case Type 13 | In Progress | High | John Doe | 2023-02-03 | 2023-02-06 | 2023-02-09 | Analysis of collected data. |
| 1014 | Case Name 14 | Case Type 14 | Open | Medium | Jane Smith | 2023-02-06 | 2023-02-09 | 2023-02-12 | Initial investigation. |
| 1015 | Case Name 15 | Case Type 15 | In Progress | Low | John Doe | 2023-02-09 | 2023-02-12 | 2023-02-15 | Analysis of collected data. |
| 1016 | Case Name 16 | Case Type 16 | Open | High | Jane Smith | 2023-02-12 | 2023-02-15 | 2023-02-18 | Initial investigation. |
| 1017 | Case Name 17 | Case Type 17 | In Progress | Medium | John Doe | 2023-02-15 | 2023-02-18 | 2023-02-21 | Analysis of collected data. |
| 1018 | Case Name 18 | Case Type 18 | Open | Low | Jane Smith | 2023-02-18 | 2023-02-21 | 2023-02-24 | Initial investigation. |
| 1019 | Case Name 19 | Case Type 19 | In Progress | High | John Doe | 2023-02-21 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | Analysis of collected data. |
| 1020 | Case Name 20 | Case Type 20 | Open | Medium | Jane Smith | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-03-01 | Initial investigation. |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|-----------|------------------------------|---|----------------------|---------|----------|--------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 30.1 | 072190 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A | GOINFRA CIVIL | UN | 140,00 | R\$ 1.536,04 | R\$ 1.877,50 | R\$ 215.045,60 | R\$ 262.850,00 |
| 30.2 | 2070310 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC 05/2017 | CAERN | UN | 140,00 | R\$ 240,32 | R\$ 293,74 | R\$ 33.644,80 | R\$ 41.123,60 |
| 30.3 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | SINAPI | UN | 360,00 | R\$ 20,21 | R\$ 24,70 | R\$ 7.275,60 | R\$ 8.892,00 |
| 30.4 | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | SINAPI | UN | 360,00 | R\$ 20,21 | R\$ 24,70 | R\$ 7.275,60 | R\$ 8.892,00 |
| 30.5 | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | SINAPI | UN | 360,00 | R\$ 22,28 | R\$ 27,23 | R\$ 8.020,80 | R\$ 9.802,80 |
| 30.6 | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | SINAPI | UN | 40,00 | R\$ 63,46 | R\$ 77,57 | R\$ 2.538,40 | R\$ 3.102,80 |
| 31 | INTERRUPTOR/TOMADA | | | | | | | R\$ 90.345,60 | R\$ 110.429,40 |
| 31.1 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 | SINAPI | UN | 450,00 | R\$ 17,46 | R\$ 21,34 | R\$ 7.857,00 | R\$ 9.603,00 |
| 31.2 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 | SINAPI | UN | 450,00 | R\$ 29,73 | R\$ 36,34 | R\$ 13.378,50 | R\$ 16.353,00 |
| 31.3 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 | SINAPI | UN | 450,00 | R\$ 26,16 | R\$ 31,98 | R\$ 11.772,00 | R\$ 14.391,00 |
| 31.4 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 | SINAPI | UN | 450,00 | R\$ 34,85 | R\$ 42,60 | R\$ 15.682,50 | R\$ 19.170,00 |
| 31.5 | 92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 | SINAPI | UN | 580,00 | R\$ 38,43 | R\$ 46,97 | R\$ 22.289,40 | R\$ 27.242,60 |
| 31.6 | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 | SINAPI | UN | 580,00 | R\$ 33,39 | R\$ 40,81 | R\$ 19.366,20 | R\$ 23.669,80 |
| 31.7 | 8819 | TOMADA PARA USO GERAL, 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 20 A, COM CAIXA, "SISTEMA X", PARA USO EM CANALETA 20X10MM | ORSE | UN | 250,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 31.8 | 782 | TOMADA PARA USO GERAL, 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 10 A, COM CAIXA, "SISTEMA X", PARA USO EM CANALETA 20X10MM | ORSE | UN | 100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 32 | LÂMPADA | | | | | | | R\$ 72.625,10 | R\$ 88.774,10 |
| 32.1 | 93045 | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 1.050,00 | R\$ 49,51 | R\$ 60,52 | R\$ 51.985,50 | R\$ 63.546,00 |
| 32.2 | 00038773 | LUMINÁRIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTENCIA MÁXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | SINAPI | UN | 380,00 | R\$ 6,89 | R\$ 8,42 | R\$ 2.618,20 | R\$ 3.199,60 |
| 32.3 | 00038194 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | SINAPI | UN | 380,00 | R\$ 2,33 | R\$ 2,85 | R\$ 885,40 | R\$ 1.083,00 |
| 32.4 | 060316 | REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | UN | 50,00 | R\$ 342,72 | R\$ 418,91 | R\$ 17.136,00 | R\$ 20.945,50 |
| 33 | VIDROS | | | | | | | R\$ 130.229,80 | R\$ 159.179,00 |
| 33.1 | 72117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | SINAPI | M2 | 150,00 | R\$ 175,10 | R\$ 214,02 | R\$ 26.265,00 | R\$ 32.103,00 |
| 33.2 | 72120 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | SINAPI | M2 | 160,00 | R\$ 341,53 | R\$ 417,45 | R\$ 54.644,80 | R\$ 66.792,00 |
| 33.3 | 84959 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM | SINAPI | M2 | 200,00 | R\$ 246,60 | R\$ 301,42 | R\$ 49.320,00 | R\$ 60.284,00 |
| 34 | TUBULAÇÃO PARA ÁGUA | | | | | | | R\$ 94.930,00 | R\$ 116.028,00 |
| 34.1 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 | SINAPI | M | 2.200,00 | R\$ 17,96 | R\$ 21,95 | R\$ 39.512,00 | R\$ 48.290,00 |
| 34.2 | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 | SINAPI | M | 2.200,00 | R\$ 25,19 | R\$ 30,79 | R\$ 55.418,00 | R\$ 67.738,00 |
| 35 | TUBULAÇÃO PARA ESGOTO | | | | | | | R\$ 98.628,00 | R\$ 120.540,00 |
| 35.1 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 | SINAPI | M | 1.800,00 | R\$ 21,65 | R\$ 26,46 | R\$ 38.970,00 | R\$ 47.628,00 |
| 35.2 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 | SINAPI | M | 1.800,00 | R\$ 30,26 | R\$ 36,99 | R\$ 54.468,00 | R\$ 66.582,00 |
| 35.3 | 00009835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 3.000,00 | R\$ 1,73 | R\$ 2,11 | R\$ 5.190,00 | R\$ 6.330,00 |

| NO. | SECTION | DESCRIPTION | UNIT | QTY | UNIT PRICE | TOTAL PRICE | DATE | BY | REMARKS |
|-----|---------|-------------|-------|-------|------------|-------------|---------|------|---------|
| 1 | 1000 | CONCRETE | CU YD | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 2 | 1001 | REINFORCING | TON | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 3 | 1002 | FORMWORK | SQ YD | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 4 | 1003 | LABOR | HOUR | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 5 | 1004 | EQUIPMENT | HOUR | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 6 | 1005 | CONCRETE | CU YD | 2.00 | 200.00 | 200.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 7 | 1006 | REINFORCING | TON | 2.00 | 200.00 | 200.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 8 | 1007 | FORMWORK | SQ YD | 2.00 | 200.00 | 200.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 9 | 1008 | LABOR | HOUR | 2.00 | 200.00 | 200.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 10 | 1009 | EQUIPMENT | HOUR | 2.00 | 200.00 | 200.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 11 | 1010 | CONCRETE | CU YD | 3.00 | 300.00 | 300.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 12 | 1011 | REINFORCING | TON | 3.00 | 300.00 | 300.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 13 | 1012 | FORMWORK | SQ YD | 3.00 | 300.00 | 300.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 14 | 1013 | LABOR | HOUR | 3.00 | 300.00 | 300.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 15 | 1014 | EQUIPMENT | HOUR | 3.00 | 300.00 | 300.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 16 | 1015 | CONCRETE | CU YD | 4.00 | 400.00 | 400.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 17 | 1016 | REINFORCING | TON | 4.00 | 400.00 | 400.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 18 | 1017 | FORMWORK | SQ YD | 4.00 | 400.00 | 400.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 19 | 1018 | LABOR | HOUR | 4.00 | 400.00 | 400.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 20 | 1019 | EQUIPMENT | HOUR | 4.00 | 400.00 | 400.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 21 | 1020 | CONCRETE | CU YD | 5.00 | 500.00 | 500.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 22 | 1021 | REINFORCING | TON | 5.00 | 500.00 | 500.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 23 | 1022 | FORMWORK | SQ YD | 5.00 | 500.00 | 500.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 24 | 1023 | LABOR | HOUR | 5.00 | 500.00 | 500.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 25 | 1024 | EQUIPMENT | HOUR | 5.00 | 500.00 | 500.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 26 | 1025 | CONCRETE | CU YD | 6.00 | 600.00 | 600.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 27 | 1026 | REINFORCING | TON | 6.00 | 600.00 | 600.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 28 | 1027 | FORMWORK | SQ YD | 6.00 | 600.00 | 600.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 29 | 1028 | LABOR | HOUR | 6.00 | 600.00 | 600.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 30 | 1029 | EQUIPMENT | HOUR | 6.00 | 600.00 | 600.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 31 | 1030 | CONCRETE | CU YD | 7.00 | 700.00 | 700.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 32 | 1031 | REINFORCING | TON | 7.00 | 700.00 | 700.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 33 | 1032 | FORMWORK | SQ YD | 7.00 | 700.00 | 700.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 34 | 1033 | LABOR | HOUR | 7.00 | 700.00 | 700.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 35 | 1034 | EQUIPMENT | HOUR | 7.00 | 700.00 | 700.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 36 | 1035 | CONCRETE | CU YD | 8.00 | 800.00 | 800.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 37 | 1036 | REINFORCING | TON | 8.00 | 800.00 | 800.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 38 | 1037 | FORMWORK | SQ YD | 8.00 | 800.00 | 800.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 39 | 1038 | LABOR | HOUR | 8.00 | 800.00 | 800.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 40 | 1039 | EQUIPMENT | HOUR | 8.00 | 800.00 | 800.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 41 | 1040 | CONCRETE | CU YD | 9.00 | 900.00 | 900.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 42 | 1041 | REINFORCING | TON | 9.00 | 900.00 | 900.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 43 | 1042 | FORMWORK | SQ YD | 9.00 | 900.00 | 900.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 44 | 1043 | LABOR | HOUR | 9.00 | 900.00 | 900.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 45 | 1044 | EQUIPMENT | HOUR | 9.00 | 900.00 | 900.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 46 | 1045 | CONCRETE | CU YD | 10.00 | 1000.00 | 1000.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 47 | 1046 | REINFORCING | TON | 10.00 | 1000.00 | 1000.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 48 | 1047 | FORMWORK | SQ YD | 10.00 | 1000.00 | 1000.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 49 | 1048 | LABOR | HOUR | 10.00 | 1000.00 | 1000.00 | 10/1/50 | J.M. | |
| 50 | 1049 | EQUIPMENT | HOUR | 10.00 | 1000.00 | 1000.00 | 10/1/50 | J.M. | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | | |
|---|--------------|---|----------------------|-----|--------------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI | |
| 36 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA | | | | | | | R\$ 108.135,20 | R\$ 132.172,40 | |
| 36.1 | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 320,00 | R\$ 33,36 | R\$ 40,78 | R\$ 10.675,20 | R\$ 13.049,60 |
| 36.2 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 800,00 | R\$ 11,04 | R\$ 13,49 | R\$ 8.832,00 | R\$ 10.792,00 |
| 36.3 | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 320,00 | R\$ 20,71 | R\$ 25,31 | R\$ 6.627,20 | R\$ 8.099,20 |
| 36.4 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 320,00 | R\$ 151,17 | R\$ 184,78 | R\$ 48.374,40 | R\$ 59.129,60 |
| 36.5 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 320,00 | R\$ 67,74 | R\$ 82,80 | R\$ 21.676,80 | R\$ 26.496,00 |
| 36.6 | 00001030 | CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA PARA BACIA / VASO SANITÁRIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE | SINAPI | UN | 320,00 | R\$ 13,58 | R\$ 16,60 | R\$ 4.345,60 | R\$ 5.312,00 |
| 36.7 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 200,00 | R\$ 38,02 | R\$ 46,47 | R\$ 7.604,00 | R\$ 9.294,00 |
| 37 SISTEMA DE PROTEÇÃO/ATERRAMENTO | | | | | | | R\$ 10.551,00 | R\$ 12.897,00 | |
| 37.1 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 300,00 | R\$ 35,17 | R\$ 42,99 | R\$ 10.551,00 | R\$ 12.897,00 |
| 38 INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA | | | | | | | R\$ 15.800,00 | R\$ 19.319,00 | |
| 38.1 | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | UN | 300,00 | R\$ 18,60 | R\$ 22,73 | R\$ 5.580,00 | R\$ 6.819,00 |
| 38.2 | S160851 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE PAR TRANÇADO 4 PARES CATEGORIA 6 | IOPES | M | 2.000,00 | R\$ 5,11 | R\$ 6,25 | R\$ 10.220,00 | R\$ 12.500,00 |
| 39 LIMPEZA | | | | | | | R\$ 10.715,30 | R\$ 13.099,80 | |
| 39.1 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 | SINAPI | M3 | 380,00 | R\$ 20,50 | R\$ 25,06 | R\$ 7.790,00 | R\$ 9.522,80 |
| 39.2 | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 | SINAPI | M3 | 380,00 | R\$ 1,86 | R\$ 2,27 | R\$ 706,80 | R\$ 862,60 |
| 39.3 | 72899 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM | SINAPI | M3 | 870,00 | R\$ 2,55 | R\$ 3,12 | R\$ 2.218,50 | R\$ 2.714,40 |
| 40 HORAS | | | | | | | R\$ 456.049,80 | R\$ 555.937,20 | |
| 40.1 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.620,00 | R\$ 15,43 | R\$ 18,86 | R\$ 24.996,60 | R\$ 30.553,20 |
| 40.2 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.620,00 | R\$ 22,50 | R\$ 27,50 | R\$ 36.450,00 | R\$ 44.550,00 |
| 40.3 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.620,00 | R\$ 23,52 | R\$ 28,75 | R\$ 38.102,40 | R\$ 46.575,00 |
| 40.4 | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.620,00 | R\$ 22,29 | R\$ 27,25 | R\$ 36.109,80 | R\$ 44.145,00 |
| 40.5 | 06.80.01 (E) | REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA | SIURB | M2 | 7.200,00 | R\$ 10,07 | R\$ 12,31 | R\$ 72.504,00 | R\$ 88.632,00 |
| 40.6 | CAERN | REVISÃO EM PONTO ÁGUA OU ESGOTO | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | UN | 300,00 | R\$ 55,56 | R\$ 67,91 | R\$ 16.668,00 | R\$ 20.373,00 |
| 40.7 | SBC | REVISÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA VASOS SANITÁRIOS | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | UN | 300,00 | R\$ 156,07 | R\$ 190,76 | R\$ 46.821,00 | R\$ 57.228,00 |
| 40.8 | SBC | REVISÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICAS-PONTOS DE LUZ | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | UN | 300,00 | R\$ 385,34 | R\$ 471,00 | R\$ 115.602,00 | R\$ 141.300,00 |
| 40.9 | S00629 | REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 1 | ORSE | PT | 300,00 | R\$ 45,11 | R\$ 55,14 | R\$ 13.533,00 | R\$ 16.542,00 |
| 40.10 | 08.80.019 | REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - BDI = 19,50 | SP EDUCAÇÃO | CJ | 300,00 | R\$ 184,21 | R\$ 220,13 | R\$ 55.263,00 | R\$ 66.039,00 |
| 41 SOLEIRA E PEITORIL | | | | | | | R\$ 155.660,00 | R\$ 190.265,00 | |
| 41.1 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 500,00 | R\$ 132,82 | R\$ 162,35 | R\$ 66.410,00 | R\$ 81.175,00 |
| 41.2 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | SINAPI | M | 500,00 | R\$ 178,50 | R\$ 218,18 | R\$ 89.250,00 | R\$ 109.090,00 |

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 12.327.451,79

VALOR BDI TOTAL: R\$ 2.738.440,06

VALOR TOTAL: R\$ 15.065.891,85

QUINZE MILHÕES SESENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS



ROGER DALL'AGNOL
Arquiteto e Urbanista
CAU A55943-1

IRCON CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 12.140.885/0001-03
Roger Dall'Agnol
Diretor Técnico



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | | | | |
|--------------------|--|---------------------------|--------------|------------------------------|------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | FONTE | VERSÃO | DATA REF. |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO | 07/2023 |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | L.S. Hora: 112,68% | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO | 06/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | L.S. Mês: 69,90% | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 11/2023 |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | | IOPEs | 2023/11 | 01/2024 |
| | | | ORSE | 2023/12 | 01/2024 |
| | | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO | 10/2023 |
| | | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 |
| | | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 09/2023 |
| | | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 |
| | | | SP Educação | 2023/10 | 11/2023 |
| | | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO | 12/2023 |
| | | | Composições | PRÓPRIA | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 |
|------|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R\$ 374.436,00 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,34 % |
| | | | R\$ 31.190,52 | R\$ 31.190,52 | R\$ 31.190,52 | R\$ 31.190,52 | R\$ 31.190,52 | R\$ 31.190,52 | R\$ 31.190,52 | R\$ 31.190,52 | R\$ 31.190,52 |
| 2 | LOCAL DE OBRA | R\$ 15.754,80 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,34 % |
| | | | R\$ 1.312,37 | R\$ 1.312,37 | R\$ 1.312,37 | R\$ 1.312,37 | R\$ 1.312,37 | R\$ 1.312,37 | R\$ 1.312,37 | R\$ 1.312,37 | R\$ 1.312,37 |
| 3 | DEMOLIÇÕES/RETIRADAS | R\$ 111.699,20 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,34 % |
| | | | R\$ 9.304,54 | R\$ 9.304,54 | R\$ 9.304,54 | R\$ 9.304,54 | R\$ 9.304,54 | R\$ 9.304,54 | R\$ 9.304,54 | R\$ 9.304,54 | R\$ 9.304,54 |
| 4 | ESCAVAÇÃO/ATERRO | R\$ 30.316,80 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,34 % |
| | | | R\$ 2.525,39 | R\$ 2.525,39 | R\$ 2.525,39 | R\$ 2.525,39 | R\$ 2.525,39 | R\$ 2.525,39 | R\$ 2.525,39 | R\$ 2.525,39 | R\$ 2.525,39 |
| 5 | FORMAS | R\$ 64.368,00 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,34 % |
| | | | R\$ 5.361,85 | R\$ 5.361,85 | R\$ 5.361,85 | R\$ 5.361,85 | R\$ 5.361,85 | R\$ 5.361,85 | R\$ 5.361,85 | R\$ 5.361,85 | R\$ 5.361,85 |
| 6 | ARMAÇÃO | R\$ 29.893,88 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,34 % |
| | | | R\$ 2.490,16 | R\$ 2.490,16 | R\$ 2.490,16 | R\$ 2.490,16 | R\$ 2.490,16 | R\$ 2.490,16 | R\$ 2.490,16 | R\$ 2.490,16 | R\$ 2.490,16 |
| 7 | CONCRETAGEM | R\$ 363.116,00 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,34 % |
| | | | R\$ 30.247,56 | R\$ 30.247,56 | R\$ 30.247,56 | R\$ 30.247,56 | R\$ 30.247,56 | R\$ 30.247,56 | R\$ 30.247,56 | R\$ 30.247,56 | R\$ 30.247,56 |
| 8 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | R\$ 672.654,00 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,34 % |
| | | | R\$ 56.032,08 | R\$ 56.032,08 | R\$ 56.032,08 | R\$ 56.032,08 | R\$ 56.032,08 | R\$ 56.032,08 | R\$ 56.032,08 | R\$ 56.032,08 | R\$ 56.032,08 |
| 9 | PAREDE DE GESSO | R\$ 390.754,00 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,34 % |
| | | | R\$ 32.549,81 | R\$ 32.549,81 | R\$ 32.549,81 | R\$ 32.549,81 | R\$ 32.549,81 | R\$ 32.549,81 | R\$ 32.549,81 | R\$ 32.549,81 | R\$ 32.549,81 |
| 10 | TELHADO | R\$ 3.721.950,00 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,34 % |
| | | | R\$ 310.038,44 | R\$ 310.038,44 | R\$ 310.038,44 | R\$ 310.038,44 | R\$ 310.038,44 | R\$ 310.038,44 | R\$ 310.038,44 | R\$ 310.038,44 | R\$ 310.038,44 |
| 11 | CUMEEIRA CERÂMICA | R\$ 436.943,00 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,34 % |
| | | | R\$ 36.397,35 | R\$ 36.397,35 | R\$ 36.397,35 | R\$ 36.397,35 | R\$ 36.397,35 | R\$ 36.397,35 | R\$ 36.397,35 | R\$ 36.397,35 | R\$ 36.397,35 |
| 12 | CALHA | R\$ 512.627,00 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,34 % |
| | | | R\$ 42.701,83 | R\$ 42.701,83 | R\$ 42.701,83 | R\$ 42.701,83 | R\$ 42.701,83 | R\$ 42.701,83 | R\$ 42.701,83 | R\$ 42.701,83 | R\$ 42.701,83 |
| 13 | RUFO METÁLICO | R\$ 143.782,00 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,34 % |
| | | | R\$ 11.977,04 | R\$ 11.977,04 | R\$ 11.977,04 | R\$ 11.977,04 | R\$ 11.977,04 | R\$ 11.977,04 | R\$ 11.977,04 | R\$ 11.977,04 | R\$ 11.977,04 |
| 14 | EMBOÇO/REBOCO | R\$ 293.400,00 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,34 % |
| | | | R\$ 24.440,22 | R\$ 24.440,22 | R\$ 24.440,22 | R\$ 24.440,22 | R\$ 24.440,22 | R\$ 24.440,22 | R\$ 24.440,22 | R\$ 24.440,22 | R\$ 24.440,22 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

This document contains information that is classified as CONFIDENTIAL. The information is being disseminated to you under the authority of the [redacted] and is intended for your eyes only. It is not to be distributed outside your organization or to the media. If you are not an intended recipient, you should not disseminate, distribute, or copy this information. If you have received this information in error, please notify the [redacted] immediately.

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 |
|------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 15 | PISO CONCRETO | R\$ 156.690,00 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,34 % |
| | | | R\$ 13.052,28 | R\$ 13.052,28 | R\$ 13.052,28 | R\$ 13.052,28 | R\$ 13.052,28 | R\$ 13.052,28 | R\$ 13.052,28 | R\$ 13.052,28 | R\$ 13.052,28 |
| 16 | REVESTIMENTO CERÂMICO | R\$ 603.396,00 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,34 % |
| | | | R\$ 50.262,89 | R\$ 50.262,89 | R\$ 50.262,89 | R\$ 50.262,89 | R\$ 50.262,89 | R\$ 50.262,89 | R\$ 50.262,89 | R\$ 50.262,89 | R\$ 50.262,89 |
| 17 | PINTURA ESMALTE | R\$ 231.136,00 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,34 % |
| | | | R\$ 19.253,63 | R\$ 19.253,63 | R\$ 19.253,63 | R\$ 19.253,63 | R\$ 19.253,63 | R\$ 19.253,63 | R\$ 19.253,63 | R\$ 19.253,63 | R\$ 19.253,63 |
| 18 | PINTURAS SOBRE PAREDES E PISO | R\$ 1.042.040,00 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,34 % |
| | | | R\$ 86.801,93 | R\$ 86.801,93 | R\$ 86.801,93 | R\$ 86.801,93 | R\$ 86.801,93 | R\$ 86.801,93 | R\$ 86.801,93 | R\$ 86.801,93 | R\$ 86.801,93 |
| 19 | PORTA DE MADEIRA | R\$ 621.143,68 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,34 % |
| | | | R\$ 51.741,26 | R\$ 51.741,26 | R\$ 51.741,26 | R\$ 51.741,26 | R\$ 51.741,26 | R\$ 51.741,26 | R\$ 51.741,26 | R\$ 51.741,26 | R\$ 51.741,26 |
| 20 | PORTAS DE FERRO E DE VIDRO | R\$ 181.458,60 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,34 % |
| | | | R\$ 15.115,50 | R\$ 15.115,50 | R\$ 15.115,50 | R\$ 15.115,50 | R\$ 15.115,50 | R\$ 15.115,50 | R\$ 15.115,50 | R\$ 15.115,50 | R\$ 15.115,50 |
| 21 | GRADE DE FERRO | R\$ 155.040,00 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,34 % |
| | | | R\$ 12.914,83 | R\$ 12.914,83 | R\$ 12.914,83 | R\$ 12.914,83 | R\$ 12.914,83 | R\$ 12.914,83 | R\$ 12.914,83 | R\$ 12.914,83 | R\$ 12.914,83 |
| 22 | FERRAGENS PARA PORTAS | R\$ 277.623,31 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,34 % |
| | | | R\$ 23.126,02 | R\$ 23.126,02 | R\$ 23.126,02 | R\$ 23.126,02 | R\$ 23.126,02 | R\$ 23.126,02 | R\$ 23.126,02 | R\$ 23.126,02 | R\$ 23.126,02 |
| 23 | GUARDA-CORPO | R\$ 124.219,20 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,34 % |
| | | | R\$ 10.347,46 | R\$ 10.347,46 | R\$ 10.347,46 | R\$ 10.347,46 | R\$ 10.347,46 | R\$ 10.347,46 | R\$ 10.347,46 | R\$ 10.347,46 | R\$ 10.347,46 |
| 24 | JANELAS | R\$ 416.415,20 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,34 % |
| | | | R\$ 34.687,39 | R\$ 34.687,39 | R\$ 34.687,39 | R\$ 34.687,39 | R\$ 34.687,39 | R\$ 34.687,39 | R\$ 34.687,39 | R\$ 34.687,39 | R\$ 34.687,39 |
| 25 | FORRO PVC/GESSO | R\$ 1.101.036,00 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,34 % |
| | | | R\$ 91.716,30 | R\$ 91.716,30 | R\$ 91.716,30 | R\$ 91.716,30 | R\$ 91.716,30 | R\$ 91.716,30 | R\$ 91.716,30 | R\$ 91.716,30 | R\$ 91.716,30 |
| 26 | CAIXA D'ÁGUA | R\$ 43.236,20 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,34 % |
| | | | R\$ 3.601,58 | R\$ 3.601,58 | R\$ 3.601,58 | R\$ 3.601,58 | R\$ 3.601,58 | R\$ 3.601,58 | R\$ 3.601,58 | R\$ 3.601,58 | R\$ 3.601,58 |
| 27 | LOUÇA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA/SANITÁRIA/BANCADAS | R\$ 534.117,88 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,34 % |
| | | | R\$ 44.492,02 | R\$ 44.492,02 | R\$ 44.492,02 | R\$ 44.492,02 | R\$ 44.492,02 | R\$ 44.492,02 | R\$ 44.492,02 | R\$ 44.492,02 | R\$ 44.492,02 |
| 28 | SUMIDOURO/FOSSA | R\$ 197.011,40 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,34 % |
| | | | R\$ 16.411,05 | R\$ 16.411,05 | R\$ 16.411,05 | R\$ 16.411,05 | R\$ 16.411,05 | R\$ 16.411,05 | R\$ 16.411,05 | R\$ 16.411,05 | R\$ 16.411,05 |
| 29 | FIOS/CABOS/ ELETRODUTOS | R\$ 366.329,60 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,34 % |
| | | | R\$ 30.515,26 | R\$ 30.515,26 | R\$ 30.515,26 | R\$ 30.515,26 | R\$ 30.515,26 | R\$ 30.515,26 | R\$ 30.515,26 | R\$ 30.515,26 | R\$ 30.515,26 |
| 30 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | R\$ 334.663,20 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,34 % |
| | | | R\$ 27.877,44 | R\$ 27.877,44 | R\$ 27.877,44 | R\$ 27.877,44 | R\$ 27.877,44 | R\$ 27.877,44 | R\$ 27.877,44 | R\$ 27.877,44 | R\$ 27.877,44 |
| 31 | INTERRUPTOR/TOMADA | R\$ 110.429,40 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,34 % |
| | | | R\$ 9.198,76 | R\$ 9.198,76 | R\$ 9.198,76 | R\$ 9.198,76 | R\$ 9.198,76 | R\$ 9.198,76 | R\$ 9.198,76 | R\$ 9.198,76 | R\$ 9.198,76 |
| 32 | LÂMPADA | R\$ 88.774,10 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,34 % |
| | | | R\$ 7.394,88 | R\$ 7.394,88 | R\$ 7.394,88 | R\$ 7.394,88 | R\$ 7.394,88 | R\$ 7.394,88 | R\$ 7.394,88 | R\$ 7.394,88 | R\$ 7.394,88 |
| 33 | VIDROS | R\$ 159.179,00 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,34 % |
| | | | R\$ 13.259,61 | R\$ 13.259,61 | R\$ 13.259,61 | R\$ 13.259,61 | R\$ 13.259,61 | R\$ 13.259,61 | R\$ 13.259,61 | R\$ 13.259,61 | R\$ 13.259,61 |
| 34 | TUBULAÇÃO PARA ÁGUA | R\$ 116.028,00 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,34 % |
| | | | R\$ 9.665,14 | R\$ 9.665,14 | R\$ 9.665,14 | R\$ 9.665,14 | R\$ 9.665,14 | R\$ 9.665,14 | R\$ 9.665,14 | R\$ 9.665,14 | R\$ 9.665,14 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 |
|-------------------|---------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 35 | TUBULAÇÃO PARA ESGOTO | R\$ 120.540,00 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,34 % |
| | | | R\$ 10.040,98 | R\$ 10.040,98 | R\$ 10.040,98 | R\$ 10.040,98 | R\$ 10.040,98 | R\$ 10.040,98 | R\$ 10.040,98 | R\$ 10.040,98 | R\$ 10.040,98 |
| 36 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA | R\$ 132.172,40 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,34 % |
| | | | R\$ 11.009,96 | R\$ 11.009,96 | R\$ 11.009,96 | R\$ 11.009,96 | R\$ 11.009,96 | R\$ 11.009,96 | R\$ 11.009,96 | R\$ 11.009,96 | R\$ 11.009,96 |
| 37 | SISTEMA DE PROTEÇÃO/ATERRAMENTO | R\$ 12.897,00 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,34 % |
| | | | R\$ 1.074,32 | R\$ 1.074,32 | R\$ 1.074,32 | R\$ 1.074,32 | R\$ 1.074,32 | R\$ 1.074,32 | R\$ 1.074,32 | R\$ 1.074,32 | R\$ 1.074,32 |
| 38 | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA | R\$ 19.319,00 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,34 % |
| | | | R\$ 1.609,27 | R\$ 1.609,27 | R\$ 1.609,27 | R\$ 1.609,27 | R\$ 1.609,27 | R\$ 1.609,27 | R\$ 1.609,27 | R\$ 1.609,27 | R\$ 1.609,27 |
| 39 | LIMPEZA | R\$ 13.099,80 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,34 % |
| | | | R\$ 1.091,21 | R\$ 1.091,21 | R\$ 1.091,21 | R\$ 1.091,21 | R\$ 1.091,21 | R\$ 1.091,21 | R\$ 1.091,21 | R\$ 1.091,21 | R\$ 1.091,21 |
| 40 | HORAS | R\$ 555.937,20 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,34 % |
| | | | R\$ 46.309,58 | R\$ 46.309,58 | R\$ 46.309,58 | R\$ 46.309,58 | R\$ 46.309,58 | R\$ 46.309,58 | R\$ 46.309,58 | R\$ 46.309,58 | R\$ 46.309,58 |
| 41 | SOLEIRA E PEITORIL | R\$ 190.265,00 | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,34 % |
| | | | R\$ 15.849,08 | R\$ 15.849,08 | R\$ 15.849,08 | R\$ 15.849,08 | R\$ 15.849,08 | R\$ 15.849,08 | R\$ 15.849,08 | R\$ 15.849,08 | R\$ 15.849,08 |
| R\$ 15.065.891,85 | | | R\$ 1.254.988,79 | R\$ 1.254.988,79 | R\$ 1.254.988,79 | R\$ 1.254.988,79 | R\$ 1.254.988,79 | R\$ 1.254.988,79 | R\$ 1.254.988,79 | R\$ 1.254.988,79 | R\$ 1.256.495,47 |
| | | | R\$ 1.254.988,79 | R\$ 2.509.977,58 | R\$ 3.764.966,37 | R\$ 5.019.955,16 | R\$ 6.274.943,95 | R\$ 7.529.932,74 | R\$ 8.784.921,53 | R\$ 10.039.910,32 | R\$ 11.296.405,79 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | Total parcela |
|------|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R\$ 374.436,00 | 8,34 % | 8,34 % | 8,34 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 31.227,97 | R\$ 31.227,97 | R\$ 31.227,97 | R\$ 374.436,00 |
| 2 | LOCAL DE OBRA | R\$ 15.754,80 | 8,34 % | 8,34 % | 8,34 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 1.313,95 | R\$ 1.313,95 | R\$ 1.313,99 | R\$ 15.754,80 |
| 3 | DEMOLIÇÕES/RETIRADAS | R\$ 111.699,20 | 8,34 % | 8,34 % | 8,34 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 9.315,71 | R\$ 9.315,71 | R\$ 9.315,75 | R\$ 111.699,20 |
| 4 | ESCAVAÇÃO/ATERRO | R\$ 30.316,80 | 8,34 % | 8,34 % | 8,34 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 2.528,42 | R\$ 2.528,42 | R\$ 2.528,42 | R\$ 30.316,80 |
| 5 | FORMAS | R\$ 64.368,00 | 8,34 % | 8,34 % | 8,34 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 5.368,29 | R\$ 5.368,29 | R\$ 5.368,33 | R\$ 64.368,00 |
| 6 | ARMAÇÃO | R\$ 29.893,88 | 8,34 % | 8,34 % | 8,34 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 2.493,15 | R\$ 2.493,15 | R\$ 2.493,15 | R\$ 29.893,88 |
| 7 | CONCRETAGEM | R\$ 363.116,00 | 8,34 % | 8,34 % | 8,34 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 30.283,88 | R\$ 30.283,88 | R\$ 30.283,88 | R\$ 363.116,00 |
| 8 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | R\$ 672.654,00 | 8,34 % | 8,34 % | 8,34 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 56.099,35 | R\$ 56.099,35 | R\$ 56.099,31 | R\$ 672.654,00 |
| 9 | PAREDE DE GESSO | R\$ 390.754,00 | 8,34 % | 8,34 % | 8,34 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 32.588,88 | R\$ 32.588,88 | R\$ 32.588,88 | R\$ 390.754,00 |
| 10 | TELHADO | R\$ 3.721.950,00 | 8,34 % | 8,34 % | 8,34 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 310.410,63 | R\$ 310.410,63 | R\$ 310.410,59 | R\$ 3.721.950,00 |
| 11 | CUMEEIRA CERÂMICA | R\$ 436.943,00 | 8,34 % | 8,34 % | 8,34 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 36.441,05 | R\$ 36.441,05 | R\$ 36.441,05 | R\$ 436.943,00 |

The following information was obtained from the records of the
 Department of the Interior, Bureau of Land Management, on
 the subject of the above-captioned tract of land.
 The tract of land described in the above-captioned
 instrument is situated in the County of [County Name],
 State of [State Name], and is more particularly
 described as follows: [Description of land]
 The above-described tract of land is owned by [Owner Name],
 who is the holder of the title to the same.
 The above-captioned instrument is a valid and legal
 conveyance of the above-described tract of land,
 and the same is hereby approved and confirmed.
 In testimony whereof, the Director of the Bureau of
 Land Management has hereunto set his hand and the
 seal of the Department of the Interior at Washington,
 D. C., this [Date] day of [Month], 19[Year].

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | Total parcela |
|------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 12 | CALHA | R\$ 512.627,00 | 8,34 % | 8,34 % | 8,34 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 42.753,09 | R\$ 42.753,09 | R\$ 42.753,09 | R\$ 512.627,00 |
| 13 | RUFO METÁLICO | R\$ 143.782,00 | 8,34 % | 8,34 % | 8,34 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 11.991,42 | R\$ 11.991,42 | R\$ 11.991,42 | R\$ 143.782,00 |
| 14 | EMBOÇO/REBOCO | R\$ 293.400,00 | 8,34 % | 8,34 % | 8,34 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 24.469,56 | R\$ 24.469,56 | R\$ 24.469,56 | R\$ 293.400,00 |
| 15 | PISO CONCRETO | R\$ 156.690,00 | 8,34 % | 8,34 % | 8,34 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 13.067,95 | R\$ 13.067,95 | R\$ 13.067,91 | R\$ 156.690,00 |
| 16 | REVESTIMENTO CERÂMICO | R\$ 603.396,00 | 8,34 % | 8,34 % | 8,34 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 50.323,22 | R\$ 50.323,22 | R\$ 50.323,22 | R\$ 603.396,00 |
| 17 | PINTURA ESMALTE | R\$ 231.136,00 | 8,34 % | 8,34 % | 8,34 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 19.276,75 | R\$ 19.276,75 | R\$ 19.276,71 | R\$ 231.136,00 |
| 18 | PINTURAS SOBRE PAREDES E PISO | R\$ 1.042.040,00 | 8,34 % | 8,34 % | 8,34 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 86.906,14 | R\$ 86.906,14 | R\$ 86.906,14 | R\$ 1.042.040,00 |
| 19 | PORTA DE MADEIRA | R\$ 621.143,68 | 8,34 % | 8,34 % | 8,34 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 51.803,40 | R\$ 51.803,40 | R\$ 51.803,40 | R\$ 621.143,68 |
| 20 | PORTAS DE FERRO E DE VIDRO | R\$ 181.458,60 | 8,34 % | 8,34 % | 8,34 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 15.133,65 | R\$ 15.133,65 | R\$ 15.133,65 | R\$ 181.458,60 |
| 21 | GRADE DE FERRO | R\$ 155.040,00 | 8,34 % | 8,34 % | 8,34 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 12.930,34 | R\$ 12.930,34 | R\$ 12.930,34 | R\$ 155.040,00 |
| 22 | FERRAGENS PARA PORTAS | R\$ 277.623,31 | 8,34 % | 8,34 % | 8,34 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 23.153,79 | R\$ 23.153,79 | R\$ 23.153,78 | R\$ 277.623,31 |
| 23 | GUARDA-CORPO | R\$ 124.219,20 | 8,34 % | 8,34 % | 8,34 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 10.359,88 | R\$ 10.359,88 | R\$ 10.359,88 | R\$ 124.219,20 |
| 24 | JANELAS | R\$ 416.415,20 | 8,34 % | 8,34 % | 8,34 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 34.729,03 | R\$ 34.729,03 | R\$ 34.728,99 | R\$ 416.415,20 |
| 25 | FORRO PVC/GESSO | R\$ 1.101.036,00 | 8,34 % | 8,34 % | 8,34 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 91.826,40 | R\$ 91.826,40 | R\$ 91.826,40 | R\$ 1.101.036,00 |
| 26 | CAIXA D'ÁGUA | R\$ 43.236,20 | 8,34 % | 8,34 % | 8,34 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 3.605,90 | R\$ 3.605,90 | R\$ 3.605,86 | R\$ 43.236,20 |
| 27 | LOUÇA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA/SANITÁRIA/BANCADAS | R\$ 534.117,88 | 8,34 % | 8,34 % | 8,34 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 44.545,44 | R\$ 44.545,44 | R\$ 44.545,40 | R\$ 534.117,88 |
| 28 | SUMIDOURO/FOSSA | R\$ 197.011,40 | 8,34 % | 8,34 % | 8,34 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 16.430,75 | R\$ 16.430,75 | R\$ 16.430,75 | R\$ 197.011,40 |
| 29 | FIOS/CABOS/ ELETRODUTOS | R\$ 366.329,60 | 8,34 % | 8,34 % | 8,34 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 30.551,91 | R\$ 30.551,91 | R\$ 30.551,79 | R\$ 366.329,60 |
| 30 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | R\$ 334.663,20 | 8,34 % | 8,34 % | 8,34 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 27.910,90 | R\$ 27.910,90 | R\$ 27.910,98 | R\$ 334.663,20 |
| 31 | INTERRUPTOR/TOMADA | R\$ 110.429,40 | 8,34 % | 8,34 % | 8,34 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 9.209,81 | R\$ 9.209,81 | R\$ 9.209,89 | R\$ 110.429,40 |

6393



| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | Total parcela |
|------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 32 | LÂMPADA | R\$ 88.774,10 | 8,34 % | 8,34 % | 8,34 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 7.403,76 | R\$ 7.403,76 | R\$ 7.403,78 | R\$ 88.774,10 |
| 33 | VIDROS | R\$ 159.179,00 | 8,34 % | 8,34 % | 8,34 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 13.275,53 | R\$ 13.275,53 | R\$ 13.275,53 | R\$ 159.179,00 |
| 34 | TUBULAÇÃO PARA ÁGUA | R\$ 116.028,00 | 8,34 % | 8,34 % | 8,34 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 9.676,74 | R\$ 9.676,74 | R\$ 9.676,66 | R\$ 116.028,00 |
| 35 | TUBULAÇÃO PARA ESGOTO | R\$ 120.540,00 | 8,34 % | 8,34 % | 8,34 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 10.053,04 | R\$ 10.053,04 | R\$ 10.053,04 | R\$ 120.540,00 |
| 36 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA | R\$ 132.172,40 | 8,34 % | 8,34 % | 8,34 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 11.023,18 | R\$ 11.023,18 | R\$ 11.023,18 | R\$ 132.172,40 |
| 37 | SISTEMA DE PROTEÇÃO/ATERRAMENTO | R\$ 12.897,00 | 8,34 % | 8,34 % | 8,34 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 1.075,61 | R\$ 1.075,61 | R\$ 1.075,61 | R\$ 12.897,00 |
| 38 | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA | R\$ 19.319,00 | 8,34 % | 8,34 % | 8,34 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 1.611,20 | R\$ 1.611,20 | R\$ 1.611,24 | R\$ 19.319,00 |
| 39 | LIMPEZA | R\$ 13.099,80 | 8,34 % | 8,34 % | 8,34 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 1.092,52 | R\$ 1.092,52 | R\$ 1.092,56 | R\$ 13.099,80 |
| 40 | HORAS | R\$ 555.937,20 | 8,34 % | 8,34 % | 8,34 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 46.365,17 | R\$ 46.365,17 | R\$ 46.365,05 | R\$ 555.937,20 |
| 41 | SOLEIRA E PEITORIL | R\$ 190.265,00 | 8,34 % | 8,34 % | 8,34 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 15.868,11 | R\$ 15.868,11 | R\$ 15.868,03 | R\$ 190.265,00 |
| | | R\$ 15.065.891,85 | R\$ 1.256.495,47 | R\$ 1.256.495,47 | R\$ 1.256.495,12 | R\$ |
| | | | R\$ 12.552.901,26 | R\$ 13.809.396,73 | R\$ 15.065.891,85 | 15.065.891,85 |


ROGER DALL'AGNOL
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A55943-1

IRCON CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 12.140.885/0001-03
 Roger Dall'Agnol
 Diretor Técnico

6394

[The text in this section is extremely faint and illegible due to low contrast and poor scan quality. It appears to be a large block of text, possibly a list or a detailed report, but the individual characters and words cannot be discerned.]



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|--------------------|--|---|-------------------------|------------------------------|------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 BDI : 22,23% L.S. Hora: 112,68% L.S. Mês: 69,90% | FONTE | VERSÃO | DATA REF. |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO | 07/2023 |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO | 06/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 11/2023 |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | | IOPEs | 2023/11 | 01/2024 |
| | | ORSE | 2023/12 | 01/2024 | |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 09/2023 | |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SP Educação | 2023/10 | 11/2023 | |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO | 12/2023 | |
| | | Composições | PRÓPRIA | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|--------|--|----------|---------|---------|------------|----------------|------------------|-------|-----------|----|
| 92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 10.000,00 | R\$ 121,68 | R\$ 1.216.800,00 | 8,08% | 8,08% | A |
| 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 10.000,00 | R\$ 71,59 | R\$ 715.900,00 | 4,75% | 12,83% | A |
| 96486 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 7.200,00 | R\$ 93,21 | R\$ 671.112,00 | 4,45% | 17,28% | A |
| 87507 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 7.000,00 | R\$ 93,97 | R\$ 657.790,00 | 4,37% | 21,65% | A |
| 94204 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 10.000,00 | R\$ 52,41 | R\$ 524.100,00 | 3,48% | 25,13% | A |
| 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | SERVIÇO | M | 2.900,00 | R\$ 170,69 | R\$ 495.001,00 | 3,29% | 28,41% | A |
| 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 5.000,00 | R\$ 84,39 | R\$ 421.950,00 | 2,80% | 31,21% | A |
| 180586 | PINTURA ACRILICA SEMI BRILHO PAREDE 2 DEMAOS COM EMASSAMENTO | COMPOSIÇ | SERVIÇO | M² | 8.000,00 | R\$ 50,79 | R\$ 406.320,00 | 2,70% | 33,91% | A |
| 96359 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 3.800,00 | R\$ 102,83 | R\$ 390.754,00 | 2,59% | 36,50% | A |
| 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 7.200,00 | R\$ 49,12 | R\$ 353.664,00 | 2,35% | 38,85% | A |
| 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | SERVIÇO | M | 2.900,00 | R\$ 120,09 | R\$ 348.261,00 | 2,31% | 41,16% | A |
| 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 5.000,00 | R\$ 66,10 | R\$ 330.500,00 | 2,19% | 43,36% | A |
| 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 3.500,00 | R\$ 89,88 | R\$ 314.580,00 | 2,09% | 45,45% | A |
| 072190 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A | GOINFRA | SERVIÇO | UN | 140,00 | R\$ 1.877,50 | R\$ 262.850,00 | 1,74% | 47,19% | A |
| 94560 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 380,00 | R\$ 661,69 | R\$ 251.442,20 | 1,67% | 48,86% | A |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|-----------|---|----------|-------------|---------|------------|----------------|----------------|-------|-----------|----|
| 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 3.500,00 | R\$ 71,70 | R\$ 250.950,00 | 1,67% | 50,52% | B |
| 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 10.000,00 | R\$ 24,45 | R\$ 244.500,00 | 1,62% | 52,15% | B |
| 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MÃO DE OBRA | H | 1.800,00 | R\$ 135,31 | R\$ 243.558,00 | 1,62% | 53,76% | B |
| 94226 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 10.000,00 | R\$ 22,75 | R\$ 227.500,00 | 1,51% | 55,27% | B |
| 96132 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VAOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 10.000,00 | R\$ 19,30 | R\$ 193.000,00 | 1,28% | 56,56% | B |
| 92741 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | SINAPI | SERVIÇO | M3 | 200,00 | R\$ 939,70 | R\$ 187.940,00 | 1,25% | 57,80% | B |
| 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | SINAPI | SERVIÇO | M3 | 200,00 | R\$ 875,88 | R\$ 175.176,00 | 1,16% | 58,97% | B |
| 100330 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 10.000,00 | R\$ 17,26 | R\$ 172.600,00 | 1,15% | 60,11% | B |
| S13398 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, INCLUSIVE PERFIS E FERRAGENS | ORSE | SERVIÇO | M2 | 300,00 | R\$ 549,91 | R\$ 164.973,00 | 1,10% | 61,21% | B |
| 190429 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | COMPOSIÇ | SERVIÇO | M² | 250,00 | R\$ 651,49 | R\$ 162.872,50 | 1,08% | 62,29% | B |
| 73932/001 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 300,00 | R\$ 516,80 | R\$ 155.040,00 | 1,03% | 63,32% | B |
| 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | SERVIÇO | UN | 320,00 | R\$ 461,94 | R\$ 147.820,80 | 0,98% | 64,30% | B |
| 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | SERVIÇO | M | 2.900,00 | R\$ 49,58 | R\$ 143.782,00 | 0,95% | 65,25% | B |
| SBC | REVISAO INSTALACAO ELETRICAS-PONTOS DE LUZ | COMPOSIÇ | SERVIÇO | UN | 300,00 | R\$ 471,00 | R\$ 141.300,00 | 0,94% | 66,19% | B |
| 84886 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | SINAPI | SERVIÇO | UN | 121,00 | R\$ 1.158,21 | R\$ 140.143,41 | 0,93% | 67,12% | B |
| 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 10.000,00 | R\$ 13,30 | R\$ 133.000,00 | 0,88% | 68,00% | B |
| 73924/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 4.000,00 | R\$ 31,61 | R\$ 126.440,00 | 0,84% | 68,84% | B |
| 73631 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 240,00 | R\$ 517,58 | R\$ 124.219,20 | 0,82% | 69,67% | B |
| 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | SERVIÇO | UN | 320,00 | R\$ 374,21 | R\$ 119.747,20 | 0,79% | 70,46% | B |
| 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 8.000,00 | R\$ 14,26 | R\$ 114.080,00 | 0,76% | 71,22% | B |
| 90803 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | SINAPI | SERVIÇO | UN | 320,00 | R\$ 348,39 | R\$ 111.484,80 | 0,74% | 71,96% | B |
| 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | SINAPI | SERVIÇO | M | 500,00 | R\$ 218,18 | R\$ 109.090,00 | 0,72% | 72,68% | B |
| 90802 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | SINAPI | SERVIÇO | UN | 320,00 | R\$ 340,08 | R\$ 108.825,60 | 0,72% | 73,40% | B |
| 73739/001 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 4.600,00 | R\$ 22,76 | R\$ 104.696,00 | 0,69% | 74,10% | B |

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures that the financial statements are reliable and can be audited without issue.

In the second section, the author outlines the steps for reconciling bank statements. This involves comparing the company's records with the bank's records to identify any discrepancies. Common causes for these differences include timing differences, such as deposits in transit or outstanding checks.

The third section covers the process of preparing the income statement. It details how to calculate net income by starting with total revenue and then subtracting all expenses, including cost of goods sold and operating expenses. The final result represents the profit earned during the period.

The fourth section discusses the preparation of the balance sheet. This statement shows the company's financial position at a specific point in time, listing assets on one side and liabilities and equity on the other. It is crucial for ensuring that the accounting equation (Assets = Liabilities + Equity) is always balanced.

Finally, the document concludes by highlighting the importance of regular financial reviews. By monitoring the company's performance closely, management can identify trends, address potential problems early, and make informed decisions to improve the business's financial health.

This document is a confidential record of internal financial operations. It is intended for the use of authorized personnel only. Any unauthorized disclosure or use of this information is strictly prohibited.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|--------------|---|----------|-------------|---------|------------|----------------|----------------|-------|-----------|----|
| 98052 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | SINAPI | SERVIÇO | UN | 45,00 | R\$ 2.298,79 | R\$ 103.445,55 | 0,69% | 74,79% | B |
| 74198/001 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM | SINAPI | SERVIÇO | UN | 45,00 | R\$ 2.039,93 | R\$ 91.796,85 | 0,61% | 75,40% | B |
| 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | SERVIÇO | M | 2.900,00 | R\$ 30,58 | R\$ 88.682,00 | 0,59% | 75,98% | B |
| 06.80.01 (E) | REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA | SIURB | SERVIÇO | M2 | 7.200,00 | R\$ 12,31 | R\$ 88.632,00 | 0,59% | 76,57% | B |
| 08.80.019 | REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA | SP | SERVIÇO | CJ | 400,00 | R\$ 220,13 | R\$ 88.052,00 | 0,58% | 77,16% | B |
| 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | SERVIÇO | UN | 150,00 | R\$ 569,43 | R\$ 85.414,50 | 0,57% | 77,72% | B |
| 73933/003 | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 380,00 | R\$ 220,82 | R\$ 83.911,60 | 0,56% | 78,28% | B |
| C1205 | ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4" | SEINFRA | SERVIÇO | M | 3.000,00 | R\$ 27,78 | R\$ 83.340,00 | 0,55% | 78,83% | B |
| 72101 | REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 10.000,00 | R\$ 8,19 | R\$ 81.900,00 | 0,54% | 79,38% | B |
| 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | SINAPI | SERVIÇO | M | 500,00 | R\$ 162,35 | R\$ 81.175,00 | 0,54% | 79,92% | B |
| 84885 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR | SINAPI | SERVIÇO | UN | 150,00 | R\$ 512,01 | R\$ 76.801,50 | 0,51% | 80,43% | C |
| 72201 | RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 6.000,00 | R\$ 12,71 | R\$ 76.260,00 | 0,51% | 80,93% | C |
| 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 10.000,00 | R\$ 7,00 | R\$ 70.000,00 | 0,46% | 81,40% | C |
| 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | SERVIÇO | M | 2.200,00 | R\$ 30,79 | R\$ 67.738,00 | 0,45% | 81,85% | C |
| 90766 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MÃO DE OBRA | H | 1.800,00 | R\$ 37,13 | R\$ 66.834,00 | 0,44% | 82,29% | C |
| 72120 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 160,00 | R\$ 417,45 | R\$ 66.792,00 | 0,44% | 82,73% | C |
| 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | SERVIÇO | M | 1.800,00 | R\$ 36,99 | R\$ 66.582,00 | 0,44% | 83,18% | C |
| 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | SERVIÇO | UN | 150,00 | R\$ 432,74 | R\$ 64.911,00 | 0,43% | 83,61% | C |
| 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MÃO DE OBRA | H | 1.800,00 | R\$ 35,58 | R\$ 64.044,00 | 0,43% | 84,03% | C |
| 93045 | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | SERVIÇO | UN | 1.050,00 | R\$ 60,52 | R\$ 63.546,00 | 0,42% | 84,45% | C |
| 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 1.000,00 | R\$ 63,06 | R\$ 63.060,00 | 0,42% | 84,87% | C |
| 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | SERVIÇO | UN | 320,00 | R\$ 189,62 | R\$ 60.678,40 | 0,40% | 85,27% | C |
| 84959 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 200,00 | R\$ 301,42 | R\$ 60.284,00 | 0,40% | 85,67% | C |
| 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | SERVIÇO | UN | 320,00 | R\$ 184,78 | R\$ 59.129,60 | 0,39% | 86,07% | C |
| SBC | REVISAO INSTALACAO HIDRAULICA VASOS SANITARIOS | COMPOSIÇ | SERVIÇO | UN | 300,00 | R\$ 190,76 | R\$ 57.228,00 | 0,38% | 86,45% | C |

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual and automated processes. The goal is to ensure that the information is both reliable and up-to-date.

The third section focuses on the challenges faced during the data collection process. One major issue is the inconsistency in the quality of the data provided by different sources. This can lead to significant errors in the final analysis.

To address these challenges, the author proposes several strategies. These include implementing strict data entry protocols and using advanced software tools to detect and correct anomalies.

Finally, the document concludes with a summary of the findings and a recommendation for future work. It suggests that ongoing monitoring and updates to the data collection process are essential for maintaining the accuracy of the records.



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|-----------|--|---------|-------------|---------|------------|----------------|---------------|-------|-----------|----|
| 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SINAPI | SERVIÇO | M | 4.000,00 | R\$ 14,26 | R\$ 57.040,00 | 0,38% | 86,83% | C |
| 74234/001 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | SERVIÇO | UN | 120,00 | R\$ 472,58 | R\$ 56.709,60 | 0,38% | 87,20% | C |
| 86875 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | SERVIÇO | UN | 100,00 | R\$ 561,78 | R\$ 56.178,00 | 0,37% | 87,57% | C |
| 87757 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 1.000,00 | R\$ 55,74 | R\$ 55.740,00 | 0,37% | 87,94% | C |
| 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 10.000,00 | R\$ 4,89 | R\$ 48.900,00 | 0,32% | 88,27% | C |
| 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | SERVIÇO | M | 2.200,00 | R\$ 21,95 | R\$ 48.290,00 | 0,32% | 88,59% | C |
| 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | SERVIÇO | M | 1.800,00 | R\$ 26,46 | R\$ 47.628,00 | 0,32% | 88,91% | C |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MÃO DE OBRA | H | 1.620,00 | R\$ 28,75 | R\$ 46.575,00 | 0,31% | 89,22% | C |
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MÃO DE OBRA | H | 1.620,00 | R\$ 27,50 | R\$ 44.550,00 | 0,30% | 89,51% | C |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MÃO DE OBRA | H | 1.620,00 | R\$ 27,25 | R\$ 44.145,00 | 0,29% | 89,80% | C |
| 90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | SERVIÇO | UN | 128,00 | R\$ 342,16 | R\$ 43.796,48 | 0,29% | 90,09% | C |
| 88503 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | SINAPI | SERVIÇO | UN | 70,00 | R\$ 617,66 | R\$ 43.236,20 | 0,29% | 90,38% | C |
| 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 2.000,00 | R\$ 21,57 | R\$ 43.140,00 | 0,29% | 90,67% | C |
| 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 10.000,00 | R\$ 4,25 | R\$ 42.500,00 | 0,28% | 90,95% | C |
| 180502 | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA DE VIDRO PF-2 C/FERRAGENS | GOINFRA | SERVIÇO | M2 | 200,00 | R\$ 211,49 | R\$ 42.298,00 | 0,28% | 91,23% | C |
| 90800 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | SINAPI | SERVIÇO | UN | 128,00 | R\$ 321,81 | R\$ 41.191,68 | 0,27% | 91,50% | C |
| 2070310 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC_05/2017 | CAERN | SERVIÇO | UN | 140,00 | R\$ 293,74 | R\$ 41.123,60 | 0,27% | 91,78% | C |
| 17.04.08 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR EM PAREDES INTERNAS REF 88485 | SUDECAP | SERVIÇO | M2 | 10.000,00 | R\$ 4,00 | R\$ 40.000,00 | 0,27% | 92,04% | C |
| 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SINAPI | SERVIÇO | M | 4.000,00 | R\$ 9,78 | R\$ 39.120,00 | 0,26% | 92,30% | C |
| 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 1.000,00 | R\$ 37,89 | R\$ 37.890,00 | 0,25% | 92,55% | C |
| 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 200,00 | R\$ 189,33 | R\$ 37.866,00 | 0,25% | 92,81% | C |
| 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | SERVIÇO | M | 3.200,00 | R\$ 11,65 | R\$ 37.280,00 | 0,25% | 93,05% | C |
| 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 320,00 | R\$ 115,67 | R\$ 37.014,40 | 0,25% | 93,30% | C |
| 180507 | PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/METADE MÓVEL) C/ BASCULA SUPERIOR PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS | GOINFRA | SERVIÇO | M2 | 200,00 | R\$ 180,62 | R\$ 36.124,00 | 0,24% | 93,54% | C |

8281

| DATE | DESCRIPTION | AMOUNT | BALANCE |
|------|-------------|--------|---------|
| 1950 | ... | ... | ... |
| 1951 | ... | ... | ... |
| 1952 | ... | ... | ... |
| 1953 | ... | ... | ... |
| 1954 | ... | ... | ... |
| 1955 | ... | ... | ... |
| 1956 | ... | ... | ... |
| 1957 | ... | ... | ... |
| 1958 | ... | ... | ... |
| 1959 | ... | ... | ... |
| 1960 | ... | ... | ... |
| 1961 | ... | ... | ... |
| 1962 | ... | ... | ... |
| 1963 | ... | ... | ... |
| 1964 | ... | ... | ... |
| 1965 | ... | ... | ... |
| 1966 | ... | ... | ... |
| 1967 | ... | ... | ... |
| 1968 | ... | ... | ... |
| 1969 | ... | ... | ... |
| 1970 | ... | ... | ... |
| 1971 | ... | ... | ... |
| 1972 | ... | ... | ... |
| 1973 | ... | ... | ... |
| 1974 | ... | ... | ... |
| 1975 | ... | ... | ... |
| 1976 | ... | ... | ... |
| 1977 | ... | ... | ... |
| 1978 | ... | ... | ... |
| 1979 | ... | ... | ... |
| 1980 | ... | ... | ... |
| 1981 | ... | ... | ... |
| 1982 | ... | ... | ... |
| 1983 | ... | ... | ... |
| 1984 | ... | ... | ... |
| 1985 | ... | ... | ... |
| 1986 | ... | ... | ... |
| 1987 | ... | ... | ... |
| 1988 | ... | ... | ... |
| 1989 | ... | ... | ... |
| 1990 | ... | ... | ... |
| 1991 | ... | ... | ... |
| 1992 | ... | ... | ... |
| 1993 | ... | ... | ... |
| 1994 | ... | ... | ... |
| 1995 | ... | ... | ... |
| 1996 | ... | ... | ... |
| 1997 | ... | ... | ... |
| 1998 | ... | ... | ... |
| 1999 | ... | ... | ... |
| 2000 | ... | ... | ... |
| 2001 | ... | ... | ... |
| 2002 | ... | ... | ... |
| 2003 | ... | ... | ... |
| 2004 | ... | ... | ... |
| 2005 | ... | ... | ... |
| 2006 | ... | ... | ... |
| 2007 | ... | ... | ... |
| 2008 | ... | ... | ... |
| 2009 | ... | ... | ... |
| 2010 | ... | ... | ... |
| 2011 | ... | ... | ... |
| 2012 | ... | ... | ... |
| 2013 | ... | ... | ... |
| 2014 | ... | ... | ... |
| 2015 | ... | ... | ... |
| 2016 | ... | ... | ... |
| 2017 | ... | ... | ... |
| 2018 | ... | ... | ... |
| 2019 | ... | ... | ... |
| 2020 | ... | ... | ... |
| 2021 | ... | ... | ... |
| 2022 | ... | ... | ... |
| 2023 | ... | ... | ... |
| 2024 | ... | ... | ... |



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|--------|---|----------|-------------|---------|------------|----------------|---------------|-------|-----------|----|
| 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 5.250,00 | R\$ 6,64 | R\$ 34.860,00 | 0,23% | 93,77% | C |
| 86894 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | SERVIÇO | UN | 128,00 | R\$ 270,76 | R\$ 34.657,28 | 0,23% | 94,00% | C |
| 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | SERVIÇO | M | 9.500,00 | R\$ 3,45 | R\$ 32.775,00 | 0,22% | 94,22% | C |
| 72117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 150,00 | R\$ 214,02 | R\$ 32.103,00 | 0,21% | 94,43% | C |
| 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 10.000,00 | R\$ 3,07 | R\$ 30.700,00 | 0,20% | 94,63% | C |
| 88316 | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MÃO DE OBRA | H | 1.620,00 | R\$ 18,86 | R\$ 30.553,20 | 0,20% | 94,84% | C |
| 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | SERVIÇO | M | 4.000,00 | R\$ 7,39 | R\$ 29.560,00 | 0,20% | 95,03% | C |
| 92420 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 320,00 | R\$ 85,48 | R\$ 27.353,60 | 0,18% | 95,21% | C |
| 92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | SERVIÇO | UN | 580,00 | R\$ 46,97 | R\$ 27.242,60 | 0,18% | 95,40% | C |
| 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | SERVIÇO | UN | 320,00 | R\$ 82,80 | R\$ 26.496,00 | 0,18% | 95,57% | C |
| 190289 | VALVULA MICTORIO FECHAMENTO AUTOMÁTICO METAL CROMADA | COMPOSIÇ | SERVIÇO | UN | 30,00 | R\$ 862,81 | R\$ 25.884,30 | 0,17% | 95,74% | C |
| 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | SERVIÇO | M | 3.200,00 | R\$ 7,98 | R\$ 25.536,00 | 0,17% | 95,91% | C |
| 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | SERVIÇO | M3 | 320,00 | R\$ 74,49 | R\$ 23.836,80 | 0,16% | 96,07% | C |
| 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | SERVIÇO | UN | 580,00 | R\$ 40,81 | R\$ 23.669,80 | 0,16% | 96,23% | C |
| 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | SERVIÇO | M | 9.500,00 | R\$ 2,35 | R\$ 22.325,00 | 0,15% | 96,38% | C |
| 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | SERVIÇO | KG | 1.600,00 | R\$ 13,63 | R\$ 21.808,00 | 0,14% | 96,52% | C |
| 060316 | REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA | COMPOSIÇ | SERVIÇO | UN | 50,00 | R\$ 418,91 | R\$ 20.945,50 | 0,14% | 96,66% | C |
| 90829 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | SINAPI | SERVIÇO | UN | 320,00 | R\$ 64,94 | R\$ 20.780,80 | 0,14% | 96,80% | C |
| CAERN | REVISÃO EM PONTO ÁGUA OU ESGOTO | COMPOSIÇ | SERVIÇO | UN | 300,00 | R\$ 67,91 | R\$ 20.373,00 | 0,14% | 96,93% | C |
| 90828 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | SINAPI | SERVIÇO | UN | 320,00 | R\$ 62,67 | R\$ 20.054,40 | 0,13% | 97,07% | C |
| 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | SERVIÇO | UN | 450,00 | R\$ 42,60 | R\$ 19.170,00 | 0,13% | 97,19% | C |
| 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | SERVIÇO | M3 | 36,00 | R\$ 531,70 | R\$ 19.141,20 | 0,13% | 97,32% | C |
| 180508 | PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS DE VIDRO PF-9 C/FERRAGENS | GOINFRA | SERVIÇO | M2 | 100,00 | R\$ 191,25 | R\$ 19.125,00 | 0,13% | 97,45% | C |
| 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | SERVIÇO | M | 4.000,00 | R\$ 4,71 | R\$ 18.840,00 | 0,13% | 97,57% | C |
| 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | SERVIÇO | M | 200,00 | R\$ 88,13 | R\$ 17.626,00 | 0,12% | 97,69% | C |
| S00629 | REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 1 | ORSE | SERVIÇO | PT | 300,00 | R\$ 55,14 | R\$ 16.542,00 | 0,11% | 97,80% | C |

6689

[The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is organized into multiple columns and rows, but the characters are too light to be accurately transcribed.]



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|-----------|---|---------|---------|---------|------------|----------------|---------------|-------|-----------|----|
| 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | SERVIÇO | UN | 450,00 | R\$ 36,34 | R\$ 16.353,00 | 0,11% | 97,91% | C |
| 020600 | TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA | GOINFRA | SERVIÇO | M2 | 380,00 | R\$ 41,46 | R\$ 15.754,80 | 0,10% | 98,01% | C |
| 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 1.400,00 | R\$ 10,71 | R\$ 14.994,00 | 0,10% | 98,11% | C |
| 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | SERVIÇO | UN | 450,00 | R\$ 31,98 | R\$ 14.391,00 | 0,10% | 98,21% | C |
| 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | SERVIÇO | M3 | 280,00 | R\$ 49,75 | R\$ 13.930,00 | 0,09% | 98,30% | C |
| 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | SERVIÇO | UN | 320,00 | R\$ 40,78 | R\$ 13.049,60 | 0,09% | 98,39% | C |
| 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | SERVIÇO | UN | 300,00 | R\$ 42,99 | R\$ 12.897,00 | 0,09% | 98,47% | C |
| S160851 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE PAR TRANÇADO 4 PARES CATEGORIA 6 | IOPES | SERVIÇO | M | 2.000,00 | R\$ 6,25 | R\$ 12.500,00 | 0,08% | 98,55% | C |
| 73801/001 | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 400,00 | R\$ 28,20 | R\$ 11.280,00 | 0,07% | 98,63% | C |
| 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | SERVIÇO | UN | 800,00 | R\$ 13,49 | R\$ 10.792,00 | 0,07% | 98,70% | C |
| C0857 | CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR | SEINFRA | SERVIÇO | UN | 400,00 | R\$ 26,50 | R\$ 10.600,00 | 0,07% | 98,77% | C |
| 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | SERVIÇO | UN | 360,00 | R\$ 27,23 | R\$ 9.802,80 | 0,07% | 98,84% | C |
| 90444 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | SERVIÇO | M | 400,00 | R\$ 24,25 | R\$ 9.700,00 | 0,06% | 98,90% | C |
| 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | SERVIÇO | UN | 450,00 | R\$ 21,34 | R\$ 9.603,00 | 0,06% | 98,96% | C |
| 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | SINAPI | SERVIÇO | M3 | 380,00 | R\$ 25,06 | R\$ 9.522,80 | 0,06% | 99,03% | C |
| 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | SERVIÇO | UN | 200,00 | R\$ 46,47 | R\$ 9.294,00 | 0,06% | 99,09% | C |
| 14.91.16 | DEMOLICAO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES (MRR / RMS) | EMBASA | SERVIÇO | M2 | 400,00 | R\$ 22,98 | R\$ 9.192,00 | 0,06% | 99,15% | C |
| 100870 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | SERVIÇO | UN | 40,00 | R\$ 223,34 | R\$ 8.933,60 | 0,06% | 99,21% | C |
| 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | SERVIÇO | UN | 360,00 | R\$ 24,70 | R\$ 8.892,00 | 0,06% | 99,27% | C |
| 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | SERVIÇO | UN | 360,00 | R\$ 24,70 | R\$ 8.892,00 | 0,06% | 99,33% | C |
| 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | SERVIÇO | UN | 150,00 | R\$ 54,83 | R\$ 8.224,50 | 0,05% | 99,38% | C |
| 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | SERVIÇO | UN | 320,00 | R\$ 25,31 | R\$ 8.099,20 | 0,05% | 99,44% | C |
| 90826 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | SINAPI | SERVIÇO | UN | 128,00 | R\$ 58,14 | R\$ 7.441,92 | 0,05% | 99,49% | C |
| 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | SERVIÇO | UN | 560,00 | R\$ 13,01 | R\$ 7.285,60 | 0,05% | 99,53% | C |
| 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | SERVIÇO | UN | 300,00 | R\$ 22,73 | R\$ 6.819,00 | 0,05% | 99,58% | C |
| 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | SERVIÇO | M3 | 320,00 | R\$ 20,25 | R\$ 6.480,00 | 0,04% | 99,62% | C |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|----------|--|--------|------------|---------|------------|----------------|--------------|-------|-----------|----|
| 00009835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | MATERIAL | M | 3.000,00 | R\$ 2,11 | R\$ 6.330,00 | 0,04% | 99,66% | C |
| 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 1.400,00 | R\$ 4,46 | R\$ 6.244,00 | 0,04% | 99,71% | C |
| 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | SERVIÇO | UN | 400,00 | R\$ 15,58 | R\$ 6.232,00 | 0,04% | 99,75% | C |
| 00001030 | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE | SINAPI | MATERIAL | UN | 320,00 | R\$ 16,60 | R\$ 5.312,00 | 0,04% | 99,78% | C |
| 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | SERVIÇO | M | 400,00 | R\$ 12,91 | R\$ 5.164,00 | 0,03% | 99,82% | C |
| 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | SERVIÇO | KG | 270,25 | R\$ 16,05 | R\$ 4.337,51 | 0,03% | 99,85% | C |
| 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | SERVIÇO | KG | 270,25 | R\$ 13,87 | R\$ 3.748,37 | 0,02% | 99,87% | C |
| 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | SERVIÇO | UN | 240,00 | R\$ 15,34 | R\$ 3.681,60 | 0,02% | 99,89% | C |
| 00038773 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | SINAPI | MATERIAL | UN | 380,00 | R\$ 8,42 | R\$ 3.199,60 | 0,02% | 99,92% | C |
| 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | SERVIÇO | UN | 40,00 | R\$ 77,57 | R\$ 3.102,80 | 0,02% | 99,94% | C |
| 72899 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM | SINAPI | TRANSPORTE | M3 | 870,00 | R\$ 3,12 | R\$ 2.714,40 | 0,02% | 99,95% | C |
| 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 1.400,00 | R\$ 1,47 | R\$ 2.058,00 | 0,01% | 99,97% | C |
| 72295 | CAP. PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | SERVIÇO | UN | 100,00 | R\$ 17,69 | R\$ 1.769,00 | 0,01% | 99,98% | C |
| 00038194 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | SINAPI | MATERIAL | UN | 380,00 | R\$ 2,85 | R\$ 1.083,00 | 0,01% | 99,99% | C |
| 021526 | RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA | SEDOP | SERVIÇO | UN | 100,00 | R\$ 10,34 | R\$ 1.034,00 | 0,01% | 99,99% | C |
| 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 | SINAPI | SERVIÇO | M3 | 380,00 | R\$ 2,27 | R\$ 862,60 | 0,01% | 100,00% | C |
| 782 | TOMADA PARA USO GERAL, 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 10 A, COM CAIXA, "SISTEMA X", PARA USO EM CANALETA 20X10MM | ORSE | MATERIAL | UN | 100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 100,00% | C |
| 8819 | TOMADA PARA USO GERAL, 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 20 A, COM CAIXA, "SISTEMA X", PARA USO EM CANALETA 20X10MM | ORSE | MATERIAL | UN | 250,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 100,00% | C |

Subtotal até 100,00% R\$ 15.065.891,85

Outros R\$ 0,00

Valor total do Orçamento R\$ 15.065.891,85


ROGER DALL'AGNOL
Arquiteto e Urbanista
CAU A55943-1

IRCON CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 12.140.885/0001-03
Roger Dall'Agnol
Diretor Técnico

PROPERTY OF THE UNITED STATES GOVERNMENT

OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE

WASHINGTON, D. C. 20301

| Item No. | Description | Quantity | Unit Price | Total Price |
|----------|-------------|----------|------------|-------------|
| 1 | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... |
| 21 | ... | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... | ... |
| 31 | ... | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... | ... |
| 41 | ... | ... | ... | ... |
| 42 | ... | ... | ... | ... |
| 43 | ... | ... | ... | ... |
| 44 | ... | ... | ... | ... |
| 45 | ... | ... | ... | ... |
| 46 | ... | ... | ... | ... |
| 47 | ... | ... | ... | ... |
| 48 | ... | ... | ... | ... |
| 49 | ... | ... | ... | ... |
| 50 | ... | ... | ... | ... |
| 51 | ... | ... | ... | ... |
| 52 | ... | ... | ... | ... |
| 53 | ... | ... | ... | ... |
| 54 | ... | ... | ... | ... |
| 55 | ... | ... | ... | ... |
| 56 | ... | ... | ... | ... |
| 57 | ... | ... | ... | ... |
| 58 | ... | ... | ... | ... |
| 59 | ... | ... | ... | ... |
| 60 | ... | ... | ... | ... |
| 61 | ... | ... | ... | ... |
| 62 | ... | ... | ... | ... |
| 63 | ... | ... | ... | ... |
| 64 | ... | ... | ... | ... |
| 65 | ... | ... | ... | ... |
| 66 | ... | ... | ... | ... |
| 67 | ... | ... | ... | ... |
| 68 | ... | ... | ... | ... |
| 69 | ... | ... | ... | ... |
| 70 | ... | ... | ... | ... |
| 71 | ... | ... | ... | ... |
| 72 | ... | ... | ... | ... |
| 73 | ... | ... | ... | ... |
| 74 | ... | ... | ... | ... |
| 75 | ... | ... | ... | ... |
| 76 | ... | ... | ... | ... |
| 77 | ... | ... | ... | ... |
| 78 | ... | ... | ... | ... |
| 79 | ... | ... | ... | ... |
| 80 | ... | ... | ... | ... |
| 81 | ... | ... | ... | ... |
| 82 | ... | ... | ... | ... |
| 83 | ... | ... | ... | ... |
| 84 | ... | ... | ... | ... |
| 85 | ... | ... | ... | ... |
| 86 | ... | ... | ... | ... |
| 87 | ... | ... | ... | ... |
| 88 | ... | ... | ... | ... |
| 89 | ... | ... | ... | ... |
| 90 | ... | ... | ... | ... |
| 91 | ... | ... | ... | ... |
| 92 | ... | ... | ... | ... |
| 93 | ... | ... | ... | ... |
| 94 | ... | ... | ... | ... |
| 95 | ... | ... | ... | ... |
| 96 | ... | ... | ... | ... |
| 97 | ... | ... | ... | ... |
| 98 | ... | ... | ... | ... |
| 99 | ... | ... | ... | ... |
| 100 | ... | ... | ... | ... |





RESUMO DO ORÇAMENT

| | | | | | |
|--------------------|--|---------------------------|--------------|------------------------------|------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | FONTE | VERSÃO | DATA REF. |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO | 07/2023 |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | L.S. Hora: 112,68% | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO | 06/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | L.S. Mês: 69,90% | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 11/2023 |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | | IOPES | 2023/11 | 01/2024 |
| | | | ORSE | 2023/12 | 01/2024 |
| | | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO | 10/2023 |
| | | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 |
| | | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 09/2023 |
| | | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 |
| | | | SP Educação | 2023/10 | 11/2023 |
| | | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO | 12/2023 |
| | | | Composições | PRÓPRIA | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | CUSTO DIRETO (R\$) | | | | PREÇO TOTAL (R\$) | % |
|------|-----------------------|--------------------|------------------|-------------|---------------|-------------------|--------|
| | | MÃO DE OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO | OUTROS | | |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R\$ 302.994,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.348,00 | R\$ 374.436,00 | 2,49% |
| 2 | LOCAL DE OBRA | R\$ 6.456,20 | R\$ 6.433,40 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 15.754,80 | 0,10% |
| 3 | DEMOLIÇÕES/RETIRADAS | R\$ 82.814,72 | R\$ 519,84 | R\$ 182,00 | R\$ 7.848,94 | R\$ 111.699,20 | 0,74% |
| 4 | ESCAVAÇÃO/ATERRO | R\$ 22.038,40 | R\$ 176,00 | R\$ 76,80 | R\$ 2.512,00 | R\$ 30.316,80 | 0,20% |
| 5 | FORMAS | R\$ 33.833,60 | R\$ 16.025,60 | R\$ 0,00 | R\$ 2.800,00 | R\$ 64.368,00 | 0,43% |
| 6 | ARMAÇÃO | R\$ 7.537,21 | R\$ 16.283,62 | R\$ 0,00 | R\$ 634,90 | R\$ 29.893,88 | 0,20% |
| 7 | CONCRETAGEM | R\$ 73.466,00 | R\$ 216.246,00 | R\$ 110,00 | R\$ 7.254,00 | R\$ 363.116,00 | 2,41% |
| 8 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | R\$ 374.722,00 | R\$ 142.800,00 | R\$ 180,00 | R\$ 32.618,00 | R\$ 672.654,00 | 4,46% |
| 9 | PAREDE DE GESSO | R\$ 58.292,00 | R\$ 257.260,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.142,00 | R\$ 390.754,00 | 2,59% |
| 10 | TELHADO | R\$ 716.050,00 | R\$ 2.263.450,00 | R\$ 100,00 | R\$ 65.400,00 | R\$ 3.721.950,00 | 24,70% |
| 11 | CUMEEIRA CERÂMICA | R\$ 42.746,00 | R\$ 310.706,00 | R\$ 29,00 | R\$ 4.002,00 | R\$ 436.943,00 | 2,90% |
| 12 | CALHA | R\$ 63.136,00 | R\$ 350.454,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.815,00 | R\$ 512.627,00 | 3,40% |
| 13 | RUFO METÁLICO | R\$ 17.313,00 | R\$ 98.687,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.624,00 | R\$ 143.782,00 | 0,95% |
| 14 | EMBOÇO/REBOCO | R\$ 131.000,00 | R\$ 97.200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 11.800,00 | R\$ 293.400,00 | 1,95% |
| 15 | PISO CONCRETO | R\$ 52.960,00 | R\$ 70.230,00 | R\$ 30,00 | R\$ 4.970,00 | R\$ 156.690,00 | 1,04% |
| 16 | REVESTIMENTO CERÂMICO | R\$ 101.489,00 | R\$ 383.565,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.591,00 | R\$ 603.396,00 | 4,01% |
| 17 | PINTURA ESMALTE | R\$ 122.380,00 | R\$ 53.976,00 | R\$ 0,00 | R\$ 12.736,00 | R\$ 231.136,00 | 1,53% |

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice.

2. The second section details the various methods used for data collection and analysis. It includes a list of procedures followed during the study, such as interviews, surveys, and focus groups.

3. The third part of the report presents the findings of the research. It highlights the key trends observed and provides a detailed breakdown of the data collected.

4. The final section offers conclusions and recommendations based on the research findings. It suggests ways to improve the current processes and provides a timeline for implementation.

5. The document concludes with a summary of the overall objectives and the significance of the study. It reiterates the commitment to transparency and accuracy in all reporting.

This document is a confidential report and its contents should not be shared with unauthorized personnel. All information provided herein is for internal use only.

The data presented in this report is based on the most current information available as of the date of writing. It is subject to change as more information becomes available.

For further information or to request a copy of this report, please contact the relevant department.

Date: 10/27/2023

Prepared by: [Name]

Approved by: [Name]

| ITEM | DESCRIÇÃO | CUSTO DIRETO (R\$) | | | | PREÇO TOTAL (R\$) | % |
|------|--|--------------------|----------------|--------------|----------------|-------------------|-------|
| | | MÃO DE OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO | OUTROS | | |
| 18 | PINTURAS SOBRE PAREDES E PISO | R\$ 495.760,00 | R\$ 306.720,00 | R\$ 0,00 | R\$ 50.080,00 | R\$ 1.042.040,00 | 6,92% |
| 19 | PORTA DE MADEIRA | R\$ 106.186,88 | R\$ 392.869,12 | R\$ 0,00 | R\$ 9.120,64 | R\$ 621.143,68 | 4,12% |
| 20 | PORTAS DE FERRO E DE VIDRO | R\$ 47.808,20 | R\$ 97.807,20 | R\$ 0,00 | R\$ 2.842,40 | R\$ 181.458,60 | 1,20% |
| 21 | GRADE DE FERRO | R\$ 17.001,00 | R\$ 108.246,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.596,00 | R\$ 155.040,00 | 1,03% |
| 22 | FERRAGENS PARA PORTAS | R\$ 48.367,87 | R\$ 174.594,06 | R\$ 0,00 | R\$ 4.169,14 | R\$ 277.623,31 | 1,84% |
| 23 | GUARDA-CORPO | R\$ 51.933,60 | R\$ 45.604,80 | R\$ 0,00 | R\$ 4.089,60 | R\$ 124.219,20 | 0,82% |
| 24 | JANELAS | R\$ 18.775,80 | R\$ 185.288,00 | R\$ 0,00 | R\$ 136.619,20 | R\$ 416.415,20 | 2,76% |
| 25 | FORRO PVC/GESSO | R\$ 290.424,00 | R\$ 554.736,00 | R\$ 0,00 | R\$ 55.680,00 | R\$ 1.101.036,00 | 7,31% |
| 26 | CAIXA D'ÁGUA | R\$ 19.891,20 | R\$ 13.893,60 | R\$ 0,00 | R\$ 1.588,30 | R\$ 43.236,20 | 0,29% |
| 27 | LOUÇA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA/SANITÁRIA/BANCADAS | R\$ 48.254,22 | R\$ 385.394,74 | R\$ 0,00 | R\$ 3.738,60 | R\$ 534.117,88 | 3,55% |
| 28 | SUMIDOURO/FOSSA | R\$ 40.302,10 | R\$ 116.621,10 | R\$ 642,60 | R\$ 3.615,00 | R\$ 197.011,40 | 1,31% |
| 29 | FIOS/CABOS/ ELETRODUTOS | R\$ 185.694,00 | R\$ 101.367,40 | R\$ 0,00 | R\$ 12.614,60 | R\$ 366.329,60 | 2,43% |
| 30 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | R\$ 36.524,60 | R\$ 235.225,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.051,20 | R\$ 334.663,20 | 2,22% |
| 31 | INTERRUPTOR/TOMADA | R\$ 66.561,10 | R\$ 17.586,70 | R\$ 0,00 | R\$ 6.197,80 | R\$ 110.429,40 | 0,73% |
| 32 | LÂMPADA | R\$ 3.182,00 | R\$ 69.106,60 | R\$ 0,00 | R\$ 336,50 | R\$ 88.774,10 | 0,59% |
| 33 | VIDROS | R\$ 10.016,00 | R\$ 119.327,80 | R\$ 0,00 | R\$ 886,00 | R\$ 159.179,00 | 1,06% |
| 34 | TUBULAÇÃO PARA ÁGUA | R\$ 67.584,00 | R\$ 21.934,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.412,00 | R\$ 116.028,00 | 0,77% |
| 35 | TUBULAÇÃO PARA ESGOTO | R\$ 50.616,00 | R\$ 43.980,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.032,00 | R\$ 120.540,00 | 0,80% |
| 36 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA | R\$ 8.732,40 | R\$ 91.782,40 | R\$ 0,00 | R\$ 7.620,40 | R\$ 132.172,40 | 0,88% |
| 37 | SISTEMA DE PROTEÇÃO/ATERRAMENTO | R\$ 2.676,00 | R\$ 7.626,00 | R\$ 0,00 | R\$ 249,00 | R\$ 12.897,00 | 0,09% |
| 38 | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA | R\$ 3.623,00 | R\$ 11.970,00 | R\$ 0,00 | R\$ 207,00 | R\$ 19.319,00 | 0,13% |
| 39 | LIMPEZA | R\$ 7.229,40 | R\$ 1.000,10 | R\$ 1.876,10 | R\$ 609,70 | R\$ 13.099,80 | 0,09% |
| 40 | HORAS | R\$ 382.905,00 | R\$ 49.266,00 | R\$ 0,00 | R\$ 23.878,80 | R\$ 555.937,20 | 3,69% |
| 41 | SOLEIRA E PEITORIL | R\$ 18.750,00 | R\$ 135.405,00 | R\$ 10,00 | R\$ 1.495,00 | R\$ 190.265,00 | 1,26% |

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice.

2. The second part details the various methods used for data collection, including direct observation, interviews, and the use of specialized equipment. Each method is evaluated for its strengths and weaknesses.

3. The third section describes the process of data analysis, from initial sorting and categorization to the final interpretation of results. It highlights the need for consistency and objectivity throughout the process.

4. The fourth part focuses on the reporting phase, where findings are presented in a clear and concise manner. It provides guidelines for writing effective reports that are easy to read and understand.

5. The final section discusses the importance of ethical considerations in research. It stresses the need for transparency, honesty, and respect for the rights and privacy of all participants involved.

In conclusion, this document serves as a comprehensive guide for anyone involved in the research process. By following these guidelines, researchers can ensure the quality and integrity of their work.

TOTAL: R\$ 4.238.026 R\$ 7.571.364,08 R\$ 3.236,50 R\$ 514.824,72 R\$ 15.065.891,85 100,00%

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 12.327.451,79

VALOR BDI TOTAL: R\$ 2.738.440,06

VALOR TOTAL: R\$ 15.065.891,85

QUINZE MILHÕES SESENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS




ROGER DALL'AGNOL
Arquiteto e Urbanista
CAU A55943-1

IRCON CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 12.140.885/0001-03
Roger Dall'Agnol
Diretor Técnico

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6405

| | | | | | |
|--|--------------------|--|------------------------------|---------------------------------|-------------|
|  | OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA: 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,88% | |
| | DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI: 22,23% | L.S. Mão de Obra: 69,90% | |
| | LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERBÃO | REF. |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO | 07/2023 |
| | OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO | 08/2023 |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 11/2023 | |
| | | IOPESE | 2023/11 | 01/2024 | |
| | | ORSE | 2023/12 | 01/2024 | |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 09/2023 | |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SP | 2023/10 | 11/2023 | |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO | 12/2023 | |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA | | |

1.1. 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00043486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,21 | R\$ 0,21 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,34 | R\$ 0,34 |
| 00043462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 0,55 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 00002706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 108,47 | R\$ 108,47 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 108,47 |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 95402 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,68 | R\$ 1,68 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 1,68 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 52,34 |
| VALOR ENCARGOS (112,68%): | R\$ 58,36 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 110,70 |
| VALOR BDI (22,23%): | R\$ 24,61 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 135,31 |

1.2. 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00043487 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,35 | R\$ 0,35 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,34 | R\$ 0,34 |
| 00043463 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,03 | R\$ 0,03 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 0,72 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 00004083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 27,77 | R\$ 27,77 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 27,77 |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 95401 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,62 | R\$ 0,62 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 0,62 |

RECORDS OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

| DATE | DESCRIPTION | AMOUNT | INITIALS |
|------|-------------|--------|----------|
| 1910 | ... | ... | ... |
| 1911 | ... | ... | ... |
| 1912 | ... | ... | ... |
| 1913 | ... | ... | ... |
| 1914 | ... | ... | ... |
| 1915 | ... | ... | ... |
| 1916 | ... | ... | ... |
| 1917 | ... | ... | ... |
| 1918 | ... | ... | ... |
| 1919 | ... | ... | ... |
| 1920 | ... | ... | ... |
| 1921 | ... | ... | ... |
| 1922 | ... | ... | ... |
| 1923 | ... | ... | ... |
| 1924 | ... | ... | ... |
| 1925 | ... | ... | ... |
| 1926 | ... | ... | ... |
| 1927 | ... | ... | ... |
| 1928 | ... | ... | ... |
| 1929 | ... | ... | ... |
| 1930 | ... | ... | ... |

| DATE | DESCRIPTION | AMOUNT | INITIALS |
|------|-------------|--------|----------|
| 1931 | ... | ... | ... |
| 1932 | ... | ... | ... |
| 1933 | ... | ... | ... |
| 1934 | ... | ... | ... |
| 1935 | ... | ... | ... |
| 1936 | ... | ... | ... |
| 1937 | ... | ... | ... |
| 1938 | ... | ... | ... |
| 1939 | ... | ... | ... |
| 1940 | ... | ... | ... |
| 1941 | ... | ... | ... |
| 1942 | ... | ... | ... |
| 1943 | ... | ... | ... |
| 1944 | ... | ... | ... |
| 1945 | ... | ... | ... |
| 1946 | ... | ... | ... |
| 1947 | ... | ... | ... |
| 1948 | ... | ... | ... |
| 1949 | ... | ... | ... |
| 1950 | ... | ... | ... |
| 1951 | ... | ... | ... |
| 1952 | ... | ... | ... |
| 1953 | ... | ... | ... |
| 1954 | ... | ... | ... |
| 1955 | ... | ... | ... |
| 1956 | ... | ... | ... |
| 1957 | ... | ... | ... |
| 1958 | ... | ... | ... |
| 1959 | ... | ... | ... |
| 1960 | ... | ... | ... |

| DATE | DESCRIPTION | AMOUNT | INITIALS |
|------|-------------|--------|----------|
| 1961 | ... | ... | ... |
| 1962 | ... | ... | ... |
| 1963 | ... | ... | ... |
| 1964 | ... | ... | ... |
| 1965 | ... | ... | ... |
| 1966 | ... | ... | ... |
| 1967 | ... | ... | ... |
| 1968 | ... | ... | ... |
| 1969 | ... | ... | ... |
| 1970 | ... | ... | ... |
| 1971 | ... | ... | ... |
| 1972 | ... | ... | ... |
| 1973 | ... | ... | ... |
| 1974 | ... | ... | ... |
| 1975 | ... | ... | ... |
| 1976 | ... | ... | ... |
| 1977 | ... | ... | ... |
| 1978 | ... | ... | ... |
| 1979 | ... | ... | ... |
| 1980 | ... | ... | ... |
| 1981 | ... | ... | ... |
| 1982 | ... | ... | ... |
| 1983 | ... | ... | ... |
| 1984 | ... | ... | ... |
| 1985 | ... | ... | ... |
| 1986 | ... | ... | ... |
| 1987 | ... | ... | ... |
| 1988 | ... | ... | ... |
| 1989 | ... | ... | ... |
| 1990 | ... | ... | ... |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6406



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,98% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mes: 125,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPESE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PROPRIA |
| | | | REF: |
| | | | 07/2023 |
| | | | 06/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 14,07 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 15,04 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 29,11 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 6,47 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 35,58 |

1. 00766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00043482 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,23 | R\$ 0,23 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,34 | R\$ 0,34 |
| 00043458 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,02 | R\$ 0,02 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 0,59 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------------------|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 00000253 | ALMOXARIFE (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 29,63 | R\$ 29,63 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 29,63 |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 95392 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,16 | R\$ 0,16 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 0,16 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 14,59 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 15,79 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 30,38 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 6,75 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 37,13 |

2.1. 020600 TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA (M2)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|---|---------------|------|-------------|----------------|----------|
| 2804 | AREIA GROSSA | GOINFRA CIVIL | m3 | 0,00040000 | R\$ 50,85 | R\$ 0,02 |
| 2493 | ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" | GOINFRA CIVIL | un | 0,17130000 | R\$ 0,06 | R\$ 0,01 |
| 2386 | BRITA Nº 1 | GOINFRA CIVIL | m3 | 0,00070000 | R\$ 42,57 | R\$ 0,03 |
| 2256 | CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30 | GOINFRA CIVIL | un | 0,00950000 | R\$ 7,31 | R\$ 0,07 |
| 1215 | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | GOINFRA CIVIL | Kg | 0,11960000 | R\$ 0,19 | R\$ 0,02 |
| 1695 | COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M | GOINFRA CIVIL | m2 | 1,00000000 | R\$ 7,59 | R\$ 7,59 |
| 2516 | CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM | GOINFRA CIVIL | m | 0,00850000 | R\$ 3,70 | R\$ 0,03 |
| 2818 | DOBRADIÇA TIPO FERRADURA NÚMERO 2 | GOINFRA CIVIL | un | 0,02860000 | R\$ 7,60 | R\$ 0,22 |

MEMORANDUM FOR THE RECORD

DATE: 10/10/17

TO: [Name]

FROM: [Name]

SUBJECT: [Subject]

[Faded body text]

[Faded body text]

[Faded body text]

[Faded body text]

[Faded body text]

[Faded body text]

[Faded body text]

[Faded body text]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6407

| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PROPRIA |

| Quantidade | Descrição | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|------------------------|----------------------------|---------------|-------|--------------|----------------|------------------|
| 2491 | PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM | GOINFRA CIVIL | un | 0,17130000 | R\$ 0,43 | R\$ 0,07 |
| 1858 | PONTALETE 3x3" | GOINFRA CIVIL | m | 1,46600000 | R\$ 2,55 | R\$ 3,74 |
| 2492 | PORCA P/PARAFUSO 3/8" | GOINFRA CIVIL | un | 0,17130000 | R\$ 0,07 | R\$ 0,01 |
| 1860 | PREGO 15x15 | GOINFRA CIVIL | Kg | 0,02180000 | R\$ 6,58 | R\$ 0,14 |
| 1863 | PREGO 18x30 | GOINFRA CIVIL | Kg | 0,01740000 | R\$ 7,07 | R\$ 0,12 |
| 1964 | RIPA DE MADEIRA 5x1 | GOINFRA CIVIL | m | 1,05970000 | R\$ 0,90 | R\$ 0,95 |
| 1968 | SARRAFO DE MADEIRA 10 CM | GOINFRA CIVIL | m | 0,21410000 | R\$ 2,28 | R\$ 0,49 |
| 2023 | TABUA PARA FORMA (30CM) | GOINFRA CIVIL | m | 0,65970000 | R\$ 4,20 | R\$ 2,77 |
| 2132 | VIGOTA DE MADEIRA 6x16 | GOINFRA CIVIL | m | 0,04610000 | R\$ 14,15 | R\$ 0,65 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 16,93 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---------------------------|---------------|-------|--------------|----------------|------------------|
| 0010 | GOINFRA CIVIL | h | 0,49500000 | R\$ 21,03 | R\$ 10,41 |
| 0005 | GOINFRA CIVIL | h | 0,48550000 | R\$ 13,55 | R\$ 6,58 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 16,99 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 24,92 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 9,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 33,92 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 7,54 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 41,46 |

| 3.1. 7650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2) | | | | | |
|--|--------|-------|--------------|----------------|-----------------|
| Mão de Obra com Encargos Complementares | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
| 88316 | SINAPI | H | 0,20200000 | R\$ 15,48 | R\$ 3,13 |
| 88323 | SINAPI | H | 0,10100000 | R\$ 22,90 | R\$ 2,31 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 5,44 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 2,81 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 2,62 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 5,43 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 1,21 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 6,64 |

| 3.2. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3) | | | | | |
|---|--------|-------|--------------|----------------|------------------|
| Mão de Obra com Encargos Complementares | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
| 88309 | SINAPI | H | 0,23500000 | R\$ 23,17 | R\$ 5,44 |
| 88316 | SINAPI | H | 2,27800000 | R\$ 15,48 | R\$ 35,26 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 40,70 |

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR
 BUREAU OF LAND MANAGEMENT
 WASHINGTON, D. C. 20240

TO: SAC, DENVER
 FROM: SAC, ALBUQUERQUE
 SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text follows]

[Illegible text follows]

[Illegible text follows]

[Illegible text follows]

[Illegible text follows]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6408



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 12,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mes: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTES | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 06/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 21,31 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 19,39 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 40,70 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 9,05 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 49,75 |

3.3. 97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,02450000 | R\$ 22,60 | R\$ 0,55 |
| 88316 | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,04200000 | R\$ 15,48 | R\$ 0,65 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 1,20 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,62 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 0,58 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 1,20 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,27 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1,47 |

3.4. 97641 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 8269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,07000000 | R\$ 22,95 | R\$ 1,61 |
| 88316 | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,13300000 | R\$ 15,48 | R\$ 2,06 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 3,67 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 1,90 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 1,75 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 3,65 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,81 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 4,46 |

3.5. 97634 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

| Equipamento Custo Horário | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | SINAPI | CHI | 0,04780000 | R\$ 23,32 | R\$ 1,11 |
| 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | SINAPI | CHP | 0,06950000 | R\$ 24,11 | R\$ 1,68 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 2,79 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|-------|
| | | | | | | |

[Faint, mostly illegible text, possibly a header or introductory paragraph.]

[Faint, mostly illegible text block.]

[Faint, mostly illegible text block.]

[Faint, mostly illegible text block.]

[Faint, mostly illegible text block.]

[Faint, mostly illegible text block.]

[Faint, mostly illegible text block.]

[Faint, mostly illegible text block.]

[Faint, mostly illegible text block.]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6409



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mão de Obra: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PROPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | | | | | | |
|-------|--|--------|---|------------|-----------|----------|
| 88256 | AZULEJISTA OU LADRIHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,07200000 | R\$ 23,03 | R\$ 1,66 |
| 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,28000000 | R\$ 15,48 | R\$ 4,33 |

| | |
|--|------------------|
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 5,99 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 4,60 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 4,16 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 8,76 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 1,95 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 10,71 |

3.6. 73801/001 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA (M2)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|
| 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,49000000 | R\$ 23,07 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 23,07 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 12,13 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 10,94 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 23,07 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 5,13 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 28,20 |

3.7. 7626 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|-------------|----------------|-----------|
| 00041954 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | SINAPI | KG | 0,28350000 | R\$ 14,46 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 14,46 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|------------|
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2,31700000 | R\$ 53,68 |
| 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 23,70000000 | R\$ 366,88 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 420,56 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 234,67 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 200,33 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 435,00 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 96,70 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 531,70 |

3.8. 14.91.16 DEMOLICAO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES (MRR / RMS) (M2)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|-------------|-------|------|-------------|----------------|-------|

1941

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

THE GENERAL LAND OFFICE has the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 10th inst. in relation to the above-entitled matter. The same has been referred to the proper authorities for their consideration and they are endeavoring to expedite the same.

Very respectfully,
 Commissioner of the General Land Office

RECEIVED
 DEPARTMENT OF THE INTERIOR
 GENERAL LAND OFFICE
 WASHINGTON, D. C.
 JAN 15 1941

YOUR LETTER OF THE 10TH INST. IS HEREBY ACKNOWLEDGED. THE MATTER IS BEING HANDLED BY THE PROPER AUTHORITIES AND YOU WILL BE KEPT ADVISED OF THE RESULTS.

THE MATTER IS BEING HANDLED BY THE PROPER AUTHORITIES AND YOU WILL BE KEPT ADVISED OF THE RESULTS.

YOUR LETTER OF THE 10TH INST. IS HEREBY ACKNOWLEDGED. THE MATTER IS BEING HANDLED BY THE PROPER AUTHORITIES AND YOU WILL BE KEPT ADVISED OF THE RESULTS.

THE MATTER IS BEING HANDLED BY THE PROPER AUTHORITIES AND YOU WILL BE KEPT ADVISED OF THE RESULTS.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6410



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 12,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mão de Obra: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|--------|---|------------|-----------|------------------|
| B010000091 | PEDREIRO / ENCANADOR / ARTIFICE | EMBASA | H | 0,15000000 | R\$ 21,03 | R\$ 3,15 |
| B010000097 | SERVENTE | EMBASA | H | 0,25000000 | R\$ 13,55 | R\$ 3,39 |
| B020002069 | SERVENTE PRATICO | EMBASA | H | 0,80000000 | R\$ 13,55 | R\$ 10,84 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 17,38 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------------|---|--------|-------------|----------------|-----------------|----------|
| 06.01.10 | CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS ATE 30m | EMBASA | M3 | 0,07000000 | R\$ 20,33 | R\$ 1,42 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 1,42 | |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 8,84 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 9,96 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 18,80 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 4,18 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 22,98 |

4.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|------------------|-----------|
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3,93700000 | R\$ 15,48 | R\$ 60,94 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 60,94 | |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 32,05 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 28,89 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 60,94 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 13,55 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 74,49 |

4.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

| Equipamento Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---|---|--------|-------------|----------------|-----------------|----------|
| 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0,00060000 | R\$ 38,86 | R\$ 0,02 |
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0,00500000 | R\$ 105,99 | R\$ 0,53 |
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0,17500000 | R\$ 27,08 | R\$ 4,74 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | R\$ 5,29 | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|------------------|-----------|
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,73000000 | R\$ 15,48 | R\$ 11,30 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 11,30 | |

IN SENATE, January 17, 1951.

REPORT

OF THE

COMMISSIONERS OF THE DISTRICT OF COLUMBIA

FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31, 1950.

COMMISSIONERS OF THE DISTRICT OF COLUMBIA

OFFICE OF THE COMMISSIONERS

1500 PENNSYLVANIA AVENUE, N.W.

WASHINGTON, D. C. 20004

1951

REPORT OF THE COMMISSIONERS OF THE DISTRICT OF COLUMBIA FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31, 1950.

The Commission has the honor to acknowledge the receipt of the report of the Auditor General of the District of Columbia, dated January 12, 1951, and to state that the same has been reviewed and found to be in accordance with the facts.

Very truly yours,

Commissioners of the District of Columbia

REPORT OF THE COMMISSIONERS OF THE DISTRICT OF COLUMBIA FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31, 1950.

The Commission has the honor to acknowledge the receipt of the report of the Auditor General of the District of Columbia, dated January 12, 1951, and to state that the same has been reviewed and found to be in accordance with the facts.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6411

| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPES | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PROPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 06/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 8,99 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 7,58 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 16,57 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 3,68 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 20,25 |

5.2420 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 (M2)

| Geral | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00040602 | APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE*1,50* A *2,80* M (LOCACAO) *COLETADO CAIXA* | SINAPI | MES | 0,03800000 | R\$ 2,19 | R\$ 0,08 |
| 00040604 | BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA EFLANGE (LOCACAO) *COLETADO CAIXA* | SINAPI | MES | 0,15000000 | R\$ 0,36 | R\$ 0,05 |
| 00040605 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) *COLETADO CAIXA* | SINAPI | KG | 0,01900000 | R\$ 9,11 | R\$ 0,17 |
| 00040625 | VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, DIMENSOES: ALTURADE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M (LOCACAO) *COLETADO CAIXA* | SINAPI | MES | 0,06000000 | R\$ 0,77 | R\$ 0,05 |
| TOTAL Geral: | | | | | | R\$ 0,35 |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0,01000000 | R\$ 2,80 | R\$ 0,03 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 0,03 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,31100000 | R\$ 15,38 | R\$ 4,78 |
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,70000000 | R\$ 22,90 | R\$ 38,93 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 43,71 |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 0,30000000 | R\$ 86,20 | R\$ 25,86 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 25,86 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 42,80 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 27,13 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 69,93 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 15,55 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 85,48 |

5.2.92448 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
| | | | | | | |

MEMORANDUM FOR THE ATTORNEY GENERAL

DATE: [illegible]

TO: [illegible]

FROM: [illegible]

SUBJECT: [illegible]

[The following text is extremely faint and largely illegible, appearing to be a memorandum or report.]

[The following text is extremely faint and largely illegible, appearing to be a memorandum or report.]

[The following text is extremely faint and largely illegible, appearing to be a memorandum or report.]

[The following text is extremely faint and largely illegible, appearing to be a memorandum or report.]

[The following text is extremely faint and largely illegible, appearing to be a memorandum or report.]

[The following text is extremely faint and largely illegible, appearing to be a memorandum or report.]

[The following text is extremely faint and largely illegible, appearing to be a memorandum or report.]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6412



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 12,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mes: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| Quantidade | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|------------------------|---|--------|------|--------------|----------------|-----------------|
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0,01700000 | R\$ 2,80 | R\$ 0,05 |
| 00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0,06200000 | R\$ 23,00 | R\$ 1,43 |
| 00006193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0,32000000 | R\$ 19,00 | R\$ 6,08 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 7,56 |

| Quantidade | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---|---|--------|------|--------------|----------------|------------------|
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,30000000 | R\$ 15,38 | R\$ 4,61 |
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,60000000 | R\$ 22,90 | R\$ 36,64 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 41,25 |

| Quantidade | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------------|--|--------|------|--------------|----------------|------------------|
| 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | SINAPI | M | 1,80000000 | R\$ 8,16 | R\$ 14,69 |
| 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 0,41400000 | R\$ 75,27 | R\$ 31,16 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 45,85 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 65,82 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 28,81 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 94,63 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 21,04 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 115,67 |

| 6.1. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG) | | | | | | |
|--|--|--------|------|--------------|----------------|-----------------|
| Material | | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0,02500000 | R\$ 15,80 | R\$ 0,40 |
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0,46550000 | R\$ 0,07 | R\$ 0,03 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 0,43 |

| Quantidade | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---|---|--------|------|--------------|----------------|-----------------|
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,05000000 | R\$ 15,38 | R\$ 0,77 |
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,10000000 | R\$ 22,95 | R\$ 2,30 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 3,07 |

| Quantidade | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------------|---|--------|------|--------------|----------------|-----------------|
| 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1,10000000 | R\$ 6,99 | R\$ 7,69 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 7,69 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 9,58 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 1,57 |

SL 178

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE

OFFICE OF THE SECRETARY

Washington, D. C. 20540

MEMORANDUM FOR THE SECRETARY

SUBJECT: [Illegible]

[The remainder of the page contains extremely faint and illegible text, likely a memorandum or report. The text is too light to transcribe accurately.]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6413



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 1,69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPES | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PROPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 11,15 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 2,48 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 13,63 |

6.2. 92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

| Material | DESCR. MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00000337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0,02100000 | R\$ 6,50 | R\$ 0,14 |
| 00040215 | ESPAÇADOR PLÁSTICO *COLETADO CAIXA* | SINAPI | UN | 0,54300000 | R\$ 0,05 | R\$ 0,03 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 0,17 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | DESCR. MÃO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,01200000 | R\$ 15,38 | R\$ 0,18 |
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,08000000 | R\$ 22,95 | R\$ 1,84 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 2,02 |

| Serviço | DESCR. SERVIÇO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1,00000000 | R\$ 9,19 | R\$ 9,19 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 9,19 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 9,18 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 2,17 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 11,35 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 2,52 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 13,87 |

6.3. 92777 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

| Material | DESCR. MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00000337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0,02500000 | R\$ 6,50 | R\$ 0,16 |
| 00040215 | ESPAÇADOR PLÁSTICO *COLETADO CAIXA* | SINAPI | UN | 0,74300000 | R\$ 0,05 | R\$ 0,04 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 0,20 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | DESCR. MÃO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,02000000 | R\$ 15,38 | R\$ 0,31 |
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,12000000 | R\$ 22,95 | R\$ 2,75 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 3,06 |

| Serviço | DESCR. SERVIÇO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1,00000000 | R\$ 9,89 | R\$ 9,89 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 9,89 |

[Faint, illegible text in the top section of the page]

[Faint, illegible text in the second section of the page]

[Faint, illegible text in the third section of the page]

[Faint, illegible text in the fourth section of the page]

[Faint, illegible text in the fifth section of the page]

[Faint, illegible text in the sixth section of the page]

[Faint, illegible text in the seventh section of the page]

[Faint, illegible text in the eighth section of the page]

[Faint, illegible text in the bottom section of the page]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6414



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 12,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mat: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTES: | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 10,03 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 3,10 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 13,13 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 2,92 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 16,05 |

7.2. 2718 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (M3)

| Equipamento | Custo Horário | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|-------|-------------|----------------|-----------------|
| 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 1,17400000 | R\$ 0,15 | R\$ 0,18 |
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0,67200000 | R\$ 0,38 | R\$ 0,26 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 0,44 |

| Material | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|--------|-------------|----------------|-------------------|
| 00034493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 1,10100000 | R\$ 497,00 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 547,20 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares. | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|-------------|----------------|-------------------|
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,82000000 | R\$ 22,90 |
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,82000000 | R\$ 23,17 |
| 8316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 5,50000000 | R\$ 15,48 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 168,99 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 635,02 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 81,56 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 716,58 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 159,30 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 875,88 |

7.2. 92741 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (M3)

| Equipamento | Custo Horário | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|-------|-------------|----------------|-----------------|
| 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0,57500000 | R\$ 0,15 | R\$ 0,09 |
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0,61500000 | R\$ 0,38 | R\$ 0,23 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 0,32 |

| Material | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------|-------|-------------|----------------|-------|
| | | | | | |

1891

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
1891

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
1891

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
1891

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
1891

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
1891

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
1891

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
1891

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
1891

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
1891

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
1891


THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
1891

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
1891

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
1891

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6415

| | | | | | |
|--|--------------------|--|------------------------------|-------------------------|-------------|
|  | OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA: 02/02/2024 | L.S. Horiz: 712,68% | |
| | DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI: 22,23% | L.S. Mes: 109,90% | |
| | LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO | REF. |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO | 07/2023 |
| | OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO | 06/2023 |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 11/2023 | |
| | | IOPES | 2023/11 | 01/2024 | |
| | | ORSE | 2023/12 | 01/2024 | |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 09/2023 | |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SP | 2023/10 | 11/2023 | |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO | 12/2023 | |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA | | |

| | | | | | | |
|------------------------|---|--------|----|------------|------------|------------|
| 00034492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 1,10000000 | R\$ 485,50 | R\$ 534,05 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 534,05 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,13000000 | R\$ 22,90 | R\$ 25,88 |
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3,43000000 | R\$ 23,17 | R\$ 79,47 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8,34000000 | R\$ 15,48 | R\$ 129,10 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 234,45 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 655,81 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 112,99 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 768,80 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 170,90 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 939,70 |

8.1. 87507 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------------|---|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 00007267 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUIROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | SINAPI | UN | 37,24000000 | R\$ 0,40 | R\$ 14,90 |
| 00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | SINAPI | CENTO | 0,00690000 | R\$ 29,10 | R\$ 0,20 |
| 00034557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | SINAPI | M | 0,58000000 | R\$ 2,00 | R\$ 1,16 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 16,26 | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,80000000 | R\$ 23,17 | R\$ 41,71 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,91000000 | R\$ 15,48 | R\$ 14,09 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 55,80 |


| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------------|--|--------|-------------|----------------|------------|----------|
| 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0,01060000 | R\$ 457,55 | R\$ 4,85 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 4,85 | |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 49,38 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 27,50 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 76,88 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 17,09 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 93,97 |

Faint, illegible text covering the majority of the page, appearing to be a document or report. The text is extremely light and difficult to discern.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | |
|--|--------------------|--|------------------------------|---------------------------|-------------|
|  | OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA: 02/02/2024 | L.S. Hora: 147,68% | |
| | DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI: 22,23% | L.S. Mes: 169,90% | |
| | LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO | REF. |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO | 07/2023 |
| | OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO | 06/2023 |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 11/2023 | |
| | | IOPEs | 2023/11 | 01/2024 | |
| | | ORSE | 2023/12 | 01/2024 | |
| | | SEDOp | 2023/10 COM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 09/2023 | |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SP | 2023/10 | 11/2023 | |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO | 12/2023 | |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA | | |

8.2. 90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--|--------|-------|-------------|----------------|-----------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,06300000 | R\$ 16,95 | R\$ 1,07 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,41500000 | R\$ 22,90 | R\$ 9,50 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 10,57 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 5,34 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 5,22 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 10,56 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 2,35 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 12,91 |

8.3. 90444 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|--|--------|-------|-------------|----------------|-----------|
| 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | SINAPI | CHI | 0,29000000 | R\$ 23,32 | R\$ 6,76 |
| 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | SINAPI | CHP | 0,15000000 | R\$ 24,11 | R\$ 3,62 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 10,38 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--|--------|-------|-------------|----------------|----------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,07300000 | R\$ 16,95 | R\$ 1,24 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,36000000 | R\$ 22,90 | R\$ 8,24 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 9,48 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 10,24 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 9,60 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 19,84 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 4,41 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 24,25 |

9.1. 96359 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS (M2)

| Material | | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--|--------|-------|-------------|----------------|----------|
| 00039431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | SINAPI | M | 2,50270000 | R\$ 0,11 | R\$ 0,28 |
| 00039432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | SINAPI | M | 0,79250000 | R\$ 1,00 | R\$ 0,79 |
| 00039434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | SINAPI | KG | 1,09780000 | R\$ 4,10 | R\$ 4,50 |

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, appearing to be a main body of the document.

Third block of faint, illegible text, continuing the main body of the document.

Fourth block of faint, illegible text, likely the concluding part of the document.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6417



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 102,98% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mes: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| Quantidade | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|------------------------|---|--------|-------|--------------|----------------|------------------|
| 00039435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | SINAPI | UN | 20,18680000 | R\$ 0,04 | R\$ 0,81 |
| 00039443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | SINAPI | UN | 0,54410000 | R\$ 0,08 | R\$ 0,04 |
| 00039419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | SINAPI | M | 0,91170000 | R\$ 3,44 | R\$ 3,14 |
| 00039422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | SINAPI | M | 2,91390000 | R\$ 3,90 | R\$ 11,36 |
| 00037586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | SINAPI | CENTO | 0,02960000 | R\$ 13,52 | R\$ 0,40 |
| 00039413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | SINAPI | M2 | 2,10600000 | R\$ 22,03 | R\$ 46,40 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 67,72 |

| Quantidade | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---|--|--------|------|--------------|----------------|------------------|
| Mão de Obra com Encargos Complementares | | | | | | |
| 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,59500000 | R\$ 22,60 | R\$ 13,45 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,19500000 | R\$ 15,48 | R\$ 3,02 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 16,47 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 76,05 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 8,08 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 84,13 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 18,70 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 102,83 |

94204 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

| Quantidade | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---|--|--------|------|--------------|----------------|-----------------|
| Equipamento Custo Horário | | | | | | |
| 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0,05160000 | R\$ 25,09 | R\$ 1,29 |
| 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0,03720000 | R\$ 25,38 | R\$ 0,94 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 2,23 |

| Quantidade | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|------------------------|--|--------|------|--------------|----------------|------------------|
| Material | | | | | | |
| 00007173 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | SINAPI | MIL | 0,02750000 | R\$ 957,00 | R\$ 26,32 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 26,32 |

| Quantidade | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---|--|--------|------|--------------|----------------|------------------|
| Mão de Obra com Encargos Complementares | | | | | | |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,55000000 | R\$ 15,48 | R\$ 8,51 |
| 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,25500000 | R\$ 22,90 | R\$ 5,84 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 14,35 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 34,90 |
|----------------------------|------------------|

VIA

INTERNATIONAL TELEGRAPHIC UNION

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

[The main body of the document contains extremely faint and illegible text, likely representing a list of names or entries.]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6418



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 7,98 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 42,88 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 9,53 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 52,41 |

10.2. 100330 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0,01010000 | R\$ 25,09 | R\$ 0,25 |
| 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0,00730000 | R\$ 25,38 | R\$ 0,19 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 0,44 |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00007173 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | SINAPI | MIL | 0,00548000 | R\$ 957,00 | R\$ 5,24 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 5,24 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,28000000 | R\$ 15,48 | R\$ 4,33 |
| 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,18000000 | R\$ 22,90 | R\$ 4,12 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 8,45 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 9,83 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 4,29 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 14,12 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 3,14 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 17,26 |

10.3. 94207 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0,00690000 | R\$ 25,09 | R\$ 0,17 |
| 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0,00500000 | R\$ 25,38 | R\$ 0,13 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 0,30 |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00001607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | SINAPI | CJ | 1,27000000 | R\$ 0,12 | R\$ 0,15 |

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Main body of faint, illegible text, appearing to be several paragraphs of a document.

Bottom section of the page containing faint, illegible text, possibly a signature block or footer.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6419



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 12,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mes: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPESE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | | | | | | |
|------------------------|--|--------|----|------------|-----------|------------------|
| 00004302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA | SINAPI | UN | 1,27000000 | R\$ 1,82 | R\$ 2,31 |
| 00007194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | SINAPI | M2 | 1,27500000 | R\$ 39,90 | R\$ 50,87 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 53,33 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,15000000 | R\$ 15,48 | R\$ 2,32 |
| 8323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,11500000 | R\$ 22,90 | R\$ 2,63 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 4,95 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 56,04 |
| VALOR ENCARGOS (112,68%): | R\$ 2,53 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 58,57 |
| VALOR BDI (22,23%): | R\$ 13,02 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 71,59 |

10.4. 92542 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0,06040000 | R\$ 25,09 | R\$ 1,52 |
| 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0,04350000 | R\$ 25,38 | R\$ 1,10 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 2,62 |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 00004430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 2,36000000 | R\$ 14,50 | R\$ 34,22 |
| 00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | KG | 0,07000000 | R\$ 7,04 | R\$ 0,49 |
| 00039027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | SINAPI | KG | 0,05000000 | R\$ 6,36 | R\$ 0,32 |
| 00040568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | SINAPI | KG | 0,03000000 | R\$ 6,41 | R\$ 0,19 |
| 00004408 | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 2,58900000 | R\$ 2,55 | R\$ 6,60 |
| 00004425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1,01700000 | R\$ 31,23 | R\$ 31,76 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 73,58 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,50000000 | R\$ 15,38 | R\$ 7,69 |
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,68500000 | R\$ 22,90 | R\$ 15,69 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 23,38 |

[The body of the document contains extremely faint and illegible text, likely a technical report or classified document. The text is too light to transcribe accurately.]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6120



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| | | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 169,90% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | FONTE | VERSÃO |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA |
| | | | REF. |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 86,92 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 12,63 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 99,55 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 22,13 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 121,68 |

10.6.94226 SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0,00020000 | R\$ 25,09 | R\$ 0,01 |
| 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0,00010000 | R\$ 25,38 | R\$ 0,00 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 0,01 |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 00042529 | FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM | SINAPI | M | 0,88000000 | R\$ 1,10 | R\$ 0,97 |
| 00042528 | MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM | SINAPI | M2 | 1,18000000 | R\$ 9,00 | R\$ 10,62 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 11,59 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,18400000 | R\$ 15,48 | R\$ 2,85 |
| 8323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,18300000 | R\$ 22,90 | R\$ 4,19 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 7,04 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 15,22 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 3,39 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 18,61 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 4,14 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 22,75 |

10.6.94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0,00130000 | R\$ 25,09 | R\$ 0,03 |
| 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0,00090000 | R\$ 25,38 | R\$ 0,02 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 0,05 |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
|----------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The text also notes that clear and concise reporting is crucial for management decision-making.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It describes the process of gathering information from different sources and how this data is then processed to identify trends and patterns. The importance of using reliable data sources and employing sound analytical techniques is stressed throughout this section.

3. The third part of the document focuses on the implementation of control systems. It details the steps involved in designing and putting into place internal controls to minimize the risk of errors and misstatements. The text also discusses the role of management in ensuring that these controls are effectively monitored and updated as needed.

4. The fourth part of the document addresses the challenges faced in the current business environment. It highlights the impact of technological advancements and global market fluctuations on financial reporting. The text suggests strategies for overcoming these challenges and maintaining high standards of accuracy and transparency.

5. The final part of the document provides a summary of the key findings and recommendations. It reiterates the importance of a strong internal control framework and the need for continuous improvement. The text concludes by stating that a commitment to ethical practices and high-quality reporting is essential for long-term success and trust in the financial system.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6421



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-----------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 12,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mão: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T21 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | | | | | | |
|------------------------|---|--------|----|------------|-----------|------------------|
| 00011029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO | SINAPI | CJ | 4,15000000 | R\$ 0,90 | R\$ 3,74 |
| 00007243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM | SINAPI | M2 | 1,16600000 | R\$ 52,90 | R\$ 61,68 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 65,42 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 8316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,09700000 | R\$ 15,48 | R\$ 1,50 |
| 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,09100000 | R\$ 22,90 | R\$ 2,08 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 3,58 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 67,30 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 1,74 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 69,04 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 15,35 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 84,39 |

10.7. 92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0,00940000 | R\$ 25,09 | R\$ 0,24 |
| 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0,00680000 | R\$ 25,38 | R\$ 0,17 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 0,41 |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|--------|-------|-------------|----------------|------------------|
| 00040549 | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | SINAPI | CENTO | 0,00700000 | R\$ 64,26 | R\$ 0,45 |
| 00043083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | SINAPI | KG | 4,33300000 | R\$ 10,80 | R\$ 46,80 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 47,25 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,21300000 | R\$ 22,60 | R\$ 4,81 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,10600000 | R\$ 15,48 | R\$ 1,64 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 6,45 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 50,73 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 3,35 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 54,08 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 12,02 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 66,10 |

1870

STATE OF NEW YORK

IN SENATE

JANUARY 15, 1870

REPORT

OF THE

COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE

FOR THE YEAR 1869

ALBANY:

WILEY & SON, PRINTERS.

1870

ALBANY:

WILEY & SON, PRINTERS.

1870

ALBANY:

WILEY & SON, PRINTERS.

1870

ALBANY:

WILEY & SON, PRINTERS.

1870

ALBANY:

WILEY & SON, PRINTERS.

1870

ALBANY:

WILEY & SON, PRINTERS.

1870

ALBANY:

WILEY & SON, PRINTERS.

1870

ALBANY:

WILEY & SON, PRINTERS.

1870

ALBANY:

WILEY & SON, PRINTERS.

1870

ALBANY:

WILEY & SON, PRINTERS.

1870

ALBANY:

WILEY & SON, PRINTERS.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6422



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,66% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 89,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PROPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 06/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

10.8. 72101 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS (M2)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,28500000 | R\$ 15,48 | R\$ 4,41 |
| 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,10000000 | R\$ 22,90 | R\$ 2,29 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 6,70 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | R\$ 3,48 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | | | | | | R\$ 3,22 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | R\$ 6,70 |
| VALOR BDI (22.23%): | | | | | | R\$ 1,49 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 8,19 |

10.9. 97647 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,09200000 | R\$ 15,48 | R\$ 1,42 |
| 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,04800000 | R\$ 22,90 | R\$ 1,10 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 2,52 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | R\$ 1,31 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | | | | | | R\$ 1,20 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | R\$ 2,51 |
| VALOR BDI (22.23%): | | | | | | R\$ 0,56 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 3,07 |

11.1. 94219 CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0,00870000 | R\$ 25,09 | R\$ 0,22 |
| 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0,00630000 | R\$ 25,38 | R\$ 0,16 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 0,38 |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00007181 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M | SINAPI | UN | 3,00000000 | R\$ 2,45 | R\$ 7,35 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 7,35 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,35000000 | R\$ 15,48 | R\$ 5,42 |
| 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,30000000 | R\$ 22,90 | R\$ 6,87 |

1. The purpose of this report is to provide a summary of the work done during the period from [] to [].

2. The work was done under the direction of [] and was supported by the [] under Grant No. [].

3. The work was done at the [] and the [] of the [] at [].

4. The work was done during the period from [] to [].

5. The work was done by [] and [].

6. The work was done in cooperation with [] and [].

7. The work was done in cooperation with [] and [].

8. The work was done in cooperation with [] and [].

9. The work was done in cooperation with [] and [].

10. The work was done in cooperation with [] and [].

11. The work was done in cooperation with [] and [].

12. The work was done in cooperation with [] and [].

13. The work was done in cooperation with [] and [].

14. The work was done in cooperation with [] and [].

15. The work was done in cooperation with [] and [].

16. The work was done in cooperation with [] and [].

17. The work was done in cooperation with [] and [].

18. The work was done in cooperation with [] and [].

19. The work was done in cooperation with [] and [].

20. The work was done in cooperation with [] and [].

21. The work was done in cooperation with [] and [].

22. The work was done in cooperation with [] and [].

23. The work was done in cooperation with [] and [].

24. The work was done in cooperation with [] and [].

25. The work was done in cooperation with [] and [].

26. The work was done in cooperation with [] and [].

27. The work was done in cooperation with [] and [].

28. The work was done in cooperation with [] and [].

29. The work was done in cooperation with [] and [].

30. The work was done in cooperation with [] and [].

31. The work was done in cooperation with [] and [].

32. The work was done in cooperation with [] and [].

33. The work was done in cooperation with [] and [].

34. The work was done in cooperation with [] and [].

35. The work was done in cooperation with [] and [].

36. The work was done in cooperation with [] and [].

37. The work was done in cooperation with [] and [].

38. The work was done in cooperation with [] and [].

39. The work was done in cooperation with [] and [].

40. The work was done in cooperation with [] and [].

41. The work was done in cooperation with [] and [].

42. The work was done in cooperation with [] and [].

43. The work was done in cooperation with [] and [].

44. The work was done in cooperation with [] and [].

45. The work was done in cooperation with [] and [].

46. The work was done in cooperation with [] and [].

47. The work was done in cooperation with [] and [].


48. The work was done in cooperation with [] and [].

49. The work was done in cooperation with [] and [].

50. The work was done in cooperation with [] and [].

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6423

| | | | | | |
|--|--------------------|--|------------------------------|---------------------------|-------------|
|  | OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% | |
| | DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 69,90% | |
| | LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO | REF. |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO | 07/2023 |
| | OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO | 06/2023 |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 11/2023 | |
| | | IOPEs | 2023/11 | 01/2024 | |
| | | ORSE | 2023/12 | 01/2024 | |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 09/2023 | |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SP | 2023/10 | 11/2023 | |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO | 12/2023 | |
| | | Composiçõ | PROPRIA | | |

| | |
|--|-----------|
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 12,29 |
|--|-----------|

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 87337 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0,01170000 | R\$ 430,44 | R\$ 5,04 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 5,04 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 18,50 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 6,52 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 25,02 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 5,56 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 30,58 |

11.2. 94223 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 (M)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0,00260000 | R\$ 25,09 | R\$ 0,07 |
| 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0,00180000 | R\$ 25,38 | R\$ 0,05 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 0,12 |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00001607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | SINAPI | CJ | 4,20000000 | R\$ 0,12 | R\$ 0,50 |
| 00007219 | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | SINAPI | UN | 1,02900000 | R\$ 85,05 | R\$ 87,52 |
| 00004302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | SINAPI | UN | 4,20000000 | R\$ 1,82 | R\$ 7,64 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 95,66 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,07300000 | R\$ 15,48 | R\$ 1,13 |
| 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,06000000 | R\$ 22,90 | R\$ 1,37 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 2,50 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 97,00 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 1,25 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 98,25 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 21,84 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 120,09 |

8312

1950

[Faint, illegible text in the top section of the page]

[Faint, illegible text in the middle section of the page]

[Faint, illegible text in the lower middle section of the page]

[Faint, illegible text in the bottom section of the page]

[Faint, illegible text at the very bottom of the page]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6424



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 169,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTES | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PROPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 06/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

12.1. 94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

| Equipamento Custo Horário | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0,01830000 | R\$ 25,09 | R\$ 0,46 |
| 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0,01320000 | R\$ 25,38 | R\$ 0,34 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 0,80 |

| Material | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|--------|-------|-------------|----------------|-------------------|
| 00040784 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | SINAPI | M | 1,05000000 | R\$ 88,05 | R\$ 92,45 |
| 00005061 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0,02500000 | R\$ 6,26 | R\$ 0,16 |
| 00005104 | REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | SINAPI | KG | 0,00490000 | R\$ 18,92 | R\$ 0,09 |
| 00000142 | SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI | 310ML | 0,16100000 | R\$ 13,97 | R\$ 2,25 |
| 00013388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | SINAPI | KG | 0,18000000 | R\$ 121,20 | R\$ 21,82 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 116,77 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,63300000 | R\$ 15,48 | R\$ 9,80 |
| 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,53900000 | R\$ 22,90 | R\$ 12,34 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 22,14 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 128,59 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 11,06 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 139,65 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 31,04 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 170,69 |

12.2. 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

| Equipamento Custo Horário | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0,01830000 | R\$ 25,09 | R\$ 0,46 |
| 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0,01320000 | R\$ 25,38 | R\$ 0,34 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 0,80 |

| Material | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00040783 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | SINAPI | M | 1,05000000 | R\$ 44,85 | R\$ 47,09 |
| 00005061 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0,01300000 | R\$ 6,26 | R\$ 0,08 |

BSTU

... ..

... ..

... ..


... ..

... ..

... ..

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6425

| | | | | | |
|--|--------------------|--|------------------------------|---------------------------|-------------|
|  | OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA: 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% | |
| | DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI: 22,23% | L.S. Mes: 69,90% | |
| | LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO | REF. |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO | 07/2023 |
| | OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO | 06/2023 |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 11/2023 | |
| | | IOPEs | 2023/11 | 01/2024 | |
| | | ORSE | 2023/12 | 01/2024 | |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 09/2023 | |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SP | 2023/10 | 11/2023 | |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO | 12/2023 | |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA | | |

| | | | | | | |
|------------------------|---|--------|-------|------------|------------|------------------|
| 00005104 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | SINAPI | KG | 0,00240000 | R\$ 18,92 | R\$ 0,05 |
| 00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI | 310ML | 0,08100000 | R\$ 13,97 | R\$ 1,13 |
| 00013388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | SINAPI | KG | 0,09000000 | R\$ 121,20 | R\$ 10,91 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 59,26 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,37100000 | R\$ 15,48 | R\$ 5,74 |
| 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,27700000 | R\$ 22,90 | R\$ 6,34 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 12,08 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 65,90 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 6,20 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 72,10 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 16,03 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 88,13 |

13.1. 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0,01830000 | R\$ 25,09 | R\$ 0,46 |
| 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0,01320000 | R\$ 25,38 | R\$ 0,34 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 0,80 |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|--------|-------|-------------|----------------|------------------|
| 00005061 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0,00600000 | R\$ 6,26 | R\$ 0,04 |
| 00005104 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | SINAPI | KG | 0,00120000 | R\$ 18,92 | R\$ 0,02 |
| 00040873 | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | SINAPI | M | 1,05000000 | R\$ 24,54 | R\$ 25,77 |
| 00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI | 310ML | 0,19800000 | R\$ 13,97 | R\$ 2,77 |
| 00013388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | SINAPI | KG | 0,04500000 | R\$ 121,20 | R\$ 5,45 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 34,05 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,20700000 | R\$ 15,48 | R\$ 3,20 |
| 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,11200000 | R\$ 22,90 | R\$ 2,56 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 5,76 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 37,43 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 3,13 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 40,56 |

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY

The Board of Directors of the Company has the honor to acknowledge the receipt of the report of the Board of Directors of the Company for the year ending 1954. The Board of Directors of the Company has the honor to acknowledge the receipt of the report of the Board of Directors of the Company for the year ending 1954. The Board of Directors of the Company has the honor to acknowledge the receipt of the report of the Board of Directors of the Company for the year ending 1954.

The Board of Directors of the Company has the honor to acknowledge the receipt of the report of the Board of Directors of the Company for the year ending 1954. The Board of Directors of the Company has the honor to acknowledge the receipt of the report of the Board of Directors of the Company for the year ending 1954. The Board of Directors of the Company has the honor to acknowledge the receipt of the report of the Board of Directors of the Company for the year ending 1954.

The Board of Directors of the Company has the honor to acknowledge the receipt of the report of the Board of Directors of the Company for the year ending 1954. The Board of Directors of the Company has the honor to acknowledge the receipt of the report of the Board of Directors of the Company for the year ending 1954. The Board of Directors of the Company has the honor to acknowledge the receipt of the report of the Board of Directors of the Company for the year ending 1954.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6426



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 12,68% |
| | | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 69,80% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | FONTE | VERSÃO |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composição: | PRÓPRIA |

| | |
|----------------------------|------------------|
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 9,02 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 49,58 |

14.1. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,06810000 | R\$ 23,17 | R\$ 1,58 |
| 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,02550000 | R\$ 15,48 | R\$ 0,39 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 1,97 |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0,00370000 | R\$ 551,58 | R\$ 2,04 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 2,04 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 2,75 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 1,25 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 4,00 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,89 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 4,89 |

14.2. 87547 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,35000000 | R\$ 23,17 | R\$ 8,11 |
| 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,14000000 | R\$ 15,48 | R\$ 2,17 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 10,28 |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0,02130000 | R\$ 457,55 | R\$ 9,75 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 9,75 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 14,33 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 5,67 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 20,00 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 4,45 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 24,45 |

15.1. 98679 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|
| | | | | | |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6427



| | | | |
|--------------------|--|-------------------------|---|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA: 02/02/2024 | L.S. Hora: 12,68% L.S. Massa: 69,90% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | FONTE: | VERSÃO |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPESE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composições | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | | | | | | |
|------------------------|---|--------|----|------------|----------|-----------------|
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0,50000000 | R\$ 0,75 | R\$ 0,38 |
| 00003671 | JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | SINAPI | M | 1,67000000 | R\$ 0,39 | R\$ 0,65 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 1,03 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,40000000 | R\$ 23,17 | R\$ 9,27 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,19000000 | R\$ 15,48 | R\$ 2,94 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 12,21 |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|--|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0,03100000 | R\$ 573,65 | R\$ 17,78 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 17,78 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 24,08 |
| VALOR ENCARGOS (112,68%): | R\$ 6,92 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 31,00 |
| VALOR BDI (22,23%): | R\$ 6,89 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 37,89 |

15.2. 87757 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 01379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0,50000000 | R\$ 0,75 | R\$ 0,38 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 0,38 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,65000000 | R\$ 23,17 | R\$ 15,06 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,30000000 | R\$ 15,48 | R\$ 4,64 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 19,70 |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|--|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0,04310000 | R\$ 592,53 | R\$ 25,54 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 25,54 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 32,53 |
| VALOR ENCARGOS (112,68%): | R\$ 13,07 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 45,60 |
| VALOR BDI (22,23%): | R\$ 10,14 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 55,74 |

7014

1. The first part of the document discusses the general principles of the project and the objectives to be achieved. It also outlines the scope of the work and the resources available for its completion.

2. The second part of the document describes the methodology used in the study. This includes a detailed account of the data collection process, the analysis techniques employed, and the criteria used to evaluate the results.

3. The third part of the document presents the findings of the study. It includes a summary of the key results, a discussion of their implications, and a comparison with previous research in the field.

4. The final part of the document provides conclusions and recommendations. It summarizes the main points of the study and offers suggestions for further research and practical applications based on the findings.

5. The document concludes with a list of references and a list of figures and tables. The references provide a comprehensive overview of the literature related to the study, while the figures and tables illustrate the data and results discussed in the text.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6428



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 172,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 59,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTES | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPESE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOPE | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA |
| | | | REF. |

15.3. 94992 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

| Material | DESCRIÇÃO | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0,02400000 | R\$ 6,36 | R\$ 0,15 |
| 00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0,45000000 | R\$ 1,25 | R\$ 0,56 |
| 00007156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | SINAPI | M2 | 1,08160000 | R\$ 8,78 | R\$ 9,50 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 10,21 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | DESCRIÇÃO | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,15000000 | R\$ 22,90 | R\$ 3,44 |
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,20000000 | R\$ 23,17 | R\$ 4,63 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,25000000 | R\$ 15,48 | R\$ 3,87 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 11,94 |

| Serviço | DESCRIÇÃO | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0,07390000 | R\$ 398,71 | R\$ 29,46 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 29,46 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 43,58 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 8,01 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 51,59 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 11,47 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 63,06 |

16.1. 87251 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

| Material | DESCRIÇÃO | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 00001381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | SINAPI | KG | 9,13250000 | R\$ 1,03 | R\$ 9,41 |
| 00001287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | SINAPI | M2 | 1,06000000 | R\$ 37,00 | R\$ 39,22 |
| 00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0,18800000 | R\$ 6,22 | R\$ 1,17 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 49,80 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | DESCRIÇÃO | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,28500000 | R\$ 23,03 | R\$ 6,56 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,15000000 | R\$ 15,48 | R\$ 2,32 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 8,88 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 54,36 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 4,30 |

DATE: 12/15/54

TO: SAC, NEW YORK

FROM: SAC, NEW YORK

SUBJECT: [Illegible]

RE: [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6429



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 12,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPESE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 06/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 58,66 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 13,04 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 71,70 |

16.2. 87249 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE (M2)

| Material | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 0001381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | SINAPI | KG | 9,13250000 | R\$ 1,03 | R\$ 9,41 |
| 0001287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | SINAPI | M2 | 1,11360000 | R\$ 37,00 | R\$ 41,20 |
| 00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0,18800000 | R\$ 6,22 | R\$ 1,17 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 51,78 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,80640000 | R\$ 23,03 | R\$ 18,57 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,20680000 | R\$ 15,48 | R\$ 3,20 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 21,77 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 62,90 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 10,63 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 73,53 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 16,35 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 89,88 |

16.3. 87263 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE (M2)

| Material | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|--------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | SINAPI | KG | 9,13000000 | R\$ 0,99 | R\$ 9,04 |
| 00038195 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | SINAPI | M2 | 1,06900000 | R\$ 122,02 | R\$ 130,44 |
| 00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0,14100000 | R\$ 6,22 | R\$ 0,88 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 140,36 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,52030000 | R\$ 23,03 | R\$ 11,98 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,16740000 | R\$ 15,48 | R\$ 2,59 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 14,57 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 147,81 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 7,09 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 154,90 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 34,43 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 189,33 |

0540

NOTICE OF RECEIPT OF PROPERTY - CIVILIAN CONTROLLED

TO: [Name] [Address] [City] [State] [Zip]

FROM: [Name] [Address] [City] [State] [Zip]

DATE: [Date]

RE: [Description of Property]

PROPERTY IDENTIFICATION NUMBER: [Number]

PROPERTY TYPE: [Type]

PROPERTY VALUE: [Value]

PROPERTY CONDITION: [Condition]

PROPERTY LOCATION: [Location]

PROPERTY STATUS: [Status]

PROPERTY OWNER: [Owner]

PROPERTY ADDRESS: [Address]

PROPERTY CITY: [City]

PROPERTY STATE: [State]

PROPERTY ZIP: [Zip]

PROPERTY COUNTY: [County]

PROPERTY PARCEL: [Parcel]

PROPERTY ZONE: [Zone]

PROPERTY TAX: [Tax]

PROPERTY AREA: [Area]

PROPERTY PERMITS: [Permits]

PROPERTY RECORDS: [Records]

PROPERTY NOTES: [Notes]

PROPERTY IDENTIFICATION NUMBER: [Number]

PROPERTY TYPE: [Type]

PROPERTY VALUE: [Value]

PROPERTY CONDITION: [Condition]

PROPERTY LOCATION: [Location]

PROPERTY STATUS: [Status]

PROPERTY OWNER: [Owner]

PROPERTY ADDRESS: [Address]

PROPERTY CITY: [City]

PROPERTY STATE: [State]

PROPERTY ZIP: [Zip]

PROPERTY COUNTY: [County]

PROPERTY PARCEL: [Parcel]

PROPERTY ZONE: [Zone]

PROPERTY TAX: [Tax]

PROPERTY AREA: [Area]

PROPERTY PERMITS: [Permits]

PROPERTY RECORDS: [Records]

PROPERTY NOTES: [Notes]

PROPERTY IDENTIFICATION NUMBER: [Number]

PROPERTY TYPE: [Type]

PROPERTY VALUE: [Value]

PROPERTY CONDITION: [Condition]

PROPERTY LOCATION: [Location]

PROPERTY STATUS: [Status]

PROPERTY OWNER: [Owner]

PROPERTY ADDRESS: [Address]

PROPERTY CITY: [City]

PROPERTY STATE: [State]

PROPERTY ZIP: [Zip]

PROPERTY COUNTY: [County]

PROPERTY PARCEL: [Parcel]

PROPERTY ZONE: [Zone]

PROPERTY TAX: [Tax]

PROPERTY AREA: [Area]

PROPERTY PERMITS: [Permits]

PROPERTY RECORDS: [Records]

PROPERTY NOTES: [Notes]

PROPERTY IDENTIFICATION NUMBER: [Number]

PROPERTY TYPE: [Type]

PROPERTY VALUE: [Value]

PROPERTY CONDITION: [Condition]

PROPERTY LOCATION: [Location]

PROPERTY STATUS: [Status]

PROPERTY OWNER: [Owner]

PROPERTY ADDRESS: [Address]

PROPERTY CITY: [City]

PROPERTY STATE: [State]

PROPERTY ZIP: [Zip]

PROPERTY COUNTY: [County]

PROPERTY PARCEL: [Parcel]

PROPERTY ZONE: [Zone]

PROPERTY TAX: [Tax]

PROPERTY AREA: [Area]

PROPERTY PERMITS: [Permits]

PROPERTY RECORDS: [Records]

PROPERTY NOTES: [Notes]

PROPERTY IDENTIFICATION NUMBER: [Number]

PROPERTY TYPE: [Type]

PROPERTY VALUE: [Value]

PROPERTY CONDITION: [Condition]

PROPERTY LOCATION: [Location]

PROPERTY STATUS: [Status]

PROPERTY OWNER: [Owner]

PROPERTY ADDRESS: [Address]

PROPERTY CITY: [City]

PROPERTY STATE: [State]

PROPERTY ZIP: [Zip]

PROPERTY COUNTY: [County]

PROPERTY PARCEL: [Parcel]

PROPERTY ZONE: [Zone]

PROPERTY TAX: [Tax]

PROPERTY AREA: [Area]

PROPERTY PERMITS: [Permits]

PROPERTY RECORDS: [Records]

PROPERTY NOTES: [Notes]

PROPERTY IDENTIFICATION NUMBER: [Number]

PROPERTY TYPE: [Type]

PROPERTY VALUE: [Value]

PROPERTY CONDITION: [Condition]

PROPERTY LOCATION: [Location]

PROPERTY STATUS: [Status]

PROPERTY OWNER: [Owner]

PROPERTY ADDRESS: [Address]

PROPERTY CITY: [City]

PROPERTY STATE: [State]

PROPERTY ZIP: [Zip]

PROPERTY COUNTY: [County]

PROPERTY PARCEL: [Parcel]

PROPERTY ZONE: [Zone]

PROPERTY TAX: [Tax]

PROPERTY AREA: [Area]

PROPERTY PERMITS: [Permits]

PROPERTY RECORDS: [Records]

PROPERTY NOTES: [Notes]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6430



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 12,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 69,94% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ5 | PROPRIA |

17. 73924/001 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00005318 DILUENTE AGUARRAS | SINAPI | L | 0,07000000 | R\$ 6,17 | R\$ 0,43 |
| 00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | SINAPI | UN | 0,60000000 | R\$ 0,77 | R\$ 0,46 |
| 00007292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | SINAPI | L | 0,16000000 | R\$ 34,50 | R\$ 5,52 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 6,41 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,50000000 | R\$ 23,43 | R\$ 11,72 |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,50000000 | R\$ 15,48 | R\$ 7,74 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 19,46 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 16,54 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 9,32 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 25,86 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 5,75 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 31,61 |

17.2. 73739/001 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00005318 DILUENTE AGUARRAS | SINAPI | L | 0,04000000 | R\$ 6,17 | R\$ 0,25 |
| 00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | SINAPI | UN | 0,40000000 | R\$ 0,26 | R\$ 0,10 |
| 00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | SINAPI | L | 0,16000000 | R\$ 36,40 | R\$ 5,82 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 6,17 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,40000000 | R\$ 23,43 | R\$ 9,37 |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,20000000 | R\$ 15,48 | R\$ 3,10 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 12,47 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 12,64 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 5,98 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 18,62 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 4,14 |

WASHINGTON, D. C. 20250

OFFICE OF THE SECRETARY

AGRICULTURAL INFORMATION CENTER

1010 EAST WASHINGTON AVENUE

WASHINGTON, D. C. 20003

TELEPHONE (202) 546-6000

TELETYPE (202) 546-6000

FACSIMILE (202) 546-6000

INTERNET WWW.ASIS.USDA.GOV

MAILING LIST SERVICE AVAILABLE

FOR INFORMATION CONTACT:

AGRICULTURAL INFORMATION CENTER

1010 EAST WASHINGTON AVENUE

WASHINGTON, D. C. 20003

TELEPHONE (202) 546-6000

TELETYPE (202) 546-6000

FACSIMILE (202) 546-6000

INTERNET WWW.ASIS.USDA.GOV

AGRICULTURAL INFORMATION CENTER

1010 EAST WASHINGTON AVENUE

WASHINGTON, D. C. 20003

TELEPHONE (202) 546-6000

TELETYPE (202) 546-6000

FACSIMILE (202) 546-6000

INTERNET WWW.ASIS.USDA.GOV

MAILING LIST SERVICE AVAILABLE

FOR INFORMATION CONTACT:

AGRICULTURAL INFORMATION CENTER

1010 EAST WASHINGTON AVENUE

WASHINGTON, D. C. 20003

TELEPHONE (202) 546-6000

TELETYPE (202) 546-6000

FACSIMILE (202) 546-6000

INTERNET WWW.ASIS.USDA.GOV

AGRICULTURAL INFORMATION CENTER

1010 EAST WASHINGTON AVENUE

WASHINGTON, D. C. 20003

TELEPHONE (202) 546-6000

TELETYPE (202) 546-6000

FACSIMILE (202) 546-6000

INTERNET WWW.ASIS.USDA.GOV

MAILING LIST SERVICE AVAILABLE

FOR INFORMATION CONTACT:

AGRICULTURAL INFORMATION CENTER

1010 EAST WASHINGTON AVENUE

WASHINGTON, D. C. 20003

TELEPHONE (202) 546-6000

TELETYPE (202) 546-6000

FACSIMILE (202) 546-6000

INTERNET WWW.ASIS.USDA.GOV

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6431



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 65,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTES | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PROPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

VALOR COM BDI: R\$ 22,76

18.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

| Material | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|-------------|----------------|-----------------|
| 00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0,16660000 | R\$ 9,50 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1,58 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------------|
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,06660000 | R\$ 23,43 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,02220000 | R\$ 15,48 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 1,90 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 2,57 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 0,91 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 3,48 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,77 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 4,25 |

18.2. 88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

| Material | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|-------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------------|
| 00007345 | TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | SINAPI | L | 0,33000000 | R\$ 4,99 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1,65 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------------|
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,14200000 | R\$ 23,43 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,05000000 | R\$ 15,48 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 4,10 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 3,78 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 1,95 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 5,73 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 1,27 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 7,00 |

18.3. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

| Material | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|-------------|----------------|-----------------|
| 00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0,22850000 | R\$ 27,23 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 6,22 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------------|
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,16660000 | R\$ 23,43 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 3,82 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6132



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hoja: 112,69% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 49,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTES | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PROPRIA |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--------|---|------------|-----------|-----------|
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,05440000 | R\$ 15,48 | R\$ 0,84 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 4,66 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | R\$ 8,64 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | | | | | | R\$ 2,24 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | R\$ 10,88 |
| VALOR BDI (22.23%): | | | | | | R\$ 2,42 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 13,30 |

18.4. 180586 PINTURA ACRILICA SEMI BRILHO PAREDE 2 DEMAOS COM EMASSAMENTO (M²)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|-------------|-------------|----------------|-----------|
| 002605 | LIXA PARA MASSA 120 | Composições | UN | 0,06000000 | R\$ 0,57 |
| 005180 | MASSA CORRIDA ACRILICA CORAL (25 KG) | Composições | UN | 0,03280000 | R\$ 49,47 |
| 006248 | TINTA ACRILICA ILUMINA SEMI-BRILHO SUVINIL (LATA 18 LITROS) | Composições | L | 0,35000000 | R\$ 12,13 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 5,90 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,92000000 | R\$ 23,43 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,91000000 | R\$ 15,48 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 35,65 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | R\$ 24,45 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | | | | | R\$ 17,10 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | R\$ 41,55 |
| VALOR BDI (22.23%): | | | | | R\$ 9,24 |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 50,79 |

18.5. 96132 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|-------------|----------------|----------|
| 00003767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | SINAPI | UN | 0,10000000 | R\$ 0,26 |
| 00043651 | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | SINAPI | KG | 1,55184000 | R\$ 4,30 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 6,70 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,33400000 | R\$ 23,43 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,08300000 | R\$ 15,48 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 9,11 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | R\$ 11,42 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | | | | | R\$ 4,37 |

36711

FORMULES DE ANALISIS TERAPEUTICO - GUINIGUA OIA - CUBA

| INDICACION | FORMULA | PREPARACION |
|----------------------------|--|--|
| 1. Dolor de cabeza | Aspirina 250 mg, Acetaminofen 500 mg | Se toma cada 6 horas cuando sea necesario. |
| 2. Fiebre | Paracetamol 500 mg | Se toma cada 4-6 horas. |
| 3. Dolor muscular | Aspirina 250 mg, Ibuprofeno 400 mg | Se toma con alimentos cada 6-8 horas. |
| 4. Hipertension arterial | Nitroglicerina 5 mg, Clonidina 0.2 mg | Se toma cada 2-3 horas. |
| 5. Diabetes mellitus | Insulina regular 10 unidades, Insulina NPH 20 unidades | Se toma antes de las comidas y a las 22 horas. |
| 6. Hipertension arterial | Lisinapril 10 mg | Se toma una vez al día. |
| 7. Insuficiencia cardíaca | Furosemida 40 mg, Digoxina 0.25 mg | Se toma una vez al día. |
| 8. Asma | Salmeterol 50 mcg, Budesonida 160 mcg | Se toma cada 12 horas. |
| 9. Hipertension arterial | Losartano 50 mg | Se toma una vez al día. |
| 10. Insuficiencia cardíaca | Enalapril 20 mg | Se toma una vez al día. |

| INDICACION | FORMULA | PREPARACION |
|----------------------------|--|--|
| 11. Dolor de cabeza | Aspirina 250 mg, Paracetamol 500 mg | Se toma cada 6 horas. |
| 12. Fiebre | Paracetamol 500 mg | Se toma cada 4-6 horas. |
| 13. Dolor muscular | Aspirina 250 mg, Ibuprofeno 400 mg | Se toma con alimentos cada 6-8 horas. |
| 14. Hipertension arterial | Nitroglicerina 5 mg, Clonidina 0.2 mg | Se toma cada 2-3 horas. |
| 15. Diabetes mellitus | Insulina regular 10 unidades, Insulina NPH 20 unidades | Se toma antes de las comidas y a las 22 horas. |
| 16. Hipertension arterial | Lisinapril 10 mg | Se toma una vez al día. |
| 17. Insuficiencia cardíaca | Furosemida 40 mg, Digoxina 0.25 mg | Se toma una vez al día. |
| 18. Asma | Salmeterol 50 mcg, Budesonida 160 mcg | Se toma cada 12 horas. |
| 19. Hipertension arterial | Losartano 50 mg | Se toma una vez al día. |
| 20. Insuficiencia cardíaca | Enalapril 20 mg | Se toma una vez al día. |

| INDICACION | FORMULA | PREPARACION |
|----------------------------|--|--|
| 21. Dolor de cabeza | Aspirina 250 mg, Paracetamol 500 mg | Se toma cada 6 horas. |
| 22. Fiebre | Paracetamol 500 mg | Se toma cada 4-6 horas. |
| 23. Dolor muscular | Aspirina 250 mg, Ibuprofeno 400 mg | Se toma con alimentos cada 6-8 horas. |
| 24. Hipertension arterial | Nitroglicerina 5 mg, Clonidina 0.2 mg | Se toma cada 2-3 horas. |
| 25. Diabetes mellitus | Insulina regular 10 unidades, Insulina NPH 20 unidades | Se toma antes de las comidas y a las 22 horas. |
| 26. Hipertension arterial | Lisinapril 10 mg | Se toma una vez al día. |
| 27. Insuficiencia cardíaca | Furosemida 40 mg, Digoxina 0.25 mg | Se toma una vez al día. |
| 28. Asma | Salmeterol 50 mcg, Budesonida 160 mcg | Se toma cada 12 horas. |
| 29. Hipertension arterial | Losartano 50 mg | Se toma una vez al día. |
| 30. Insuficiencia cardíaca | Enalapril 20 mg | Se toma una vez al día. |

| INDICACION | FORMULA | PREPARACION |
|----------------------------|--|--|
| 31. Dolor de cabeza | Aspirina 250 mg, Paracetamol 500 mg | Se toma cada 6 horas. |
| 32. Fiebre | Paracetamol 500 mg | Se toma cada 4-6 horas. |
| 33. Dolor muscular | Aspirina 250 mg, Ibuprofeno 400 mg | Se toma con alimentos cada 6-8 horas. |
| 34. Hipertension arterial | Nitroglicerina 5 mg, Clonidina 0.2 mg | Se toma cada 2-3 horas. |
| 35. Diabetes mellitus | Insulina regular 10 unidades, Insulina NPH 20 unidades | Se toma antes de las comidas y a las 22 horas. |
| 36. Hipertension arterial | Lisinapril 10 mg | Se toma una vez al día. |
| 37. Insuficiencia cardíaca | Furosemida 40 mg, Digoxina 0.25 mg | Se toma una vez al día. |
| 38. Asma | Salmeterol 50 mcg, Budesonida 160 mcg | Se toma cada 12 horas. |
| 39. Hipertension arterial | Losartano 50 mg | Se toma una vez al día. |
| 40. Insuficiencia cardíaca | Enalapril 20 mg | Se toma una vez al día. |

| INDICACION | FORMULA | PREPARACION |
|----------------------------|--|--|
| 41. Dolor de cabeza | Aspirina 250 mg, Paracetamol 500 mg | Se toma cada 6 horas. |
| 42. Fiebre | Paracetamol 500 mg | Se toma cada 4-6 horas. |
| 43. Dolor muscular | Aspirina 250 mg, Ibuprofeno 400 mg | Se toma con alimentos cada 6-8 horas. |
| 44. Hipertension arterial | Nitroglicerina 5 mg, Clonidina 0.2 mg | Se toma cada 2-3 horas. |
| 45. Diabetes mellitus | Insulina regular 10 unidades, Insulina NPH 20 unidades | Se toma antes de las comidas y a las 22 horas. |
| 46. Hipertension arterial | Lisinapril 10 mg | Se toma una vez al día. |
| 47. Insuficiencia cardíaca | Furosemida 40 mg, Digoxina 0.25 mg | Se toma una vez al día. |
| 48. Asma | Salmeterol 50 mcg, Budesonida 160 mcg | Se toma cada 12 horas. |
| 49. Hipertension arterial | Losartano 50 mg | Se toma una vez al día. |
| 50. Insuficiencia cardíaca | Enalapril 20 mg | Se toma una vez al día. |

| INDICACION | FORMULA | PREPARACION |
|----------------------------|--|--|
| 51. Dolor de cabeza | Aspirina 250 mg, Paracetamol 500 mg | Se toma cada 6 horas. |
| 52. Fiebre | Paracetamol 500 mg | Se toma cada 4-6 horas. |
| 53. Dolor muscular | Aspirina 250 mg, Ibuprofeno 400 mg | Se toma con alimentos cada 6-8 horas. |
| 54. Hipertension arterial | Nitroglicerina 5 mg, Clonidina 0.2 mg | Se toma cada 2-3 horas. |
| 55. Diabetes mellitus | Insulina regular 10 unidades, Insulina NPH 20 unidades | Se toma antes de las comidas y a las 22 horas. |
| 56. Hipertension arterial | Lisinapril 10 mg | Se toma una vez al día. |
| 57. Insuficiencia cardíaca | Furosemida 40 mg, Digoxina 0.25 mg | Se toma una vez al día. |
| 58. Asma | Salmeterol 50 mcg, Budesonida 160 mcg | Se toma cada 12 horas. |
| 59. Hipertension arterial | Losartano 50 mg | Se toma una vez al día. |
| 60. Insuficiencia cardíaca | Enalapril 20 mg | Se toma una vez al día. |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6433



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 18,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PROPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 15,79 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 3,51 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 19,30 |

18.6. 17.04.08 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR EM PAREDES INTERNAS REF 88485 (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 18.09 FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA | SUDECAP | L | 0,16000000 | R\$ 14,12 | R\$ 2,26 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 2,26 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 55.10.05 AJUDANTE | SUDECAP | H | 0,01400000 | R\$ 13,55 | R\$ 0,19 |
| 55.10.81 PINTOR | SUDECAP | H | 0,03900000 | R\$ 21,03 | R\$ 0,82 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 1,01 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 2,74 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 0,53 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 3,27 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,73 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 4,00 |

18.7. 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00038877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | SINAPI | KG | 1,10740000 | R\$ 6,40 | R\$ 7,09 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 7,09 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,16000000 | R\$ 23,43 | R\$ 3,75 |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,05500000 | R\$ 15,48 | R\$ 0,85 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 4,60 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 9,48 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 2,19 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 11,67 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 2,59 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 14,26 |

18.8. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | SINAPI | UN | 0,01000000 | R\$ 2,29 | R\$ 0,02 |
| 00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0,16000000 | R\$ 9,50 | R\$ 1,52 |

The first part of the document discusses the general principles of the proposed legislation. It states that the purpose is to provide a more efficient and economical method of handling the business of the government. The proposed changes are intended to streamline the process and reduce the burden on the public.

The second part of the document details the specific provisions of the bill. It outlines the changes to the existing laws and regulations, and explains how these changes will be implemented. The provisions are designed to ensure that the new system is fair and equitable to all parties involved.

The third part of the document provides a summary of the key points of the legislation. It highlights the most important changes and explains their significance. This section is intended to provide a clear and concise overview of the bill for the benefit of the public.

The final part of the document contains the concluding remarks of the author. It expresses the author's confidence in the proposed legislation and its potential to improve the government's operations. The author also expresses a hope that the public will support the bill and that it will be passed into law.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6134



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 172,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mão de Obra: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composição | PROPRIA |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|--------|---|------------|-----------|----------|
| 00007348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | SINAPI | L | 0,42700000 | R\$ 18,50 | R\$ 7,90 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 9,44 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,27500000 | R\$ 23,43 | R\$ 6,44 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,11500000 | R\$ 15,48 | R\$ 1,78 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 8,22 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 13,71 |
| VALOR ENCARGOS (112,68%): | R\$ 3,94 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 17,65 |
| VALOR BDI (22,23%): | R\$ 3,92 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 21,57 |

19.1. 90800 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--|--------|-------------|----------------|------------|------------|
| 0000183 | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | SINAPI | JG | 1,00000000 | R\$ 187,00 | R\$ 187,00 |
| 00005066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | SINAPI | KG | 0,01080000 | R\$ 23,95 | R\$ 0,26 |
| 00005075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | SINAPI | KG | 0,02350000 | R\$ 19,11 | R\$ 0,45 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 187,71 | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--|--|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2,46100000 | R\$ 22,98 | R\$ 56,55 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,23000000 | R\$ 15,48 | R\$ 19,04 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 75,59 | |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 226,42 |
| VALOR ENCARGOS (112,68%): | R\$ 36,86 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 263,28 |
| VALOR BDI (22,23%): | R\$ 58,53 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 321,81 |

19.2. 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|--|--------|-------------|----------------|------------|------------|
| 0000183 | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | SINAPI | JG | 1,00000000 | R\$ 187,00 | R\$ 187,00 |
| 00005066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | SINAPI | KG | 0,01080000 | R\$ 23,95 | R\$ 0,26 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6135

L.S. Mês: 69,90%



| | | | |
|--------------------|--|---------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Mês: 69,90% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA |

| | | | | | | |
|------------------------|---|--------|----|------------|-----------|-------------------|
| 00005075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | SINAPI | KG | 0,02350000 | R\$ 19,11 | R\$ 0,45 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 187,71 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|-------------|----------------|------------------|
| 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2,95000000 | R\$ 67,79 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,47000000 | R\$ 22,76 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 90,55 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 234,08 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 44,15 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 278,23 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 61,85 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 340,08 |

19.3. 90803 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|-------------|----------------|-------------------|
| 0000183 | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | SINAPI | JG | 1,00000000 | R\$ 187,00 |
| 00005066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | SINAPI | KG | 0,01080000 | R\$ 0,26 |
| 00005075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | SINAPI | KG | 0,02350000 | R\$ 0,45 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 187,71 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|-------------|----------------|------------------|
| 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3,21100000 | R\$ 73,79 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,52200000 | R\$ 23,56 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 97,35 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 237,54 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 47,49 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 285,03 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 63,36 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 348,39 |

19.4. 90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|---|--------|-------------|----------------|-----------|
| 00002432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | SINAPI | UN | 3,00000000 | R\$ 53,40 |
| 00011055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | SINAPI | UN | 19,80000000 | R\$ 2,18 |

2640

REPORT OF RESEARCHER: MILWAUKEE COUNTY

The following information was obtained from the records of the Milwaukee County Jail, Milwaukee, Wisconsin, for the period from 1910 to 1915. The information was obtained from the records of the Milwaukee County Jail, Milwaukee, Wisconsin, for the period from 1910 to 1915. The information was obtained from the records of the Milwaukee County Jail, Milwaukee, Wisconsin, for the period from 1910 to 1915.

The following information was obtained from the records of the Milwaukee County Jail, Milwaukee, Wisconsin, for the period from 1910 to 1915. The information was obtained from the records of the Milwaukee County Jail, Milwaukee, Wisconsin, for the period from 1910 to 1915. The information was obtained from the records of the Milwaukee County Jail, Milwaukee, Wisconsin, for the period from 1910 to 1915.

The following information was obtained from the records of the Milwaukee County Jail, Milwaukee, Wisconsin, for the period from 1910 to 1915. The information was obtained from the records of the Milwaukee County Jail, Milwaukee, Wisconsin, for the period from 1910 to 1915. The information was obtained from the records of the Milwaukee County Jail, Milwaukee, Wisconsin, for the period from 1910 to 1915.

The following information was obtained from the records of the Milwaukee County Jail, Milwaukee, Wisconsin, for the period from 1910 to 1915. The information was obtained from the records of the Milwaukee County Jail, Milwaukee, Wisconsin, for the period from 1910 to 1915. The information was obtained from the records of the Milwaukee County Jail, Milwaukee, Wisconsin, for the period from 1910 to 1915.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6436



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 119,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mes: 139,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTES | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composição | PRÓPRIA |

| | | | | | | |
|------------------------|---|--------|----|------------|------------|-------------------|
| 00010553 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 184,98 | R\$ 184,98 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 240,56 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---|--|--------|-------------|----------------|------------------|-----------|
| 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,28200000 | R\$ 22,98 | R\$ 29,46 |
| 316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,64100000 | R\$ 15,48 | R\$ 9,92 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 39,38 | |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 260,73 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 19,20 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 279,93 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 62,23 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 342,16 |

19.5. 90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------------|---|--------|-------------|----------------|-------------------|------------|
| 00002432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | SINAPI | UN | 3,00000000 | R\$ 17,80 | R\$ 53,40 |
| 00011055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | SINAPI | UN | 19,80000000 | R\$ 0,11 | R\$ 2,18 |
| 00010555 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 203,10 | R\$ 203,10 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 258,68 | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---|--|--------|-------------|----------------|------------------|-----------|
| 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,54600000 | R\$ 22,98 | R\$ 35,53 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,77300000 | R\$ 15,48 | R\$ 11,97 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 47,50 | |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 283,00 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 23,15 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 306,15 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 68,06 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 374,21 |

19.6. 90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|---|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 00002432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | SINAPI | UN | 3,00000000 | R\$ 17,80 | R\$ 53,40 |

The following information is provided for your reference:

1. The total amount of the state's general fund revenue for the fiscal year ending June 30, 2021, was \$1,234,567,890.

2. The total amount of the state's general fund expenditure for the fiscal year ending June 30, 2021, was \$1,123,456,789.

3. The state's general fund surplus for the fiscal year ending June 30, 2021, was \$111,111,101.

4. The state's general fund balance at the beginning of the fiscal year ending June 30, 2021, was \$234,567,890.

5. The state's general fund balance at the end of the fiscal year ending June 30, 2021, was \$345,678,901.

6. The state's general fund revenue for the fiscal year ending June 30, 2021, was \$1,234,567,890.

7. The state's general fund expenditure for the fiscal year ending June 30, 2021, was \$1,123,456,789.

8. The state's general fund surplus for the fiscal year ending June 30, 2021, was \$111,111,101.

9. The state's general fund balance at the beginning of the fiscal year ending June 30, 2021, was \$234,567,890.

10. The state's general fund balance at the end of the fiscal year ending June 30, 2021, was \$345,678,901.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6437



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mão: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE: | VERSÃO: |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PROPRIA |
| | | | REF: |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | | | | | | |
|------------------------|---|--------|----|-------------|------------|-------------------|
| 00011055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | SINAPI | UN | 19,80000000 | R\$ 0,11 | R\$ 2,18 |
| 00010556 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 270,82 | R\$ 270,82 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 326,40 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 8261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,67800000 | R\$ 22,98 | R\$ 38,56 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,83900000 | R\$ 15,48 | R\$ 12,99 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 51,55 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 352,80 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 25,13 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 377,93 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 84,01 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 461,94 |

19.7. 90826 ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 00020017 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 5,60000000 | R\$ 6,85 | R\$ 38,36 |
| 005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0,02800000 | R\$ 6,26 | R\$ 0,18 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 38,54 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,29500000 | R\$ 22,98 | R\$ 6,78 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,14700000 | R\$ 15,48 | R\$ 2,28 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 9,06 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 43,18 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 4,39 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 47,57 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 10,57 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 58,14 |

19.8. 90828 ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
|----------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|

IN SENATE, FEBRUARY 21, 1910.

REPORT OF THE COMMISSIONERS OF THE DISTRICT COURT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA, FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31, 1909.

COMMISSIONERS: JOHN W. HAYES, Chairman; JOHN W. HAYES, JOHN W. HAYES, JOHN W. HAYES.

CLERK: JOHN W. HAYES.

REPORT MADE PUBLIC BY THE DISTRICT COURT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA.

THE DISTRICT COURT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA, UNDER THE CHIEF JUSTICE, JOHN W. HAYES, HAS THE HONOR TO REPORT TO THE SENATE THE PROCEEDINGS OF THE COURT DURING THE YEAR ENDING DECEMBER 31, 1909.

THE COURT HAS BEEN DISTINGUISHED BY THE COURAGE AND ABILITY OF ITS JUDGES, AND BY THE EFFICIENCY OF ITS CLERKS.

THE COURT HAS BEEN DISTINGUISHED BY THE COURAGE AND ABILITY OF ITS JUDGES, AND BY THE EFFICIENCY OF ITS CLERKS.

THE DISTRICT COURT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA, UNDER THE CHIEF JUSTICE, JOHN W. HAYES, HAS THE HONOR TO REPORT TO THE SENATE THE PROCEEDINGS OF THE COURT DURING THE YEAR ENDING DECEMBER 31, 1909.

THE COURT HAS BEEN DISTINGUISHED BY THE COURAGE AND ABILITY OF ITS JUDGES, AND BY THE EFFICIENCY OF ITS CLERKS.

THE COURT HAS BEEN DISTINGUISHED BY THE COURAGE AND ABILITY OF ITS JUDGES, AND BY THE EFFICIENCY OF ITS CLERKS.

THE DISTRICT COURT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA, UNDER THE CHIEF JUSTICE, JOHN W. HAYES, HAS THE HONOR TO REPORT TO THE SENATE THE PROCEEDINGS OF THE COURT DURING THE YEAR ENDING DECEMBER 31, 1909.

THE COURT HAS BEEN DISTINGUISHED BY THE COURAGE AND ABILITY OF ITS JUDGES, AND BY THE EFFICIENCY OF ITS CLERKS.

THE COURT HAS BEEN DISTINGUISHED BY THE COURAGE AND ABILITY OF ITS JUDGES, AND BY THE EFFICIENCY OF ITS CLERKS.

THE DISTRICT COURT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA, UNDER THE CHIEF JUSTICE, JOHN W. HAYES, HAS THE HONOR TO REPORT TO THE SENATE THE PROCEEDINGS OF THE COURT DURING THE YEAR ENDING DECEMBER 31, 1909.

THE COURT HAS BEEN DISTINGUISHED BY THE COURAGE AND ABILITY OF ITS JUDGES, AND BY THE EFFICIENCY OF ITS CLERKS.

THE COURT HAS BEEN DISTINGUISHED BY THE COURAGE AND ABILITY OF ITS JUDGES, AND BY THE EFFICIENCY OF ITS CLERKS.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6438



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 2,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPESE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | | | | | | |
|------------------------|---|--------|----|------------|----------|------------------|
| 00020017 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 5,80000000 | R\$ 6,85 | R\$ 39,73 |
| 00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0,02900000 | R\$ 6,26 | R\$ 0,18 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 39,91 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 8261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,37000000 | R\$ 22,98 | R\$ 8,50 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,18500000 | R\$ 15,48 | R\$ 2,86 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 11,36 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 45,73 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 5,54 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 51,27 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 11,40 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 62,67 |

19.9. 90829 ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 00020017 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 5,90000000 | R\$ 6,85 | R\$ 40,42 |
| 005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0,03000000 | R\$ 6,26 | R\$ 0,19 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 40,61 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,40900000 | R\$ 22,98 | R\$ 9,40 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,20400000 | R\$ 15,48 | R\$ 3,16 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 12,56 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 47,04 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 6,09 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 53,13 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 11,81 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 64,94 |

20.1. 73933/003 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS (M2)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 00011155 | PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM PRE TRATAMENTO CONTRA CORROSAO,COM GUARNICAO | SINAPI | M2 | 1,05000000 | R\$ 100,64 | R\$ 105,67 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 105,67 |

STATE OF CALIFORNIA

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY OF AGRICULTURE

SACRAMENTO, CALIFORNIA

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

STATE OF CALIFORNIA

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

STATE OF CALIFORNIA

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

STATE OF CALIFORNIA

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

STATE OF CALIFORNIA

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

STATE OF CALIFORNIA

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

STATE OF CALIFORNIA

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

STATE OF CALIFORNIA

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

STATE OF CALIFORNIA

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

STATE OF CALIFORNIA

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

STATE OF CALIFORNIA

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

STATE OF CALIFORNIA

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

STATE OF CALIFORNIA

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

STATE OF CALIFORNIA

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

STATE OF CALIFORNIA

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

STATE OF CALIFORNIA

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

STATE OF CALIFORNIA

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

STATE OF CALIFORNIA

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

STATE OF CALIFORNIA

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

STATE OF CALIFORNIA

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

STATE OF CALIFORNIA

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

STATE OF CALIFORNIA

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

STATE OF CALIFORNIA

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

STATE OF CALIFORNIA

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

STATE OF CALIFORNIA

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

STATE OF CALIFORNIA

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

STATE OF CALIFORNIA

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

STATE OF CALIFORNIA

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

STATE OF CALIFORNIA

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

STATE OF CALIFORNIA

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

STATE OF CALIFORNIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6439



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 12,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mes: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõs | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|------------------|-----------|
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4,50000000 | R\$ 15,48 | R\$ 69,66 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 69,66 | |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------------|--|--------|-------------|----------------|-----------------|----------|
| 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0,01000000 | R\$ 533,90 | R\$ 5,34 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 5,34 | |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 146,99 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 33,67 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 180,66 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 40,16 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 220,82 |

20.2. 180507 PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/METADE MÓVEL) C/ BASCULA SUPERIOR PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------------|---|---------------|-------------|----------------|------------------|-----------|
| 2811 | ALAVANCA PARA BASCULAR TIPO BOLA | GOINFRA CIVIL | un | 0,24350000 | R\$ 7,67 | R\$ 1,87 |
| 0104 | AREIA MÉDIA | GOINFRA CIVIL | m3 | 0,01430000 | R\$ 52,42 | R\$ 0,75 |
| 2372 | CHAPA PERFILADA Nº 18 | GOINFRA CIVIL | Kg | 16,91760000 | R\$ 3,01 | R\$ 50,92 |
| 1215 | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | GOINFRA CIVIL | Kg | 5,00000000 | R\$ 0,19 | R\$ 0,95 |
| 1334 | DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10" | GOINFRA CIVIL | un | 0,11620000 | R\$ 2,97 | R\$ 0,35 |
| 1264 | DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") | GOINFRA CIVIL | un | 0,05950000 | R\$ 4,22 | R\$ 0,25 |
| 2246 | ELETRODO 2.5 OK | GOINFRA CIVIL | Kg | 0,03060000 | R\$ 8,58 | R\$ 0,26 |
| 2932 | FABRICAÇÃO / MONTAGEM | GOINFRA CIVIL | un | 1,00000000 | R\$ 26,89 | R\$ 26,89 |
| 1380 | FECHADURA PARA PORTA CORRER (BICO PAPAGAIO) REF.: 1222 LAFONTE/1065-E30 IMAB OU EQUIVALENTE | GOINFRA CIVIL | un | 0,16230000 | R\$ 38,70 | R\$ 6,28 |
| 1672 | LIXA PARA FERRO Nº 100 | GOINFRA CIVIL | un | 0,29760000 | R\$ 0,85 | R\$ 0,25 |
| 2417 | MASSA PLASTICA | GOINFRA CIVIL | Kg | 0,23810000 | R\$ 9,86 | R\$ 2,35 |
| 2815 | PUXADOR TIPO ALÇA FERRO CROMADO 10CM PARA PORTA DE CORRER | GOINFRA CIVIL | un | 0,48700000 | R\$ 4,42 | R\$ 2,15 |
| 2813 | RODÍZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO | GOINFRA CIVIL | un | 0,48700000 | R\$ 2,42 | R\$ 1,18 |
| 2820 | ROLDANA EM FERRO 1 1/2" PARA PORTA DE CORRER | GOINFRA CIVIL | un | 0,48700000 | R\$ 2,95 | R\$ 1,44 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 95,89 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|----------|---------------|-------------|----------------|------------------|-----------|
| 0004 | PEDREIRO | GOINFRA CIVIL | h | 1,50000000 | R\$ 21,03 | R\$ 31,55 |
| 0005 | SERVENTE | GOINFRA CIVIL | h | 1,50000000 | R\$ 13,55 | R\$ 20,33 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 51,88 | |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 120,29 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 27,48 |

[The following text is extremely faint and largely illegible. It appears to be a multi-paragraph document, possibly a report or a letter. The content is mostly lost to the noise of the scan, but some fragments of words and punctuation are visible. For example, "SECRET" is repeated in the header, and there are various lines of text throughout the page. Two hole-punch marks are visible on the right side of the page.]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6140



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mens 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA |
| | | | REF. |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 147,77 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 32,85 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 180,62 |

20.3. 180502 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA DE VIDRO PF-2 C/FERRAGENS (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|---------------|-------------|----------------|-------------------|
| 0104 | AREIA MÉDIA | GOINFRA CIVIL | m3 | 0,01430000 | R\$ 52,42 |
| 2372 | CHAPA PERFILADA Nº 18 | GOINFRA CIVIL | Kg | 16,91670000 | R\$ 3,01 |
| 1215 | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | GOINFRA CIVIL | Kg | 5,00000000 | R\$ 0,19 |
| 1334 | DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" | GOINFRA CIVIL | un | 0,19410000 | R\$ 2,97 |
| 1264 | DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") | GOINFRA CIVIL | un | 0,05950000 | R\$ 4,22 |
| 1265 | DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO | GOINFRA CIVIL | un | 1,78570000 | R\$ 3,44 |
| 2246 | ELETRODO 2.5 OK | GOINFRA CIVIL | Kg | 0,13760000 | R\$ 8,58 |
| 2927 | FABRICAÇÃO / MONTAGEM | GOINFRA CIVIL | un | 1,00000000 | R\$ 36,28 |
| 1377 | FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB OU EQUIVALENTE | GOINFRA CIVIL | un | 0,59520000 | R\$ 48,88 |
| 1672 | LIXA PARA FERRO Nº 100 | GOINFRA CIVIL | un | 0,29760000 | R\$ 0,85 |
| 2417 | MASSA PLASTICA | GOINFRA CIVIL | Kg | 0,23810000 | R\$ 9,86 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 128,74 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|---------------|-------------|----------------|------------------|
| 0004 | PEDREIRO | GOINFRA CIVIL | h | 1,31870000 | R\$ 21,03 |
| 0005 | SERVENTE | GOINFRA CIVIL | h | 1,22230000 | R\$ 13,55 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 44,29 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 149,57 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 23,46 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 173,03 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 38,46 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 211,49 |

20.4. 180508 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS DE VIDRO PF-9 C/FERRAGENS (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--|---------------|-------------|----------------|-----------|
| 0104 | AREIA MÉDIA | GOINFRA CIVIL | m3 | 0,01430000 | R\$ 52,42 |
| 2372 | CHAPA PERFILADA Nº 18 | GOINFRA CIVIL | Kg | 15,32620000 | R\$ 3,01 |
| 1215 | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | GOINFRA CIVIL | Kg | 5,00000000 | R\$ 0,19 |
| 1334 | DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" | GOINFRA CIVIL | un | 0,12440000 | R\$ 2,97 |
| 1264 | DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") | GOINFRA CIVIL | un | 0,05950000 | R\$ 4,22 |
| 1265 | DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO | GOINFRA CIVIL | un | 1,42860000 | R\$ 3,44 |
| 2246 | ELETRODO 2.5 OK | GOINFRA CIVIL | Kg | 0,02220000 | R\$ 8,58 |

MEMORANDUM FOR THE ASSISTANT SECRETARY FOR POLICY AND PROGRAMS

FROM: [Illegible]

SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text follows]

[Illegible text follows]

[Illegible text follows]

[Illegible text follows]

[Illegible text follows]

[Illegible text follows]

[Illegible text follows]

[Illegible text follows]

[Illegible text follows]


[Illegible text follows]

[Illegible text follows]

[Illegible text follows]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6441

| | | | | | |
|--|--------------------|--|------------------------------|-------------------------|-------------|
|  | OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA: 02/02/2024 | L.S. Hora: 2,68% | |
| | DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI: 22,23% | L.S. Obs: 69,90% | |
| | LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTES: | VERBOS: | REF. |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO | 07/2023 |
| | OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO | 08/2023 |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 11/2023 | |
| | | IOPEs | 2023/11 | 01/2024 | |
| | | ORSE | 2023/12 | 01/2024 | |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 09/2023 | |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SP | 2023/10 | 11/2023 | |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO | 12/2023 | |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA | | |

| Quantidade | Descrição | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|------------------------|---|---------------|-------|--------------|----------------|-------------------|
| 2933 | FABRICAÇÃO / MONTAGEM | GOINFRA CIVIL | un | 1,00000000 | R\$ 31,55 | R\$ 31,55 |
| 1377 | FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB OU EQUIVALENTE | GOINFRA CIVIL | un | 0,23810000 | R\$ 48,88 | R\$ 11,64 |
| 2814 | FECHO QUEBRA UNHA REF.: LA FONTE 400/20 / RODRIGUES 6010 OU EQUIVALENTE | GOINFRA CIVIL | un | 0,47620000 | R\$ 26,97 | R\$ 12,84 |
| 1672 | LIXA PARA FERRO Nº 100 | GOINFRA CIVIL | un | 0,29760000 | R\$ 0,85 | R\$ 0,25 |
| 2417 | MASSA PLASTICA | GOINFRA CIVIL | Kg | 0,23810000 | R\$ 9,86 | R\$ 2,35 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 112,18 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---------------------------|---------------|-------|--------------|----------------|------------------|
| 0004 PEDREIRO | GOINFRA CIVIL | h | 1,31870000 | R\$ 21,03 | R\$ 27,73 |
| 0005 SERVENTE | GOINFRA CIVIL | h | 1,22230000 | R\$ 13,55 | R\$ 16,56 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 44,29 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 133,01 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 23,46 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 156,47 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 34,78 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 191,25 |

21.1. 73932/001 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" (M2)

| Material | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--|--------|-------|--------------|----------------|-------------------|
| 00000550 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 3/4 X 3/16" (L X E) | SINAPI | KG | 42,00000000 | R\$ 8,40 | R\$ 352,80 |
| 0000567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M | SINAPI | M | 2,00000000 | R\$ 3,29 | R\$ 6,58 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 359,38 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---|--------|-------|--------------|----------------|------------------|
| 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,60000000 | R\$ 22,95 | R\$ 36,72 |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,60000000 | R\$ 15,48 | R\$ 24,77 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 61,49 |

| Serviço | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--|--------|-------|--------------|----------------|-----------------|
| 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0,00400000 | R\$ 489,49 | R\$ 1,96 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 1,96 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 392,80 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 30,01 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 422,81 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 93,99 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 516,80 |

THE UNITED STATES OF AMERICA

IN SENATE
January 10, 1951

REPORT
OF THE
COMMISSION ON THE ORGANIZATION
OF THE EXECUTIVE BRANCH
OF THE FEDERAL GOVERNMENT

U. S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE
WASHINGTON, D. C. 20540

1951 O - 300-000

U. S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE
WASHINGTON, D. C. 20540

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6442



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Total: 172,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Média: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FORNTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composições | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

22.1. 84885 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR (UN)

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00003104 | SINAPI | CJ | 1,00000000 | R\$ 136,60 | R\$ 136,60 |
| | | | | | TOTAL Material: |
| | | | | | R\$ 136,60 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|--|
| 88239 | SINAPI | H | 4,30000000 | R\$ 15,38 | R\$ 66,13 |
| 88261 | SINAPI | H | 6,10000000 | R\$ 22,98 | R\$ 140,18 |
| 88325 | SINAPI | H | 3,30000000 | R\$ 23,03 | R\$ 76,00 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |
| | | | | | R\$ 282,31 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 281,16 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 137,73 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 418,89 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 93,12 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 512,01 |

22.2. 84886 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO (UN)

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00011499 | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 925,66 | R\$ 925,66 |
| | | | | | TOTAL Material: |
| | | | | | R\$ 925,66 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|--|
| 88316 | SINAPI | H | 0,30000000 | R\$ 15,48 | R\$ 4,64 |
| 88325 | SINAPI | H | 0,75000000 | R\$ 23,03 | R\$ 17,27 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |
| | | | | | R\$ 21,91 |

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 936,88 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 10,69 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 947,57 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 210,64 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1.158,21 |

22.3. 91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| | | | | | |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6143
L.S. Hora: 112,66%
L.S. Mes: 69,90%



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composição | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 06/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | | | | | | |
|------------------------|---|--------|----|------------|------------|-------------------|
| 00003093 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | SINAPI | CJ | 1,00000000 | R\$ 131,57 | R\$ 131,57 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 131,57 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,76700000 | R\$ 22,98 | R\$ 17,63 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,38400000 | R\$ 15,48 | R\$ 5,94 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 23,57 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 143,64 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 11,49 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 155,13 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 34,49 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 189,62 |

23.1. 73631 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" (M2)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|--------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 00007697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | SINAPI | M | 4,16560000 | R\$ 45,60 | R\$ 189,95 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 189,95 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,17780000 | R\$ 23,17 | R\$ 4,12 |
| 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 9,89130000 | R\$ 22,95 | R\$ 227,01 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,14700000 | R\$ 15,48 | R\$ 2,28 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 233,41 |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0,00025000 | R\$ 489,49 | R\$ 0,12 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 0,12 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 308,88 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 114,57 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 423,45 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 94,13 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 517,58 |

24.1. 94560 JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
|----------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|

TO THE SECRETARY OF THE INTERIOR
 FROM THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF LAND MANAGEMENT
 SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6444



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mão de Obra: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTES | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPESE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composição | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--------|----|------------|------------|------------|
| 00011197 | JANELA DE CORRER, ACO, COM BATENTE/RÉQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM DIVISÃO, PINTANTICORROSIVA, PINT ACABAMENTO, COM VIDRO, SEM BANDEIRA, 2 FLS, 120 X 150 CM (A XL) | SINAPI | UN | 0,55530000 | R\$ 870,41 | R\$ 483,34 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 483,34 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,69700000 | R\$ 23,17 | R\$ 39,32 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,84800000 | R\$ 15,48 | R\$ 13,13 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 52,45 | |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|--|--------|-------------|----------------|------------|----------|
| 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0,01000000 | R\$ 559,08 | R\$ 5,59 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 5,59 | |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 515,19 |
| VALOR ENCARGOS (112.88%): | R\$ 26,16 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 541,35 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 120,34 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 661,69 |

24.2. S13398 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, INCLUSIVE PERFIS E FERRAGENS (M2)

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|--|------|-------------|----------------|------------|------------|
| 114126 | Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusive perfis e ferragens | ORSE | m2 | 1,00000000 | R\$ 449,90 | R\$ 449,90 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 449,90 | |

| | |
|---------------------|------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 449,90 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 449,90 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 100,01 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 549,91 |

25.1. 96486 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|---|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 00043131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | SINAPI | KG | 0,03700000 | R\$ 6,06 | R\$ 0,22 |
| 00036225 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | SINAPI | M2 | 1,03630000 | R\$ 31,63 | R\$ 32,78 |
| 00039443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | SINAPI | UN | 2,21340000 | R\$ 0,08 | R\$ 0,18 |
| 00040547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | SINAPI | CENTO | 0,01230000 | R\$ 30,56 | R\$ 0,38 |
| 00040552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | SINAPI | CENTO | 0,03360000 | R\$ 16,23 | R\$ 0,55 |

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

1. The first part of the document discusses the initial phase of the project, which involved a thorough review of the existing data and the identification of key areas for improvement. This phase was completed by the end of the first quarter.

2. The second part of the document details the implementation of the proposed changes. This involved a series of pilot tests and a full-scale rollout. The results of the pilot tests were generally positive, indicating that the changes were effective in addressing the identified issues.

3. The third part of the document provides a detailed analysis of the data collected during the implementation phase. This analysis shows that the changes have led to a significant improvement in the overall performance of the system, with a reduction in errors and an increase in efficiency.

4. The fourth part of the document discusses the ongoing monitoring and evaluation of the system. It is important to continue to monitor the system to ensure that the improvements are sustained and to identify any new areas for improvement. The next phase of the project will involve a comprehensive review of the system's performance over a longer period.

5. The final part of the document provides a summary of the findings and conclusions of the project. It highlights the key achievements and the lessons learned from the project. The project has been a success, and the changes implemented have had a positive impact on the system's performance.

6445

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



Table with project details: OBRA, DESCRIÇÃO, LOCAL, CLIENTE, OBSERVAÇÃO, DATA, BDI, L.S. Hórs, L.S. Mês, FONTE, VERSÃO, REF.

Table with material items: 00039430, 00039427, and TOTAL Material: R\$ 62,31

Table with labor items: Mão de Obra com Encargos Complementares, 8278, and TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 14,01

Summary table: VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 69,33, VALOR ENCARGOS (112.68%): R\$ 6,93, VALOR COM ENCARGOS: R\$ 76,26, VALOR BDI (22.23%): R\$ 16,95, VALOR COM BDI: R\$ 93,21

25.2. 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)

Table with material items for gypsum ceiling: 00000345, 00003315, 00040547, 004812, 00020250, and TOTAL Material: R\$ 14,66

Table with labor items for gypsum ceiling: 88269, 88316, and TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 25,56


Summary table for gypsum ceiling: VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 27,79, VALOR ENCARGOS (112.68%): R\$ 12,40, VALOR COM ENCARGOS: R\$ 40,19, VALOR BDI (22.23%): R\$ 8,93, VALOR COM BDI: R\$ 49,12

25.3. 72201 RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL (M2)

Table with labor item for PVC ceiling: 88276, MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, TOTAL: R\$ 5,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6446

| | | | | | |
|--|--------------------|--|------------------------------|---------------------------|--------------|
|  | OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA: 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% | |
| | DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI: 22,23% | L.S. Mês: 69,90% | |
| | LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTES: | VERSÃO: | REF.: |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO | 07/2023 |
| | OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO | 06/2023 |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 11/2023 | |
| | | IOPEs | 2023/11 | 01/2024 | |
| | | ORSE | 2023/12 | 01/2024 | |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 09/2023 | |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SP | 2023/10 | 11/2023 | |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO | 12/2023 | |
| | | Composições | PRÓPRIA | | |

| | |
|---------------------------------------|----------|
| TOTAL Encargos Complementares: | R\$ 5,43 |
|---------------------------------------|----------|

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,32200000 | R\$ 15,48 | R\$ 4,98 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 4,98 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 8,05 |
| VALOR ENCARGOS (112,68%): | R\$ 2,35 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 10,40 |
| VALOR BDI (22,23%): | R\$ 2,31 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 12,71 |

26.1. 88503 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS (UN)

| Material | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|--------|-------------|----------------|-------------------|
| 00000068 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'ÁGUA | SINAPI | UN | R\$ 4,16 | R\$ 8,32 |
| 00000087 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'ÁGUA | SINAPI | UN | R\$ 4,65 | R\$ 4,65 |
| 00000067 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D'ÁGUA | SINAPI | UN | R\$ 4,40 | R\$ 4,40 |
| 00000119 | ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | SINAPI | UN | R\$ 2,06 | R\$ 0,82 |
| 00034636 | CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA | SINAPI | UN | R\$ 138,00 | R\$ 138,00 |
| 00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | R\$ 1,05 | R\$ 0,32 |
| 0003536 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | R\$ 0,66 | R\$ 0,66 |
| 00011675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | SINAPI | UN | R\$ 14,15 | R\$ 14,15 |
| 00007140 | TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | UN | R\$ 1,02 | R\$ 1,02 |
| 00011829 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA, ÁGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METÁLICOS E BALAO PLÁSTICO | SINAPI | UN | R\$ 8,62 | R\$ 8,62 |
| 00009868 | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | R\$ 2,65 | R\$ 3,98 |
| 00009869 | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | R\$ 6,77 | R\$ 13,54 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 198,48 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 7,70000000 | R\$ 16,95 | R\$ 130,52 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 7,70000000 | R\$ 22,90 | R\$ 176,33 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 306,85 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 354,72 |
| VALOR ENCARGOS (112,68%): | R\$ 150,61 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 505,33 |

The following information is provided for your information. The information is based on the information provided by the individual(s) who provided the information. The information is provided for your information only and should not be used for any other purpose. The information is provided for your information only and should not be used for any other purpose. The information is provided for your information only and should not be used for any other purpose.

The following information is provided for your information. The information is based on the information provided by the individual(s) who provided the information. The information is provided for your information only and should not be used for any other purpose. The information is provided for your information only and should not be used for any other purpose. The information is provided for your information only and should not be used for any other purpose.

The following information is provided for your information. The information is based on the information provided by the individual(s) who provided the information. The information is provided for your information only and should not be used for any other purpose. The information is provided for your information only and should not be used for any other purpose. The information is provided for your information only and should not be used for any other purpose.

The following information is provided for your information. The information is based on the information provided by the individual(s) who provided the information. The information is provided for your information only and should not be used for any other purpose. The information is provided for your information only and should not be used for any other purpose. The information is provided for your information only and should not be used for any other purpose.

The following information is provided for your information. The information is based on the information provided by the individual(s) who provided the information. The information is provided for your information only and should not be used for any other purpose. The information is provided for your information only and should not be used for any other purpose. The information is provided for your information only and should not be used for any other purpose.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6147



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S/Hora: 12,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mens: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPESE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composição | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 06/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 112,33 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 617,66 |

27.1. 86903 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|--------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 0010426 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C) | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 198,95 | R\$ 198,95 |
| 00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 6,00000000 | R\$ 18,00 | R\$ 108,00 |
| 00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0,08660000 | R\$ 39,70 | R\$ 3,44 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 310,39 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,46670000 | R\$ 22,90 | R\$ 33,59 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,65170000 | R\$ 15,48 | R\$ 10,09 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 43,68 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 332,63 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 21,41 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 354,04 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 78,70 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 432,74 |

27.2. 86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00011681 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 6,39 | R\$ 6,39 |
| 00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0,02100000 | R\$ 1,05 | R\$ 0,02 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 6,41 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,15250000 | R\$ 22,90 | R\$ 3,49 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,04810000 | R\$ 15,48 | R\$ 0,74 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 4,23 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 8,56 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 2,08 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 10,64 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 2,37 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 13,01 |

7170

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BLANK AREA

BLANK AREA

BLANK AREA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6448



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | LS/Hora: 112,68% |
| | | BDI : 22,23% | LS.Mês: 69,90% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | FONTE: | VERSÃO |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PROPRIA |
| | | | REF: |
| | | | 07/2023 |
| | | | 06/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

27.3. 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------------|---|--------|-------------|----------------|------------------|-----------|
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0,02920000 | R\$ 51,50 | R\$ 1,50 |
| 00005103 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 24,90 | R\$ 24,90 |
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,01540000 | R\$ 0,56 | R\$ 0,01 |
| 0020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0,04400000 | R\$ 58,71 | R\$ 2,58 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 28,99 | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---|--|--------|-------------|----------------|------------------|----------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,39870000 | R\$ 16,95 | R\$ 6,76 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,39870000 | R\$ 22,90 | R\$ 9,13 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 15,89 | |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 37,07 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 7,79 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 44,86 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 9,97 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 54,83 |

86894 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------------|--|--------|-------------|----------------|-------------------|------------|
| 00000541 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 171,70 | R\$ 171,70 |
| 00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 4,00000000 | R\$ 0,18 | R\$ 0,72 |
| 00004823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | SINAPI | KG | 0,06920000 | R\$ 12,05 | R\$ 0,83 |
| 00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0,09360000 | R\$ 39,70 | R\$ 3,72 |
| 00037591 | SUORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | SINAPI | UN | 2,00000000 | R\$ 7,91 | R\$ 15,82 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 192,79 | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---|--|--------|-------------|----------------|------------------|-----------|
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,82540000 | R\$ 22,90 | R\$ 18,90 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,63590000 | R\$ 15,48 | R\$ 9,84 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 28,74 | |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 207,50 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 14,02 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 221,52 |

OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY FOR TECHNICAL SERVICES
 UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE
 WASHINGTON, D. C.

MEMORANDUM FOR THE ASSISTANT SECRETARY FOR TECHNICAL SERVICES
 FROM: [Illegible Name]
 SUBJECT: [Illegible Subject]

[The following text is extremely faint and largely illegible, appearing to be a memorandum or report.]

[The following text is extremely faint and largely illegible, appearing to be a memorandum or report.]

[The following text is extremely faint and largely illegible, appearing to be a memorandum or report.]

[The following text is extremely faint and largely illegible, appearing to be a memorandum or report.]

[The following text is extremely faint and largely illegible, appearing to be a memorandum or report.]

[The following text is extremely faint and largely illegible, appearing to be a memorandum or report.]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6449



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| | | BDI : 22,23% | L.S. Mão de Obra: 69,90% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | FONTES | VERSÃO |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composição | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 49,24 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 270,76 |

27.5. 86875 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

| Material | DESCRIÇÃO | FONTES | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|--------|-------|-------------|----------------|-------------------|
| 00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 6,00000000 | R\$ 18,00 | R\$ 108,00 |
| 00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0,07490000 | R\$ 39,70 | R\$ 2,97 |
| 00037589 | TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO COM COLUNA, CAPACIDADE *22* - L, *60 X 46* CM | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 319,43 | R\$ 319,43 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 430,40 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | DESCRIÇÃO | FONTES | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|-------|-------------|----------------|------------------|
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,96610000 | R\$ 22,90 | R\$ 22,12 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,45820000 | R\$ 15,48 | R\$ 7,09 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 29,21 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 445,29 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 14,32 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 459,61 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 102,17 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 561,78 |

27.6. 74234/001 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

| Material | DESCRIÇÃO | FONTES | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|--------|-------|-------------|----------------|-------------------|
| 00011683 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 53,91 | R\$ 53,91 |
| 00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0,07600000 | R\$ 1,05 | R\$ 0,08 |
| 00010432 | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 117,48 | R\$ 117,48 |
| 00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 2,00000000 | R\$ 18,00 | R\$ 36,00 |
| 00006021 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416) | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 51,65 | R\$ 51,65 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 259,12 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | DESCRIÇÃO | FONTES | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|-------|-------------|----------------|-------------------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3,20000000 | R\$ 16,95 | R\$ 54,24 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3,20000000 | R\$ 22,90 | R\$ 73,28 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 127,52 |

[Faint, illegible text in the top section of the page]

[Faint, illegible text in the middle section of the page]

[Faint, illegible text in the lower middle section of the page]

[Faint, illegible text in the bottom section of the page]

[Faint, illegible text at the very bottom of the page]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6450



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| | | BDI : 22,23% | L.S. Mes: 69,90% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | FONTES | VERSÃO |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOp | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 324,05 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 62,58 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 386,63 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 85,95 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 472,58 |

27.8. 86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

| Material | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 3,76 | R\$ 3,76 |
| 00010422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 418,42 | R\$ 418,42 |
| 00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | SINAPI | UN | 2,00000000 | R\$ 7,79 | R\$ 15,58 |
| 00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0,08810000 | R\$ 39,70 | R\$ 3,50 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 441,26 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,77910000 | R\$ 22,90 | R\$ 17,84 |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,43840000 | R\$ 15,48 | R\$ 6,79 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 24,63 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 453,83 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 12,04 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 465,87 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 103,56 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 569,43 |

27.8. 100870 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

| Material | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 00036218 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 48,37 | R\$ 48,37 |
| 00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 6,00000000 | R\$ 18,00 | R\$ 108,00 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 156,37 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,94850000 | R\$ 22,90 | R\$ 21,72 |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,29880000 | R\$ 15,48 | R\$ 4,63 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 26,35 |

[The following text is extremely faint and illegible due to low contrast and scan quality. It appears to be a multi-paragraph document with several lines of text per paragraph. Two circular punch holes are visible on the right side of the page.]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6451



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| | | BDI : 22,23% | L.S. Mes: 69,90% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | FONTE | VERSÃO |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composição | PRÓPRIA |
| | | | REF: |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 169,76 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 12,96 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 182,72 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 40,62 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 223,34 |

27.02.021526 RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA (UN)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|-------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0,15500000 | R\$ 23,45 | R\$ 3,63 |
| 280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0,30100000 | R\$ 16,03 | R\$ 4,83 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 8,46 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 4,50 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 3,96 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 8,46 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 1,88 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 10,34 |

27.10.08.80.019 REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA (CJ)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--------------------------------|-------------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 95.48 | KIT REPARO PARA CAIXA ACOPLADA | SP Educação | CJ | 1,00000000 | R\$ 150,69 | R\$ 150,69 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 150,69 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------------------|-------------|------|-------------|----------------|------------------|
| 1.01.19 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SP Educação | H | 1,00000000 | R\$ 13,55 | R\$ 13,55 |
| 1.01.18 | ENCANADOR | SP Educação | H | 0,95000000 | R\$ 21,03 | R\$ 19,98 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 33,53 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 166,46 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 17,75 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 184,21 |
| VALOR BDI (19.50%): | R\$ 35,92 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 220,13 |

27.11.190289 VALVULA MICTORIO FECHAMENTO AUTOMATICO METAL CROMADA (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--|-------------|------|-------------|----------------|------------|
| 004636 | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | Composições | M | 4,20000000 | R\$ 0,07 | R\$ 0,29 |
| 003817 | VALVULA DE MICTORIO HORIZONTAL COM FECHAMENTO AUTOMATICO DECAMATIC ECO CROMADO | Composições | UN | 1,00000000 | R\$ 620,00 | R\$ 620,00 |

The first of these is the fact that the United States has a long and rich history of democratic government. This is reflected in the fact that the country has a long tradition of free speech, free press, and free assembly. These principles are enshrined in the Constitution and have been the foundation of the country's success.

The second of these is the fact that the United States has a long and rich history of economic growth. This is reflected in the fact that the country has a long tradition of free enterprise, free trade, and free competition. These principles have been the foundation of the country's economic success.

The third of these is the fact that the United States has a long and rich history of cultural achievement. This is reflected in the fact that the country has a long tradition of art, science, and literature. These achievements have been the foundation of the country's cultural success.

The fourth of these is the fact that the United States has a long and rich history of international leadership. This is reflected in the fact that the country has a long tradition of peace, justice, and freedom. These principles have been the foundation of the country's international success.

The fifth of these is the fact that the United States has a long and rich history of social progress. This is reflected in the fact that the country has a long tradition of equality, justice, and fairness. These principles have been the foundation of the country's social success.

The sixth of these is the fact that the United States has a long and rich history of technological innovation. This is reflected in the fact that the country has a long tradition of invention, discovery, and progress. These achievements have been the foundation of the country's technological success.

The seventh of these is the fact that the United States has a long and rich history of environmental stewardship. This is reflected in the fact that the country has a long tradition of conservation, protection, and preservation. These principles have been the foundation of the country's environmental success.

The eighth of these is the fact that the United States has a long and rich history of global cooperation. This is reflected in the fact that the country has a long tradition of multilateralism, international law, and global peace. These principles have been the foundation of the country's global success.

The ninth of these is the fact that the United States has a long and rich history of human rights. This is reflected in the fact that the country has a long tradition of dignity, respect, and justice. These principles have been the foundation of the country's human rights success.

The tenth of these is the fact that the United States has a long and rich history of leadership in the world. This is reflected in the fact that the country has a long tradition of vision, courage, and determination. These principles have been the foundation of the country's leadership success.

The eleventh of these is the fact that the United States has a long and rich history of hope. This is reflected in the fact that the country has a long tradition of optimism, faith, and belief. These principles have been the foundation of the country's hope success.

The twelfth of these is the fact that the United States has a long and rich history of love. This is reflected in the fact that the country has a long tradition of compassion, kindness, and care. These principles have been the foundation of the country's love success.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6152



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 117,68% |
| | | BDI : 22,23% | L.S. Mes: 69,90% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | FONTES | VERSÃO |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PROPRIA |
| | | REF. | |

| | |
|-----------------|------------|
| TOTAL Material: | R\$ 620,29 |
|-----------------|------------|

| Mão de Obra com Encargos Complementares | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2,14800000 | R\$ 16,95 | R\$ 36,41 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2,14800000 | R\$ 22,90 | R\$ 49,19 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 85,60 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 663,87 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 42,02 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 705,89 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 156,92 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 862,81 |

27.12. 190429 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA (M²)

| Material | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|-------------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 004612 | APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304 | Composições | UN | 2,00000000 | R\$ 152,40 | R\$ 304,80 |
| 00100 | AREIA GROSSA LAVADA | Composições | M³ | 0,00100000 | R\$ 21,27 | R\$ 0,02 |
| 001100 | CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA) | Composições | KG | 1,82000000 | R\$ 1,69 | R\$ 3,08 |
| 00050 | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Composições | KG | 4,60000000 | R\$ 0,84 | R\$ 3,86 |
| 010414 | GRANITO CINZA ANDORINHA 2cm | Composições | M² | 1,05000000 | R\$ 183,00 | R\$ 192,15 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 503,91 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,75800000 | R\$ 15,34 | R\$ 11,63 |
| 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,75800000 | R\$ 23,03 | R\$ 17,46 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 29,09 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 518,91 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 14,09 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 533,00 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 118,49 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 651,49 |

28.1. 74198/001 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM (UN)

| Equipamento Custo Horário | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0,11000000 | R\$ 0,55 | R\$ 0,06 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 0,06 |

| Material | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-----------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|----------|-----------|-------|------|-------------|----------------|-------|

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BUREAU OF LAND MANAGEMENT

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RIGHTS SECTION

WATER RIGHTS DIVISION

WATER RIGHTS SECTION

WATER RIGHTS DIVISION

WATER RIGHTS SECTION

WATER RIGHTS DIVISION

WATER RIGHTS SECTION

WATER RIGHTS DIVISION

WATER RIGHTS SECTION

WATER RIGHTS DIVISION

WATER RIGHTS SECTION

WATER RIGHTS DIVISION

WATER RIGHTS SECTION

WATER RIGHTS DIVISION

WATER RIGHTS SECTION

WATER RIGHTS DIVISION

WATER RIGHTS SECTION

WATER RIGHTS DIVISION

WATER RIGHTS SECTION

WATER RIGHTS DIVISION

WATER RIGHTS SECTION

WATER RIGHTS DIVISION

WATER RIGHTS SECTION

WATER RIGHTS DIVISION

WATER RIGHTS SECTION

WATER RIGHTS DIVISION

WATER RIGHTS SECTION

WATER RIGHTS DIVISION

WATER RIGHTS SECTION

WATER RIGHTS DIVISION

WATER RIGHTS SECTION

WATER RIGHTS DIVISION

WATER RIGHTS SECTION

WATER RIGHTS DIVISION

WATER RIGHTS SECTION

WATER RIGHTS DIVISION

WATER RIGHTS SECTION

WATER RIGHTS DIVISION

WATER RIGHTS SECTION

WATER RIGHTS DIVISION

WATER RIGHTS SECTION

WATER RIGHTS DIVISION

WATER RIGHTS SECTION

WATER RIGHTS DIVISION

WATER RIGHTS SECTION

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6453



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 12,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE: | VERSÃO: |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composições | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 06/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| Quantidade | Descrição | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|------------------------|--|--------|-------|----------------|----------------|-------------------|
| 00000033 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 10,77600000 | R\$ 5,99 | R\$ 64,55 |
| 00000337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0,18700000 | R\$ 6,50 | R\$ 1,22 |
| 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0,20500000 | R\$ 60,00 | R\$ 12,30 |
| 00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 10,20300000 | R\$ 1,00 | R\$ 10,20 |
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 55,30700000 | R\$ 0,75 | R\$ 41,48 |
| 00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0,03200000 | R\$ 80,58 | R\$ 2,58 |
| 00004718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0,25400000 | R\$ 80,02 | R\$ 20,33 |
| 00007258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | SINAPI | UN | 1.222,00000000 | R\$ 0,64 | R\$ 782,08 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 934,74 |

| Quantidade | Descrição | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---|--------------------------------------|--------|-------|--------------|----------------|-------------------|
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,75000000 | R\$ 22,95 | R\$ 17,21 |
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 9,82900000 | R\$ 23,17 | R\$ 227,74 |
| 88313 | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 16,56800000 | R\$ 16,85 | R\$ 279,17 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 13,57000000 | R\$ 15,48 | R\$ 210,06 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 734,18 |

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 1.312,63 |
| VALOR ENCARGOS (112,68%): | R\$ 356,30 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 1.668,93 |
| VALOR BDI (22,23%): | R\$ 371,00 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 2.039,93 |

28.2. 98052 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA (UN)

| Quantidade | Descrição | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---|---|--------|-------|--------------|----------------|------------------|
| 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0,72240000 | R\$ 39,17 | R\$ 28,30 |
| 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0,35450000 | R\$ 61,36 | R\$ 21,75 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 50,05 |

| Quantidade | Descrição | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|------------------------|--|--------|-------|--------------|----------------|---------------------|
| 00012551 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | SINAPI | UN | 5,00000000 | R\$ 305,30 | R\$ 1.526,50 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 1.526,50 |

| Quantidade | Descrição | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---|-----------|-------|-------|--------------|----------------|-------|
| Mão de Obra com Encargos Complementares | | | | | | |

STATE OF TEXAS, COUNTY OF DALLAS

Know all men that I, the undersigned, do hereby certify that the following is a true and correct copy of the original as the same appears in the records of the County of Dallas, State of Texas, to-wit:

County Clerk

County Clerk

County Clerk

County Clerk

County Clerk

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6454



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| | | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 99,90% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | FONTES | VERSÃO |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composições | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 06/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------|---|------------|-----------|------------------|
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,55620000 | R\$ 23,17 | R\$ 36,06 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,22280000 | R\$ 15,48 | R\$ 18,93 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 54,99 |

| Serviço | Descrição | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|--|--------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0,04780000 | R\$ 479,00 | R\$ 22,90 |
| 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS | SINAPI | M3 | 0,01540000 | R\$ 3.224,24 | R\$ 49,65 |
| 97739 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | SINAPI | M3 | 0,07920000 | R\$ 2.014,81 | R\$ 159,57 |
| 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | SINAPI | M3 | 0,15390000 | R\$ 111,11 | R\$ 17,10 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 249,22 |

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 1.767,10 |
| VALOR ENCARGOS (112,68%): | R\$ 113,61 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 1.880,71 |
| VALOR BDI (22,23%): | R\$ 418,08 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 2.298,79 |

28.3. 72295 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

| Material | Descrição | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0,02000000 | R\$ 51,50 | R\$ 1,03 |
| 00001200 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 8,35 | R\$ 8,35 |
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0,01500000 | R\$ 58,71 | R\$ 0,88 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 10,26 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | Descrição | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,11000000 | R\$ 22,90 | R\$ 2,52 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,11000000 | R\$ 15,48 | R\$ 1,70 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 4,22 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 12,43 |
| VALOR ENCARGOS (112,68%): | R\$ 2,04 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 14,47 |
| VALOR BDI (22,23%): | R\$ 3,22 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 17,69 |

AC10

[The remainder of the page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document.]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6455



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| | | BDI : 22,23% | L.S. Mão de Obra: 69,90% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | FONTES: | VERSÃO: |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composições | PRÓPRIA |

29.1. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

| Material | DESCRIÇÃO | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00001014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | SINAPI | M | 1,24340000 | R\$ 0,62 | R\$ 0,77 |
| 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0,00940000 | R\$ 1,13 | R\$ 0,01 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 0,78 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | DESCRIÇÃO | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,02900000 | R\$ 15,75 | R\$ 0,46 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,02900000 | R\$ 23,52 | R\$ 0,68 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 1,14 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 1,37 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 0,55 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 1,92 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,43 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 2,35 |

29.2. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

| Material | DESCRIÇÃO | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 0000981 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | SINAPI | M | 1,24340000 | R\$ 1,03 | R\$ 1,28 |
| 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0,00940000 | R\$ 1,13 | R\$ 0,01 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 1,29 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | DESCRIÇÃO | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,03900000 | R\$ 15,75 | R\$ 0,61 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,03900000 | R\$ 23,52 | R\$ 0,92 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 1,53 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 2,08 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 0,74 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 2,82 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,63 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 3,45 |

29.3. 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

| Material | DESCRIÇÃO | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-----------|--------|------|-------------|----------------|-------|
|----------|-----------|--------|------|-------------|----------------|-------|

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6456



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 12,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mão 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOp | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõs | PROPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | | | | | | |
|------------------------|--|--------|----|------------|----------|-----------------|
| 0000982 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | SINAPI | M | 1,24340000 | R\$ 1,48 | R\$ 1,84 |
| 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0,00940000 | R\$ 1,13 | R\$ 0,01 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 1,85 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---|---|--------|-------------|----------------|-----------------|----------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,05100000 | R\$ 15,75 | R\$ 0,80 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,05100000 | R\$ 23,52 | R\$ 1,20 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 2,00 | |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 2,88 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 0,97 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 3,85 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,86 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 4,71 |

29.4. 91932 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------------|---|--------|-------------|----------------|-----------------|----------|
| 0000980 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | SINAPI | M | 1,24340000 | R\$ 2,84 | R\$ 3,53 |
| 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0,00940000 | R\$ 1,13 | R\$ 0,01 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 3,54 | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---|---|--------|-------------|----------------|-----------------|----------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,07600000 | R\$ 15,75 | R\$ 1,20 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,07600000 | R\$ 23,52 | R\$ 1,79 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 2,99 | |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 5,08 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 1,45 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 6,53 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 1,45 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 7,98 |

29.5. 91934 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|---|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 0000979 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | SINAPI | M | 1,24340000 | R\$ 4,05 | R\$ 5,04 |
| 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0,00940000 | R\$ 1,13 | R\$ 0,01 |

Geological Survey
Washington, D. C.
Bureau of Land Management
Denver, Colorado

TO: [Illegible]
FROM: [Illegible]
SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6457



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 189,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FORTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPESE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOPE | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composição | PRÓPRIA |

| | |
|-----------------|----------|
| TOTAL Material: | R\$ 5,05 |
|-----------------|----------|

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,11400000 | R\$ 15,75 | R\$ 1,80 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,11400000 | R\$ 23,52 | R\$ 2,68 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 4,48 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 7,36 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 2,17 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 9,53 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 2,12 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 11,65 |

29.6. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00001872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 0,83 | R\$ 0,83 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 0,83 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,29100000 | R\$ 15,75 | R\$ 4,58 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,29100000 | R\$ 23,52 | R\$ 6,84 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 11,42 |

| Serviço | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0,00090000 | R\$ 559,08 | R\$ 0,50 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 0,50 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 7,17 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 5,58 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 12,75 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 2,83 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 15,58 |

29.7. 95728 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (M)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00002679 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM | SINAPI | M | 1,05380000 | R\$ 1,33 | R\$ 1,40 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 1,40 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,20300000 | R\$ 15,75 | R\$ 3,20 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,20300000 | R\$ 23,52 | R\$ 4,77 |

WASHINGTON, D. C. 20250
OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY
FOR POLICY AND ADMINISTRATION
WASHINGTON, D. C. 20250

MEMORANDUM FOR THE ASSISTANT SECRETARY FOR POLICY AND ADMINISTRATION
FROM: [Illegible]
SUBJECT: [Illegible]

[The remainder of the page contains several paragraphs of extremely faint and illegible text, likely a memorandum or report. The text is too light to transcribe accurately.]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6458



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Mão de Obra: 12,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mão de Obra: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTES: | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPESE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composições | PRÓPRIA |

| | |
|--|----------|
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 7,97 |
|--|----------|

| Serviço | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|--------|-------|-------------|----------------|----------|
| 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | SINAPI | M | 1,00000000 | R\$ 2,30 | R\$ 2,30 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 2,30 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 6,95 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 4,72 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 11,67 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 2,59 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 14,26 |

29.8. 95727 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (M)

| Material | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|--------|-------|-------------|----------------|----------|
| 00002678 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | SINAPI | M | 1,05380000 | R\$ 0,86 | R\$ 0,91 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 0,91 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|--------|-------|-------------|----------------|----------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,12200000 | R\$ 15,75 | R\$ 1,92 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,12200000 | R\$ 23,52 | R\$ 2,87 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 4,79 |

| Serviço | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|--------|-------|-------------|----------------|----------|
| 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | SINAPI | M | 1,00000000 | R\$ 2,30 | R\$ 2,30 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 2,30 |

| | |
|---------------------------|----------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 4,82 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 3,18 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 8,00 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 1,78 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 9,78 |

29.9. 91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

| Material | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|-------|-------------|----------------|----------|
| 00002688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | SINAPI | M | 1,01700000 | R\$ 0,78 | R\$ 0,79 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 0,79 |

8211

THE NATIONAL ARCHIVES COLLEGE PARK, MARYLAND

1. The following information was obtained from the records of the National Archives and Records Administration, College Park, Maryland, on the date indicated below:

2. Name of the individual: [Name]

3. Date of birth: [Date]

4. Date of death: [Date]

5. Place of birth: [Place]

6. Place of death: [Place]

7. Date of service: [Date]

8. Date of discharge: [Date]

9. Grade or position: [Grade/Position]

10. Branch of service: [Branch]

11. Component: [Component]

12. Station: [Station]

13. Duty station: [Duty Station]

14. Date of assignment: [Date]

15. Date of completion: [Date]

16. Remarks: [Remarks]

17. Date of entry: [Date]

18. Date of exit: [Date]

19. Date of re-entry: [Date]

20. Date of re-exit: [Date]

21. Date of re-entry: [Date]

22. Date of re-exit: [Date]

23. Date of re-entry: [Date]

24. Date of re-exit: [Date]

25. Date of re-entry: [Date]

26. Date of re-exit: [Date]

27. Date of re-entry: [Date]

28. Date of re-exit: [Date]

29. Date of re-entry: [Date]

30. Date of re-exit: [Date]

31. Date of re-entry: [Date]

32. Date of re-exit: [Date]

33. Date of re-entry: [Date]

34. Date of re-exit: [Date]

35. Date of re-entry: [Date]

36. Date of re-exit: [Date]

37. Date of re-entry: [Date]

38. Date of re-exit: [Date]

39. Date of re-entry: [Date]

40. Date of re-exit: [Date]

41. Date of re-entry: [Date]

42. Date of re-exit: [Date]

43. Date of re-entry: [Date]

44. Date of re-exit: [Date]

45. Date of re-entry: [Date]

46. Date of re-exit: [Date]

47. Date of re-entry: [Date]

48. Date of re-exit: [Date]

49. Date of re-entry: [Date]

50. Date of re-exit: [Date]

51. Date of re-entry: [Date]

52. Date of re-exit: [Date]

53. Date of re-entry: [Date]

54. Date of re-exit: [Date]

55. Date of re-entry: [Date]

56. Date of re-exit: [Date]

57. Date of re-entry: [Date]

58. Date of re-exit: [Date]

59. Date of re-entry: [Date]

60. Date of re-exit: [Date]

61. Date of re-entry: [Date]

62. Date of re-exit: [Date]

63. Date of re-entry: [Date]

64. Date of re-exit: [Date]

65. Date of re-entry: [Date]

66. Date of re-exit: [Date]

67. Date of re-entry: [Date]

68. Date of re-exit: [Date]

69. Date of re-entry: [Date]

70. Date of re-exit: [Date]

71. Date of re-entry: [Date]

72. Date of re-exit: [Date]

73. Date of re-entry: [Date]

74. Date of re-exit: [Date]

75. Date of re-entry: [Date]

76. Date of re-exit: [Date]

77. Date of re-entry: [Date]

78. Date of re-exit: [Date]

79. Date of re-entry: [Date]

80. Date of re-exit: [Date]

81. Date of re-entry: [Date]

82. Date of re-exit: [Date]

83. Date of re-entry: [Date]

84. Date of re-exit: [Date]

85. Date of re-entry: [Date]

86. Date of re-exit: [Date]

87. Date of re-entry: [Date]

88. Date of re-exit: [Date]

89. Date of re-entry: [Date]

90. Date of re-exit: [Date]

91. Date of re-entry: [Date]

92. Date of re-exit: [Date]

93. Date of re-entry: [Date]

94. Date of re-exit: [Date]

95. Date of re-entry: [Date]

96. Date of re-exit: [Date]

97. Date of re-entry: [Date]

98. Date of re-exit: [Date]

99. Date of re-entry: [Date]

100. Date of re-exit: [Date]

101. Date of re-entry: [Date]

102. Date of re-exit: [Date]

103. Date of re-entry: [Date]

104. Date of re-exit: [Date]

105. Date of re-entry: [Date]

106. Date of re-exit: [Date]

107. Date of re-entry: [Date]

108. Date of re-exit: [Date]

109. Date of re-entry: [Date]

110. Date of re-exit: [Date]

111. Date of re-entry: [Date]

112. Date of re-exit: [Date]

113. Date of re-entry: [Date]

114. Date of re-exit: [Date]

115. Date of re-entry: [Date]

116. Date of re-exit: [Date]

117. Date of re-entry: [Date]

118. Date of re-exit: [Date]

119. Date of re-entry: [Date]

120. Date of re-exit: [Date]

121. Date of re-entry: [Date]

122. Date of re-exit: [Date]

123. Date of re-entry: [Date]

124. Date of re-exit: [Date]

125. Date of re-entry: [Date]

126. Date of re-exit: [Date]

127. Date of re-entry: [Date]

128. Date of re-exit: [Date]

129. Date of re-entry: [Date]

130. Date of re-exit: [Date]

131. Date of re-entry: [Date]

132. Date of re-exit: [Date]

133. Date of re-entry: [Date]

134. Date of re-exit: [Date]

135. Date of re-entry: [Date]

136. Date of re-exit: [Date]

137. Date of re-entry: [Date]

138. Date of re-exit: [Date]

139. Date of re-entry: [Date]

140. Date of re-exit: [Date]

141. Date of re-entry: [Date]

142. Date of re-exit: [Date]

143. Date of re-entry: [Date]

144. Date of re-exit: [Date]

145. Date of re-entry: [Date]

146. Date of re-exit: [Date]

147. Date of re-entry: [Date]

148. Date of re-exit: [Date]

149. Date of re-entry: [Date]

150. Date of re-exit: [Date]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6459



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 189,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PROPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 06/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|-------|-------------|----------------|-----------------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,13400000 | R\$ 15,75 | R\$ 2,11 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,13400000 | R\$ 23,52 | R\$ 3,15 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 5,26 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | R\$ 3,50 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | | | | | | R\$ 2,55 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | R\$ 6,05 |
| VALOR BDI (22.23%): | | | | | | R\$ 1,34 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 7,39 |

29.10. 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

| Material | | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|--------|-------|-------------|----------------|-----------------|
| 00001879 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 0,96 | R\$ 0,96 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 0,96 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|-------|-------------|----------------|------------------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,29500000 | R\$ 15,75 | R\$ 4,65 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,29500000 | R\$ 23,52 | R\$ 6,94 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 11,59 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | R\$ 6,94 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | | | | | | R\$ 5,61 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | R\$ 12,55 |
| VALOR BDI (22.23%): | | | | | | R\$ 2,79 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 15,34 |

29.11. C1205 ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4" (M)

| Material | | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|---------|-------|-------------|----------------|-----------------|
| 11087 | ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 3/4" | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 8,70 | R\$ 8,70 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 8,70 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|-------------------------|---------|-------|-------------|----------------|------------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,28800000 | R\$ 20,24 | R\$ 5,83 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,28800000 | R\$ 28,46 | R\$ 8,20 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 14,03 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | R\$ 13,38 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | | | | | | R\$ 9,35 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | R\$ 22,73 |
| VALOR BDI (22.23%): | | | | | | R\$ 5,05 |

TO : SAC, NEW YORK (100-100000)

FROM : SAC, NEW YORK (100-100000)

SUBJECT: [Illegible]

[The remainder of the page contains extremely faint and illegible text, likely a memorandum or report. The text is too light to transcribe accurately.]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6460



| | | | |
|--------------------|--|-------------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA: 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI: 22,23% | L.S. Mat: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE: | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDDP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PROPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 06/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | |
|-----------------------|------------------|
| VALOR COM BDI: | R\$ 27,78 |
|-----------------------|------------------|

29.12. C0857 CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|---------|-------------|----------------|-----------------|
| 10839 | CONDULETE DE PVC DE 3/4"TIPO C - E - LL - LR | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 8,00 |
| | | | | | R\$ 8,00 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 8,00 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|------------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,28100000 | R\$ 20,24 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,28100000 | R\$ 28,46 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 13,69 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 12,57 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 9,11 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 21,68 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 4,82 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 26,50 |

30.1. 072190 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|---------------|-------------|----------------|---------------------|
| 3417 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A | GOINFRA CIVIL | un | 1,00000000 | R\$ 1.432,30 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1.432,30 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------------|
| 0008 | AJUDANTE | GOINFRA CIVIL | h | 3,00000000 | R\$ 13,55 |
| 0012 | ELETRICISTA | GOINFRA CIVIL | h | 3,00000000 | R\$ 21,03 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 103,74 |

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 1.481,08 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 54,96 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 1.536,04 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 341,46 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1.877,50 |

30.2. 2070310 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC 05/2017 (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|--------|-------------|----------------|-------------------|
| 00039757 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 122,51 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 122,51 |

Faint, illegible text filling the majority of the page. The text appears to be a series of lines, possibly representing a list or a set of data, but the individual characters are too light and blurry to be discernible.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6461



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 114,68% |
| | | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 109,90% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | FONTES | VERSÃO |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPESE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composição | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|-------------|----------------|-------------------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3,00000000 | R\$ 47,25 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3,00000000 | R\$ 70,56 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 117,81 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 183,23 |
| VALOR ENCARGOS (112,68%): | R\$ 57,09 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 240,32 |
| VALOR BDI (22,23%): | R\$ 53,42 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 293,74 |

30.3. 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|-------------|----------------|------------------|
| 00034616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 14,34 |
| 00001571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 2,00000000 | R\$ 0,66 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 15,00 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|-------------|----------------|-----------------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,13250000 | R\$ 2,09 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,13250000 | R\$ 3,12 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 5,21 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 17,68 |
| VALOR ENCARGOS (112,68%): | R\$ 2,53 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 20,21 |
| VALOR BDI (22,23%): | R\$ 4,49 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 24,70 |

30.4. 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|-------------|----------------|------------------|
| 00034616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 14,34 |
| 00001571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 2,00000000 | R\$ 0,66 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 15,00 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|-------------|----------------|-----------------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,13250000 | R\$ 2,09 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,13250000 | R\$ 3,12 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 5,21 |

10/10
10/10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6462



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-----------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 109,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | REF. | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | FONTE | VERSÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| | | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T21 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiç5 | PRÓPRIA |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 17,68 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 2,53 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 20,21 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 4,49 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 24,70 |

30.5. 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

| Material | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 00034616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 14,34 | R\$ 14,34 |
| 00001573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 2,00000000 | R\$ 0,39 | R\$ 0,78 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 15,12 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,18230000 | R\$ 15,75 | R\$ 2,87 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,18230000 | R\$ 23,52 | R\$ 4,29 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 7,16 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 18,81 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 3,47 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 22,28 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 4,95 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 27,23 |

30.6. 101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

| Material | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 00002373 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 30,64 | R\$ 30,64 |
| 00001576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 3,00000000 | R\$ 0,69 | R\$ 2,07 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 32,71 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,78300000 | R\$ 15,75 | R\$ 12,33 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,78300000 | R\$ 23,52 | R\$ 18,42 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 30,75 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 48,56 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 14,90 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 63,46 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 14,11 |

On 10/10/54, the following information was received from the [redacted] regarding the [redacted] of the [redacted] in the [redacted] area. The [redacted] was [redacted] by [redacted] and [redacted] on [redacted] at [redacted]. The [redacted] was [redacted] and [redacted] on [redacted] at [redacted].

The [redacted] was [redacted] and [redacted] on [redacted] at [redacted]. The [redacted] was [redacted] and [redacted] on [redacted] at [redacted]. The [redacted] was [redacted] and [redacted] on [redacted] at [redacted]. The [redacted] was [redacted] and [redacted] on [redacted] at [redacted].

The [redacted] was [redacted] and [redacted] on [redacted] at [redacted]. The [redacted] was [redacted] and [redacted] on [redacted] at [redacted]. The [redacted] was [redacted] and [redacted] on [redacted] at [redacted]. The [redacted] was [redacted] and [redacted] on [redacted] at [redacted].

The [redacted] was [redacted] and [redacted] on [redacted] at [redacted]. The [redacted] was [redacted] and [redacted] on [redacted] at [redacted]. The [redacted] was [redacted] and [redacted] on [redacted] at [redacted]. The [redacted] was [redacted] and [redacted] on [redacted] at [redacted].

The [redacted] was [redacted] and [redacted] on [redacted] at [redacted]. The [redacted] was [redacted] and [redacted] on [redacted] at [redacted]. The [redacted] was [redacted] and [redacted] on [redacted] at [redacted]. The [redacted] was [redacted] and [redacted] on [redacted] at [redacted].

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6463



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| | | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 79,90% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | FONTE | VERSÃO |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõs | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | |
|-----------------------|------------------|
| VALOR COM BDI: | R\$ 77,57 |
|-----------------------|------------------|

31.1. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

| Serviço | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|--|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 11,13 | R\$ 11,13 |
| 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 6,33 | R\$ 6,33 |

| | |
|-----------------------|------------------|
| TOTAL Serviço: | R\$ 17,46 |
|-----------------------|------------------|

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 10,60 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 6,86 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 17,46 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 3,88 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 21,34 |

31.2. 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

| Serviço | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|--|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 92022 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 23,40 | R\$ 23,40 |
| 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 6,33 | R\$ 6,33 |

| | |
|-----------------------|------------------|
| TOTAL Serviço: | R\$ 29,73 |
|-----------------------|------------------|

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 18,05 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 11,68 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 29,73 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 6,61 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 36,34 |

31.3. 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

| Serviço | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|--|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 91958 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 19,83 | R\$ 19,83 |
| 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 6,33 | R\$ 6,33 |

| | |
|-----------------------|------------------|
| TOTAL Serviço: | R\$ 26,16 |
|-----------------------|------------------|

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 16,06 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 10,10 |

STATE OF TEXAS

County of [illegible] State of Texas

Know all men by these presents, that [illegible]

do hereby certify that [illegible]

in and to the effect of the foregoing [illegible]

Witness my hand and seal of office this [illegible]

at [illegible] this [illegible]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6464



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mes: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PROPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 26,16 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 5,82 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 31,98 |

31.4. 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

| Serviço | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|--|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 91966 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 28,52 | R\$ 28,52 |
| 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 6,33 | R\$ 6,33 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 34,85 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 21,53 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 13,32 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 34,85 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 7,75 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 42,60 |

31.5. 92027 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

| Serviço | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|--|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 92026 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 32,10 | R\$ 32,10 |
| 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 6,33 | R\$ 6,33 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 38,43 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 23,51 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 14,92 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 38,43 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 8,54 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 46,97 |

31.6. 92004 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

| Serviço | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|--|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 6,33 | R\$ 6,33 |
| 92002 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 27,06 | R\$ 27,06 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 33,39 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6465



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mes: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FORNTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PROPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 20,07 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 13,32 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 33,39 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 7,42 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 40,81 |

8819 TOMADA PARA USO GERAL, 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 20 A, COM CAIXA, "SISTEMA X", PARA USO EM CANALETA 20X10MM

| Material | DESCRIÇÃO | FORNTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|-------|-------------|----------------|----------|
| 8819 | Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa, "Sistema X", para uso em canaleta 20x10mm | ORSE | UN | 1,00000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 0,00 |

| | |
|---------------------|----------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,00 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,00 |

31.8. 782 TOMADA PARA USO GERAL, 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 10 A, COM CAIXA, "SISTEMA X", PARA USO EM CANALETA 20X10MM (UN)

| Material | DESCRIÇÃO | FORNTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|-------|-------------|----------------|----------|
| 782 | Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X", para uso em canaleta 20x10mm | ORSE | UN | 1,00000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 0,00 |

| | |
|---------------------|----------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,00 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,00 |

32.1. 93045 LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

| Material | DESCRIÇÃO | FORNTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|-------|-------------|----------------|-----------|
| 00038781 | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V) | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 47,93 | R\$ 47,93 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 47,93 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | DESCRIÇÃO | FORNTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|--------|-------|-------------|----------------|----------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,10000000 | R\$ 15,75 | R\$ 1,58 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 1,58 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 48,76 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 0,75 |

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the sampling process, which was designed to be representative of the entire population. The analysis shows a clear trend over time, with a significant increase in the number of transactions during the peak season.

3. The third part of the document provides a comprehensive overview of the results. It includes several charts and graphs that illustrate the data in a more visual format. These visualizations help to identify patterns and trends that might not be as apparent from the raw data.

4. Finally, the document concludes with a series of recommendations based on the findings. It suggests that certain areas of the business could be optimized to improve efficiency and reduce costs. It also recommends that the data collection process be reviewed regularly to ensure that it remains up-to-date and accurate.

The data shows a steady increase in sales volume over the period, with a notable spike in the third quarter. This is likely due to the promotional activities undertaken during that time. The overall performance is positive, indicating that the current strategy is effective.

The analysis also reveals that there is a strong correlation between marketing spend and sales growth. This suggests that investing in advertising and promotion is a worthwhile strategy for driving revenue. However, it is important to ensure that these activities are targeted and well-timed to maximize their impact.

In conclusion, the data provides a clear picture of the company's performance and highlights areas for improvement. By following the recommendations, the company can continue to grow and succeed in a competitive market. It is essential to stay vigilant and adapt to changing market conditions to maintain a strong position.

The following table provides a summary of the key findings from the analysis. It shows the total sales, the number of transactions, and the average value per transaction. These metrics are crucial for understanding the overall health of the business and for making informed decisions.

| Quarter | Total Sales | Number of Transactions | Average Value per Transaction |
|---------|-------------|------------------------|-------------------------------|
| Q1 | \$120,000 | 1,500 | \$80 |
| Q2 | \$150,000 | 1,800 | \$83 |
| Q3 | \$180,000 | 2,200 | \$82 |
| Q4 | \$200,000 | 2,500 | \$80 |

The data indicates that sales are generally higher in the third and fourth quarters, which aligns with the seasonal nature of the business. The average value per transaction remains relatively stable, suggesting that the company is maintaining a consistent level of customer engagement and loyalty.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6466



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mens: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPESE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composições | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 49,51 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 11,01 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 60,52 |

32.2. 00038773 LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) (UN)

| Material | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00038773 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 6,89 | R\$ 6,89 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 6,89 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 6,89 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 6,89 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 1,53 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 8,42 |

32.3. 00038194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) (UN)

| Material | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00038194 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 2,33 | R\$ 2,33 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 2,33 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 2,33 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 2,33 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,52 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 2,85 |

32.4. 060316 REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA (UN)

| Material | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|-------------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 0003420 | FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm | Composições | M | 0,10000000 | R\$ 0,30 | R\$ 0,03 |
| 049526 | LUMINARIA - REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA DE AGUA | Composições | UN | 1,00000000 | R\$ 305,50 | R\$ 305,50 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 305,53 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,94700000 | R\$ 15,75 | R\$ 14,92 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,94700000 | R\$ 23,52 | R\$ 22,27 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 37,19 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 324,70 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 18,02 |

[Faint, illegible text block]

[Faint, illegible text block]

[Faint, illegible text block]


[Faint, illegible text block]

[Faint, illegible text block]

[Faint, illegible text block]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6467

| | | | | | |
|--|--------------------|--|------------------------------|---------------------------|-------------|
|  | OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA: 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% | |
| | DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI: 22,23% | L.S. Mês: 69,90% | |
| | LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FORNTE | VERSÃO | REF. |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO | 07/2023 |
| | OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO | 08/2023 |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 11/2023 | |
| | | IOPEs | 2023/11 | 01/2024 | |
| | | ORSE | 2023/12 | 01/2024 | |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 09/2023 | |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SP | 2023/10 | 11/2023 | |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO | 12/2023 | |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA | | |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 342,72 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 76,19 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 418,91 |

33.1. 72117 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM (M2)

| Material | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 010498 | MASSA PARA VIDRO | SINAPI | KG | 1,60000000 | R\$ 2,99 | R\$ 4,78 |
| 00010492 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO | SINAPI | M2 | 1,00000000 | R\$ 153,00 | R\$ 153,00 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 157,78 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,45000000 | R\$ 15,48 | R\$ 6,97 |
| 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,45000000 | R\$ 23,03 | R\$ 10,36 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 17,33 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 166,71 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 8,39 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 175,10 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 38,92 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 214,02 |

33.2. 72120 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO (M2)

| Material | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 00010498 | MASSA PARA VIDRO | SINAPI | KG | 1,50000000 | R\$ 2,99 | R\$ 4,49 |
| 00010507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | SINAPI | M2 | 1,00000000 | R\$ 317,80 | R\$ 317,80 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 322,29 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,50000000 | R\$ 15,48 | R\$ 7,74 |
| 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,50000000 | R\$ 23,03 | R\$ 11,52 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 19,26 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 332,22 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 9,31 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 341,53 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 75,92 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 417,45 |

33.3. 84959 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM (M2)

| Material | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--|--------|------|-------------|----------------|-------|
|----------|--|--------|------|-------------|----------------|-------|

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6468



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Material: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTES | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composição | PRÓPRIA |

| | | | | | | |
|------------------------|---|--------|----|------------|------------|-------------------|
| 00010498 | MASSA PARA VIDRO | SINAPI | KG | 2,00000000 | R\$ 2,99 | R\$ 5,98 |
| 00010491 | VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO | SINAPI | M2 | 1,00000000 | R\$ 214,50 | R\$ 214,50 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 220,48 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,20000000 | R\$ 15,48 | R\$ 3,10 |
| 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 23,03 | R\$ 23,03 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 26,13 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 233,82 |
| VALOR ENCARGOS (112,68%): | R\$ 12,78 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 246,60 |
| VALOR BDI (22,23%): | R\$ 54,82 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 301,42 |

34.1. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

| Material | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,08860000 | R\$ 0,56 | R\$ 0,05 |
| 00009868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1,04930000 | R\$ 2,65 | R\$ 2,78 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 2,83 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,38000000 | R\$ 16,95 | R\$ 6,44 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,38000000 | R\$ 22,90 | R\$ 8,70 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 15,14 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 10,54 |
| VALOR ENCARGOS (112,68%): | R\$ 7,42 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 17,96 |
| VALOR BDI (22,23%): | R\$ 3,99 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 21,95 |

34.2. 89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

| Material | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,10560000 | R\$ 0,56 | R\$ 0,06 |
| 00009869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1,04930000 | R\$ 6,77 | R\$ 7,10 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 7,16 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,45300000 | R\$ 16,95 | R\$ 7,68 |

[The following text is extremely faint and largely illegible. It appears to be a multi-paragraph document, possibly a letter or a report, with several lines of text per paragraph. The text is mirrored across the page, suggesting a bleed-through from the reverse side. Two dark circular marks are visible on the right side of the page.]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6469



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mão de Obra: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE: | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOFES | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composição | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | | | | | | |
|---|--|--------|---|------------|-----------|------------------|
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,45300000 | R\$ 22,90 | R\$ 10,37 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 18,05 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | R\$ 16,35 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | | | | | | R\$ 8,84 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | R\$ 25,19 |
| VALOR BDI (22.23%): | | | | | | R\$ 5,60 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 30,79 |

35.1. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|--------|-------------|----------------|-----------------|
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,01770000 | R\$ 0,56 |
| 00009838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1,05490000 | R\$ 8,52 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 9,00 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|-------------|----------------|------------------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,31820000 | R\$ 16,95 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,31820000 | R\$ 22,90 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 12,68 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 15,46 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 6,19 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 21,65 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 4,81 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 26,46 |

35.2. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|-------------|----------------|------------------|
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,02470000 | R\$ 0,56 |
| 00009836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1,05490000 | R\$ 11,90 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 12,56 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|-------------|----------------|------------------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,44440000 | R\$ 16,95 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,44440000 | R\$ 22,90 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 17,71 |

0000

MEMORANDUM FOR THE RECORD

The following information was received from the [redacted] office on [redacted] date. It pertains to [redacted] subject matter. The information indicates that [redacted] activities have been observed in the [redacted] area. It is noted that [redacted] personnel are currently [redacted] the situation. Further investigation is being conducted to determine the extent of the [redacted] activities.

On [redacted] date, [redacted] personnel conducted a [redacted] operation in the [redacted] area. The results of the operation show that [redacted] items were located and [redacted] personnel were [redacted]. The [redacted] activities appear to be [redacted] in nature. It is recommended that [redacted] measures be taken to [redacted] the situation.

The [redacted] office is currently [redacted] the [redacted] activities. It is expected that [redacted] information will be available in the [redacted] time frame. The [redacted] office is [redacted] the [redacted] personnel to [redacted] the situation. It is noted that [redacted] activities are still ongoing in the [redacted] area.

The [redacted] office is [redacted] the [redacted] activities. It is expected that [redacted] information will be available in the [redacted] time frame. The [redacted] office is [redacted] the [redacted] personnel to [redacted] the situation. It is noted that [redacted] activities are still ongoing in the [redacted] area.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6470



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 12,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 21,57 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 8,69 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 30,26 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 6,73 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 36,99 |

00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) (M)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1,00000000 | R\$ 1,73 | R\$ 1,73 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1,73 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 1,73 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 1,73 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,38 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 2,11 |

36.1. 94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | SINAPI | UN | 0,04000000 | R\$ 5,16 | R\$ 0,21 |
| 00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,00800000 | R\$ 0,56 | R\$ 0,00 |
| 011674 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 29,45 | R\$ 29,45 |
| 00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0,00950000 | R\$ 58,71 | R\$ 0,56 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 30,22 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,07950000 | R\$ 16,95 | R\$ 1,35 |
| 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,07950000 | R\$ 22,90 | R\$ 1,82 |

| | | |
|---|------------------|-----------------|
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | R\$ 3,17 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 31,83 | |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 1,53 | |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 33,36 | |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 7,42 | |
| VALOR COM BDI: | R\$ 40,78 | |

36.2. 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

0779

RESEARCH AND DEVELOPMENT

| Item | Description | Quantity | Unit Price | Total |
|------|-------------|----------|------------|-------|
| 1001 | ... | ... | ... | ... |
| 1002 | ... | ... | ... | ... |
| 1003 | ... | ... | ... | ... |
| 1004 | ... | ... | ... | ... |
| 1005 | ... | ... | ... | ... |
| 1006 | ... | ... | ... | ... |
| 1007 | ... | ... | ... | ... |
| 1008 | ... | ... | ... | ... |
| 1009 | ... | ... | ... | ... |
| 1010 | ... | ... | ... | ... |
| 1011 | ... | ... | ... | ... |
| 1012 | ... | ... | ... | ... |
| 1013 | ... | ... | ... | ... |
| 1014 | ... | ... | ... | ... |
| 1015 | ... | ... | ... | ... |
| 1016 | ... | ... | ... | ... |
| 1017 | ... | ... | ... | ... |
| 1018 | ... | ... | ... | ... |
| 1019 | ... | ... | ... | ... |
| 1020 | ... | ... | ... | ... |

1001 ...
 1002 ...
 1003 ...
 1004 ...
 1005 ...
 1006 ...
 1007 ...
 1008 ...
 1009 ...
 1010 ...
 1011 ...
 1012 ...
 1013 ...
 1014 ...
 1015 ...
 1016 ...
 1017 ...
 1018 ...
 1019 ...
 1020 ...

1001 ...
 1002 ...
 1003 ...
 1004 ...
 1005 ...
 1006 ...
 1007 ...
 1008 ...
 1009 ...
 1010 ...
 1011 ...
 1012 ...
 1013 ...
 1014 ...
 1015 ...
 1016 ...
 1017 ...
 1018 ...
 1019 ...
 1020 ...

1001 ...
 1002 ...
 1003 ...
 1004 ...
 1005 ...
 1006 ...
 1007 ...
 1008 ...
 1009 ...
 1010 ...
 1011 ...
 1012 ...
 1013 ...
 1014 ...
 1015 ...
 1016 ...
 1017 ...
 1018 ...
 1019 ...
 1020 ...

1001 ...
 1002 ...
 1003 ...
 1004 ...
 1005 ...
 1006 ...
 1007 ...
 1008 ...
 1009 ...
 1010 ...
 1011 ...
 1012 ...
 1013 ...
 1014 ...
 1015 ...
 1016 ...
 1017 ...
 1018 ...
 1019 ...
 1020 ...

| Item | Description | Quantity | Unit Price | Total |
|------|-------------|----------|------------|-------|
| 1001 | ... | ... | ... | ... |
| 1002 | ... | ... | ... | ... |
| 1003 | ... | ... | ... | ... |
| 1004 | ... | ... | ... | ... |
| 1005 | ... | ... | ... | ... |
| 1006 | ... | ... | ... | ... |
| 1007 | ... | ... | ... | ... |
| 1008 | ... | ... | ... | ... |
| 1009 | ... | ... | ... | ... |
| 1010 | ... | ... | ... | ... |
| 1011 | ... | ... | ... | ... |
| 1012 | ... | ... | ... | ... |
| 1013 | ... | ... | ... | ... |
| 1014 | ... | ... | ... | ... |
| 1015 | ... | ... | ... | ... |
| 1016 | ... | ... | ... | ... |
| 1017 | ... | ... | ... | ... |
| 1018 | ... | ... | ... | ... |
| 1019 | ... | ... | ... | ... |
| 1020 | ... | ... | ... | ... |

1001 ...
 1002 ...
 1003 ...
 1004 ...
 1005 ...
 1006 ...
 1007 ...
 1008 ...
 1009 ...
 1010 ...
 1011 ...
 1012 ...
 1013 ...
 1014 ...
 1015 ...
 1016 ...
 1017 ...
 1018 ...
 1019 ...
 1020 ...

1001 ...
 1002 ...
 1003 ...
 1004 ...
 1005 ...
 1006 ...
 1007 ...
 1008 ...
 1009 ...
 1010 ...
 1011 ...
 1012 ...
 1013 ...
 1014 ...
 1015 ...
 1016 ...
 1017 ...
 1018 ...
 1019 ...
 1020 ...

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6471



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mensal: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | REF. | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | FONTE | VERSÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| | | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPES | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PROPRIA |

| Especiais | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------|--|--------|-------------|----------------|----------|
| 00044945 | SIFAO / TUBO SIFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 8,67 |
| TOTAL Especiais: | | | | | R\$ 8,67 |

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|-------------|----------------|----------|
| 00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0,03320000 | R\$ 1,05 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 0,03 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--|--------|-------------|----------------|-----------|
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,08450000 | R\$ 22,90 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,02660000 | R\$ 15,48 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 2,35 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 9,90 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 1,14 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 11,04 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 2,45 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 13,49 |

36.3. 86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|-------------|----------------|-----------|
| 00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0,03650000 | R\$ 1,05 |
| 00011831 | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 16,45 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 16,49 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--|--------|-------------|----------------|-----------|
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,15250000 | R\$ 22,90 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,04810000 | R\$ 15,48 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 4,23 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 18,64 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 2,07 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 20,71 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 4,60 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 25,31 |

36.4. 86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--|--------|-------------|----------------|----------|
| 00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0,02100000 | R\$ 1,05 |

История развития промышленности в СССР

В 1928 году в СССР был принят первый пятилетний план развития народного хозяйства. Этот план предусматривал быстрый рост промышленности, особенно тяжелой. В результате к началу 1930-х годов СССР достиг уровня индустриализации, сопоставимого с ведущими промышленными державами того времени.

В годы Великой Отечественной войны промышленность СССР показала исключительную стойкость и способность к мобилизации ресурсов. Несмотря на бомбежки и оккупацию территорий, производство военной продукции не прекратилось, что сыграло решающую роль в победе над фашистской Германией.

После войны началось восстановление разрушенного хозяйства и развитие новой индустрии. Советский Союз стал мировым лидером в освоении космоса, создании ядерной энергетики и развитии ракетостроения.

| Год | Производство чугуна (млн т) | Производство стали (млн т) | Производство электроэнергии (млрд кВт·ч) |
|------|-----------------------------|----------------------------|--|
| 1928 | 0,6 | 0,5 | 1,1 |
| 1932 | 1,1 | 1,0 | 2,0 |
| 1937 | 1,8 | 1,6 | 3,8 |
| 1940 | 2,5 | 2,3 | 5,0 |
| 1945 | 3,0 | 2,8 | 6,0 |
| 1950 | 4,0 | 3,8 | 8,0 |
| 1955 | 5,0 | 4,8 | 10,0 |
| 1960 | 6,0 | 5,8 | 12,0 |
| 1965 | 7,0 | 6,8 | 15,0 |
| 1970 | 8,0 | 7,8 | 18,0 |
| 1975 | 9,0 | 8,8 | 21,0 |
| 1980 | 10,0 | 9,8 | 24,0 |

| Год | Производство зерна (млн т) | Производство хлопка (млн т) | Производство сахара (млн т) |
|------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1928 | 10,0 | 0,1 | 0,2 |
| 1932 | 11,0 | 0,2 | 0,3 |
| 1937 | 12,0 | 0,3 | 0,4 |
| 1940 | 13,0 | 0,4 | 0,5 |
| 1945 | 14,0 | 0,5 | 0,6 |
| 1950 | 15,0 | 0,6 | 0,7 |
| 1955 | 16,0 | 0,7 | 0,8 |
| 1960 | 17,0 | 0,8 | 0,9 |
| 1965 | 18,0 | 0,9 | 1,0 |
| 1970 | 19,0 | 1,0 | 1,1 |
| 1975 | 20,0 | 1,1 | 1,2 |
| 1980 | 21,0 | 1,2 | 1,3 |
| 1985 | 22,0 | 1,3 | 1,4 |
| 1990 | 23,0 | 1,4 | 1,5 |

В последние десятилетия советская промышленность достигла значительных успехов в развитии космической отрасли, создании мощной ракетно-космической техники и освоении космоса. Советский Союз стал первой страной, запустившей человека в космос и выведящей его на орбиту.

Несмотря на трудности, связанные с распадом СССР, промышленность России продолжает развиваться, сохраняя лидерство в ряде высокотехнологичных отраслей.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6472



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mão: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOFES | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PROPRIA |

| | | | | | | |
|------------------------|--|--------|----|------------|------------|-------------------|
| 00036791 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195) | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 148,50 | R\$ 148,50 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 148,52 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,09600000 | R\$ 22,90 | R\$ 2,20 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,03030000 | R\$ 15,48 | R\$ 0,47 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 2,67 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 149,88 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 1,29 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 151,17 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 33,61 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 184,78 |

36.5. 89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0,01060000 | R\$ 3,86 | R\$ 0,04 |
| 00006024 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 58,90 | R\$ 58,90 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 58,94 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,22120000 | R\$ 16,95 | R\$ 3,75 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,22120000 | R\$ 22,90 | R\$ 5,07 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 8,82 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 63,42 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 4,32 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 67,74 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 15,06 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 82,80 |

36.6. 00001030 CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 00001030 | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 13,58 | R\$ 13,58 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 13,58 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 13,58 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |

MEMORANDUM FOR THE COMMISSIONER OF CUSTOMS

1. On 10/15/58, the following information was received from the Director of Customs:

2. [Illegible text]

3. [Illegible text]

4. [Illegible text]

5. [Illegible text]

6. [Illegible text]

7. [Illegible text]

8. [Illegible text]

9. [Illegible text]

10. [Illegible text]

11. [Illegible text]

12. [Illegible text]

13. [Illegible text]

14. [Illegible text]

15. [Illegible text]

16. [Illegible text]

17. [Illegible text]

18. [Illegible text]

19. [Illegible text]

20. [Illegible text]

21. [Illegible text]

22. [Illegible text]

23. [Illegible text]

24. [Illegible text]

25. [Illegible text]

26. [Illegible text]

27. [Illegible text]

28. [Illegible text]

29. [Illegible text]

30. [Illegible text]

31. [Illegible text]

32. [Illegible text]

33. [Illegible text]

34. [Illegible text]

35. [Illegible text]

36. [Illegible text]

37. [Illegible text]

38. [Illegible text]

39. [Illegible text]

40. [Illegible text]

41. [Illegible text]

42. [Illegible text]

43. [Illegible text]

44. [Illegible text]

45. [Illegible text]

46. [Illegible text]

47. [Illegible text]

48. [Illegible text]

49. [Illegible text]

50. [Illegible text]

51. [Illegible text]

52. [Illegible text]

53. [Illegible text]

54. [Illegible text]

55. [Illegible text]

56. [Illegible text]

57. [Illegible text]

58. [Illegible text]

59. [Illegible text]

60. [Illegible text]

61. [Illegible text]

62. [Illegible text]

63. [Illegible text]

64. [Illegible text]

65. [Illegible text]

66. [Illegible text]

67. [Illegible text]

68. [Illegible text]

69. [Illegible text]

70. [Illegible text]

71. [Illegible text]

72. [Illegible text]

73. [Illegible text]

74. [Illegible text]

75. [Illegible text]

76. [Illegible text]

77. [Illegible text]

78. [Illegible text]

79. [Illegible text]

80. [Illegible text]

81. [Illegible text]

82. [Illegible text]

83. [Illegible text]

84. [Illegible text]

85. [Illegible text]

86. [Illegible text]

87. [Illegible text]

88. [Illegible text]

89. [Illegible text]

90. [Illegible text]

91. [Illegible text]

92. [Illegible text]

93. [Illegible text]

94. [Illegible text]

95. [Illegible text]

96. [Illegible text]

97. [Illegible text]

98. [Illegible text]

99. [Illegible text]

100. [Illegible text]

[This section contains several paragraphs of extremely faint, illegible text, likely representing a list of entries or detailed notes. The text is mirrored and difficult to decipher.]

6473

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | | | |
|--------------------|--|-------------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA: 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI: 22,23% | L.S. Mês: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FORNTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOFES | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA |
| | | REF. | |
| | | 07/2023 | |
| | | 08/2023 | |
| | | 11/2023 | |
| | | 01/2024 | |
| | | 01/2024 | |
| | | 10/2023 | |
| | | 10/2023 | |
| | | 09/2023 | |
| | | 10/2023 | |
| | | 11/2023 | |
| | | 12/2023 | |

| | |
|----------------------------|------------------|
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 13,58 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 3,02 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 16,60 |

36.7. 94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

| Material | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0,00530000 | R\$ 3,86 | R\$ 0,02 |
| 00011830 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 30,42 | R\$ 30,42 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 30,44 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,19040000 | R\$ 16,95 | R\$ 3,23 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,19040000 | R\$ 22,90 | R\$ 4,36 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 7,59 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 34,30 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 3,72 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 38,02 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 8,45 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 46,47 |

37.1. 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

| Material | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 00003379 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 25,42 | R\$ 25,42 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 25,42 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,24840000 | R\$ 15,75 | R\$ 3,91 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,24840000 | R\$ 23,52 | R\$ 5,84 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 9,75 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 30,45 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 4,72 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 35,17 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 7,82 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 42,99 |

REPORT OF THE COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE

| Year | Area (Acres) | Value | Remarks |
|------|--------------|-------|---------|
| 1880 | 100 | 1000 | |
| 1881 | 100 | 1000 | |
| 1882 | 100 | 1000 | |
| 1883 | 100 | 1000 | |
| 1884 | 100 | 1000 | |
| 1885 | 100 | 1000 | |
| 1886 | 100 | 1000 | |
| 1887 | 100 | 1000 | |
| 1888 | 100 | 1000 | |
| 1889 | 100 | 1000 | |
| 1890 | 100 | 1000 | |

The following table shows the amount of land sold by the Land Office during the year ending 31st December 1890. The total area of land sold was 100 acres, valued at 1000.

The following table shows the amount of land sold by the Land Office during the year ending 31st December 1891. The total area of land sold was 100 acres, valued at 1000.

The following table shows the amount of land sold by the Land Office during the year ending 31st December 1892. The total area of land sold was 100 acres, valued at 1000.


The following table shows the amount of land sold by the Land Office during the year ending 31st December 1893. The total area of land sold was 100 acres, valued at 1000.

The following table shows the amount of land sold by the Land Office during the year ending 31st December 1894. The total area of land sold was 100 acres, valued at 1000.

The following table shows the amount of land sold by the Land Office during the year ending 31st December 1895. The total area of land sold was 100 acres, valued at 1000.

The following table shows the amount of land sold by the Land Office during the year ending 31st December 1896. The total area of land sold was 100 acres, valued at 1000.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | |
|--|-------------|--|------------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| | DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 69,90% |
| | LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE: | VERSÃO: |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| | OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | IOPEs | 2023/11 | |
| | | ORSE | 2023/12 | |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO | |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | SP | 2023/10 | |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composiçõ | PROPRIA | |
| | | | REF. | |
| | | | 07/2023 | |
| | | | 06/2023 | |
| | | | 11/2023 | |
| | | | 01/2024 | |
| | | | 01/2024 | |
| | | | 10/2023 | |
| | | | 10/2023 | |
| | | | 09/2023 | |
| | | | 10/2023 | |
| | | | 11/2023 | |
| | | | 12/2023 | |

38.1. 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

| Material | | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|--------|-------|-------------|----------------|-----------|
| 00038083 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 10,50 | R\$ 10,50 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 10,50 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|--------|-------|-------------|----------------|----------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,20620000 | R\$ 15,75 | R\$ 3,25 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,20620000 | R\$ 23,52 | R\$ 4,85 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 8,10 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 14,67 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 3,93 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 18,60 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 4,13 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 22,73 |

38.2. S160851 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE PAR TRANÇADO 4 PARES CATEGORIA 6 (M)

| MÃO DE OBRA | | UNID. | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO |
|--------------------|---|-------|------------|--------------|---------------|
| I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | H | 0,02000000 | 15,86 | 0,32 |
| I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 0,02000000 | 18,80 | 0,38 |
| TOTAL MÃO DE OBRA: | | | | | 0,70 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Custo Horário da Execução: | R\$ 0,7000 |
| Produção da Equipe: | 1,0000 |
| Custo Unitário da Execução: | R\$ 0,7000 |

| MATERIAIS | | UNID. | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO |
|------------------|-------------------|-------|------------|----------------|----------------|
| I043287 | CABO UTP 4P CAT.6 | M | 1,05000000 | R\$ 4,20 | R\$ 4,41 |
| TOTAL MATERIAIS: | | | | | R\$ 4,41 |

| | |
|---------------------|----------|
| Custo Direto Total: | R\$ 5,11 |
|---------------------|----------|

| | |
|---------------------------|----------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 5,10 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 0,01 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 5,11 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 1,14 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 6,25 |

39.1. 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (M3)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--|-------|-------|-------------|----------------|-------|
|---------------------------|--|-------|-------|-------------|----------------|-------|

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6475



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 132,68% |
| | | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 99,90% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | FONTE | VERSÃO |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPESE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composição | PRÓPRIA. |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 06/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | | | | | | |
|---|--|--------|-----|------------|-----------|----------|
| 5961 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0,25000000 | R\$ 38,89 | R\$ 9,72 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 9,72 |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,69700000 | R\$ 15,48 | R\$ 10,79 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 10,79 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 11,84 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 8,66 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 20,50 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 4,56 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 25,06 |

39.2. 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (M3)

| | | | | | | |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0,02380000 | R\$ 78,18 | R\$ 1,86 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 1,86 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 1,52 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 0,34 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 1,86 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,41 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 2,27 |

39.3. 72899 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM (M3)

| | | | | | | |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0,03262000 | R\$ 78,18 | R\$ 2,55 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 2,55 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 2,09 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 0,46 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 2,55 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,57 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 3,12 |

| | |
|---|--|
| <p>1. Introduction</p> <p>This report provides a comprehensive overview of the current state of research in the field of artificial intelligence, focusing on the development of deep learning models and their applications in various domains.</p> | <p>2. Methodology</p> <p>The research was conducted using a combination of theoretical analysis and empirical experimentation. Data was collected from multiple sources and analyzed using advanced statistical techniques and machine learning algorithms.</p> |
|---|--|

| | |
|--|--|
| <p>3. Results</p> <p>The experimental results demonstrate that the proposed deep learning architecture significantly outperforms existing models in terms of accuracy and efficiency. The model achieved a classification accuracy of 92% on the test dataset, which is a notable improvement over the baseline models.</p> | <p>4. Conclusion</p> <p>The findings of this study indicate that deep learning continues to be a powerful tool for solving complex problems in artificial intelligence. Further research is needed to optimize the model's performance and explore its potential in other applications.</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| <p>5. References</p> <p>The following references were consulted during the course of this research:</p> <ul style="list-style-type: none"> Smith, J. (2018). "Advances in Deep Learning." <i>Journal of Artificial Intelligence</i>, 12(3), 45-60. Johnson, M. (2019). "Applications of Machine Learning in Healthcare." <i>Medical Research and Analysis</i>, 8(1), 10-25. | <p>6. Appendix</p> <p>Appendix A: Detailed description of the experimental setup and data sources.</p> <p>Appendix B: Source code for the deep learning model.</p> |
|--|---|

| | |
|---|---|
| <p>7. Author Information</p> <p>Dr. Jane Doe, Department of Computer Science, University of Technology, Sydney, Australia.</p> | <p>8. Contact</p> <p>Email: jane.doe@university.edu.au</p> |
|---|---|

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6476



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FORNTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PROPRIA |

40.1. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 0,99100000 | R\$ 0,56 | R\$ 0,55 |
| 00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0,99100000 | R\$ 0,38 | R\$ 0,38 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 0,99100000 | R\$ 0,34 | R\$ 0,34 |
| 00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0,99100000 | R\$ 0,18 | R\$ 0,18 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 0,99100000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 0,99100000 | R\$ 0,17 | R\$ 0,17 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 1,62 |

| Mão de Obra | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 13,55 | R\$ 13,55 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 13,55 |

| Serviço | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 95378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,30 | R\$ 0,30 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 0,30 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 8,13 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 7,30 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 15,43 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 3,43 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 18,86 |

40.2. 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 0,61000000 | R\$ 0,56 | R\$ 0,34 |
| 00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0,61000000 | R\$ 0,35 | R\$ 0,21 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 0,60000000 | R\$ 0,34 | R\$ 0,20 |
| 00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0,61000000 | R\$ 0,25 | R\$ 0,15 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 0,61000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 0,61000000 | R\$ 0,17 | R\$ 0,10 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 1,00 |

| Mão de Obra | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|--|--------|------|-------------|----------------|-------|
| | | | | | | |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6477



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE: | VERSÃO: |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023,1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PROPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 06/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|--------|---|------------|-----------|-----------|
| 00004750 | PEDREIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 21,03 | R\$ 21,03 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 21,03 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------------|--|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 95371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,47 | R\$ 0,47 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,47 | |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 11,11 |
| VALOR ENCARGOS (112,68%): | R\$ 11,39 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 22,50 |
| VALOR BDI (22,23%): | R\$ 5,00 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 27,50 |

40.3. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------------------|--|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,56 | R\$ 0,56 |
| 00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,34 | R\$ 0,34 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,34 | R\$ 0,34 |
| 00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,26 | R\$ 0,26 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,17 | R\$ 0,17 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | R\$ 1,67 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|-----------------------|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 00002436 | ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 21,03 | R\$ 21,03 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 21,03 | |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------------|---|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,82 | R\$ 0,82 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,82 | |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 11,95 |
| VALOR ENCARGOS (112,68%): | R\$ 11,57 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 23,52 |
| VALOR BDI (22,23%): | R\$ 5,23 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 28,75 |

40.4. 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

9911

EXAMEN DE INGRESO A LA ESCUELA DE INGENIEROS

| | | |
|---------------|--|--|
| Nombre | | |
| Apellido | | |
| Edad | | |
| Sexo | | |
| Estado Civil | | |
| Profesión | | |
| Antecedentes | | |
| Observaciones | | |

| | | |
|-----------------|--|--|
| Matrícula | | |
| Fecha de Examen | | |
| Lugar de Examen | | |
| Examinador | | |
| Asesor | | |
| Observaciones | | |

| | | |
|-----------------|--|--|
| Matrícula | | |
| Fecha de Examen | | |
| Lugar de Examen | | |
| Examinador | | |
| Asesor | | |
| Observaciones | | |

EXAMEN DE INGRESO A LA ESCUELA DE INGENIEROS

EXAMEN DE INGRESO A LA ESCUELA DE INGENIEROS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6478



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| | | BDI : 22,23% | L.S. Mão: 69,90% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | FONTES | VERSÃO |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOFES | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composições | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| Encargos Complementares | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 0,60000000 | R\$ 0,56 | R\$ 0,34 |
| 00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0,60000000 | R\$ 0,30 | R\$ 0,18 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 0,58000000 | R\$ 0,34 | R\$ 0,20 |
| 00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0,60000000 | R\$ 0,10 | R\$ 0,06 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 0,60000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 0,60000000 | R\$ 0,17 | R\$ 0,10 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 0,88 |

| Mão de Obra | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 21,03 | R\$ 21,03 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 21,03 |

| Serviço | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 95335 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,40 | R\$ 0,40 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 0,40 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 10,96 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 11,33 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 22,29 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 4,96 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 27,25 |

40.5. 06.80.01 (E) REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA (M2)

| Mão de Obra | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------------|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 02224 | PEDREIRO DE ACABAMENTO (SGSP) | SIURB | H | 0,14000000 | R\$ 31,05 | R\$ 4,35 |
| 02099 | SERVENTE (SGSP) | SIURB | H | 0,30000000 | R\$ 19,10 | R\$ 5,73 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 10,08 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 4,73 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 5,34 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 10,07 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 2,24 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 12,31 |

40.6. CAERN REVISÃO EM PONTO ÁGUA OU ESGOTO (UN)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,45000000 | R\$ 15,34 | R\$ 22,24 |

| CONCEPTO | IMPORTE | COMPROBACIONES | FECHA | CONCEPTO |
|----------|---------|----------------|-------|----------|
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |

| CONCEPTO | IMPORTE | COMPROBACIONES | FECHA | CONCEPTO |
|----------|---------|----------------|-------|----------|
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |

| CONCEPTO | IMPORTE | COMPROBACIONES | FECHA | CONCEPTO |
|----------|---------|----------------|-------|----------|
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |

| CONCEPTO | IMPORTE | COMPROBACIONES | FECHA | CONCEPTO |
|----------|---------|----------------|-------|----------|
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |

| CONCEPTO | IMPORTE | COMPROBACIONES | FECHA | CONCEPTO |
|----------|---------|----------------|-------|----------|
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6479



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 11,86% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mens: 89,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PROPRIA |
| | | | REF |
| | | | 07/2023 |
| | | | 06/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | | | | | | |
|-------|--|--------|---|------------|--|------------------|
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,45500000 | R\$ 22,90 | R\$ 33,32 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 55,56 |
| | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 28,53 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 27,03 |
| | | | | | VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 55,56 |
| | | | | | VALOR BDI (22.23%): | R\$ 12,35 |
| | | | | | VALOR COM BDI: | R\$ 67,91 |

40.7. SBC REVISAO INSTALACAO HIDRAULICA VASOS SANITARIOS (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--|--|-------------|-------------|----------------|----------------------------------|-------------------|
| 000100 | AREIA GROSSA LAVADA | Composições | M³ | R\$ 21,27 | R\$ 0,02 | |
| 001100 | CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA) | Composições | KG | R\$ 1,69 | R\$ 2,37 | |
| 000050 | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Composições | KG | R\$ 0,30 | R\$ 1,68 | |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 4,07 | |
| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3,82000000 | R\$ 16,95 | R\$ 64,75 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3,81000000 | R\$ 22,90 | R\$ 87,25 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 152,00 | |
| | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 81,47 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 74,60 |
| | | | | | VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 156,07 |
| | | | | | VALOR BDI (22.23%): | R\$ 34,69 |
| | | | | | VALOR COM BDI: | R\$ 190,76 |

40.8. SBC REVISAO INSTALACAO ELETRICAS-PONTOS DE LUZ (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---|---|-------------|-------------|----------------|----------------|------------|
| SBC | ARRUELA ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1/2" | Composições | UN | R\$ 0,16 | R\$ 0,32 | |
| SBC | BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1/2" | Composições | UN | R\$ 0,36 | R\$ 0,72 | |
| SBC | CAIXA DE DERIVACAO EM FERRO ESMALTADO 3x3cm | Composições | UN | R\$ 0,88 | R\$ 0,88 | |
| SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5598 15mm 1/2" (1,146kg/m) | Composições | M | R\$ 1,50 | R\$ 2,25 | |
| SBC | FIO NEOFLAN ANTICHAMA BWF 750V 1,5mm2 (14 AWG) | Composições | M | R\$ 0,39 | R\$ 0,43 | |
| 0003420 | FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm | Composições | M | R\$ 0,30 | R\$ 0,05 | |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 4,65 | |
| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 12,00000000 | R\$ 15,75 | R\$ 189,00 |

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

Subject: [Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6480



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Méd: 101,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composig6 | PROPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 06/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | | | | | | |
|--|---|--------|---|------------|-----------|-------------------|
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8,15000000 | R\$ 23,52 | R\$ 191,69 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 380,69 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | R\$ 201,52 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | | | | | | R\$ 183,82 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | R\$ 385,34 |
| VALOR BDI (22.23%): | | | | | | R\$ 85,66 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 471,00 |

40.9. S00629 REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 1 (PT)

| Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------|------|-------------|----------------|----------|
| S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 1,12600000 | R\$ 1,11 | R\$ 1,25 |
| S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 1,04400000 | R\$ 1,16 | R\$ 1,21 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 2,46 |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|-------|------|-------------|----------------|----------|
| I43132S | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | ORSE | kg | 0,00200000 | R\$ 17,38 | R\$ 0,03 |
| I39175S | Bucha em alumínio, com rosca, de 3/4", para eletroduto | ORSE | un | 0,20000000 | R\$ 1,20 | R\$ 0,24 |
| I01008S | Cabo de cobre, rígido, classe 2, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, seção nominal 6 mm2 | ORSE | m | 1,20500000 | R\$ 1,63 | R\$ 1,96 |
| I02685S | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 1", sem luva | ORSE | m | 0,31500000 | R\$ 2,01 | R\$ 0,63 |
| I02674S | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 3/4", sem luva | ORSE | m | 0,47200000 | R\$ 1,29 | R\$ 0,61 |
| I0111S | Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | ORSE | un | 0,01500000 | R\$ 10,00 | R\$ 0,15 |
| I04024 | Tomada 3p, 220V, 20A | ORSE | un | 0,10000000 | R\$ 12,01 | R\$ 1,20 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 4,82 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------------|-------|------|-------------|----------------|-----------|
| I02436S | Eletricista (horista) | ORSE | h | 1,12600000 | R\$ 21,03 | R\$ 23,68 |
| I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 1,04400000 | R\$ 13,55 | R\$ 14,15 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 37,83 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 25,07 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 20,04 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 45,11 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 10,03 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 55,14 |

40.10. 08.80.019 REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA (CJ)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--------------------------------|-------------|------|-------------|----------------|------------|
| 6.95.48 | KIT REPARO PARA CAIXA ACOPLADA | SP Educação | CJ | 1,00000000 | R\$ 150,69 | R\$ 150,69 |

1. OBJETIVO: ...

2. PARTICIPANTES: ...

3. ASUNTO: ...

4. DESARROLLO: ...

5. CONCLUSIONES: ...

6. ACCIONES: ...

7. OBSERVACIONES: ...

8. FECHA: ...

9. LUGAR: ...

10. ASISTENTE: ...

11. ANEXOS: ...

12. REFERENCIAS: ...

13. OBSERVACIONES ADICIONALES: ...

14. FIRMAS: ...

15. OBSERVACIONES FINALES: ...

16. FECHA DE CIERRE: ...

17. LUGAR DE CIERRE: ...

18. ASISTENTE: ...

19. OBSERVACIONES DE CIERRE: ...

20. FECHA DE CIERRE: ...

21. LUGAR DE CIERRE: ...

22. ASISTENTE: ...

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6481



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 12,00% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 99,99% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTES: | VERSÃO: |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composição | PRÓPRIA |

| | |
|-----------------|------------|
| TOTAL Material: | R\$ 150,69 |
|-----------------|------------|

| Mão de Obra | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------|-----------|
| 1.01.19 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SP Educação | H | 1,00000000 | R\$ 13,55 |
| 1.01.18 | ENCANADOR | SP Educação | H | 0,95000000 | R\$ 21,03 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 33,53 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 166,46 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 17,75 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 184,21 |
| VALOR BDI (19.50%): | R\$ 35,92 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 220,13 |

41.1. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

| Material | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|-------------|----------------|------------|
| 00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | SINAPI | KG | 1,29000000 | R\$ 0,99 |
| 00020232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | SINAPI | M | 1,00000000 | R\$ 114,74 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 116,02 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|--------|-------------|----------------|-----------|
| 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,54700000 | R\$ 23,03 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,27300000 | R\$ 15,48 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 16,83 |

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 124,65 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 8,17 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 132,82 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 29,53 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 162,35 |

41.2. 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)

| Equipamento Custo Horário | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|---|--------|-------------|----------------|-----------|
| 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0,39800000 | R\$ 24,90 |
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0,02100000 | R\$ 25,27 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | R\$ 10,44 |

| Material | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|-------------|----------------|------------|
| 00034747 | PEITORIL EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | SINAPI | M | 1,04000000 | R\$ 147,19 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 153,08 |

1810

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

| Year | Area | Value | Notes |
|------|------|-------|-------|
| 1810 | ... | ... | ... |
| 1811 | ... | ... | ... |
| 1812 | ... | ... | ... |
| 1813 | ... | ... | ... |
| 1814 | ... | ... | ... |
| 1815 | ... | ... | ... |
| 1816 | ... | ... | ... |
| 1817 | ... | ... | ... |
| 1818 | ... | ... | ... |
| 1819 | ... | ... | ... |
| 1820 | ... | ... | ... |

| Year | Area | Value | Notes |
|------|------|-------|-------|
| 1821 | ... | ... | ... |
| 1822 | ... | ... | ... |
| 1823 | ... | ... | ... |
| 1824 | ... | ... | ... |
| 1825 | ... | ... | ... |
| 1826 | ... | ... | ... |
| 1827 | ... | ... | ... |
| 1828 | ... | ... | ... |
| 1829 | ... | ... | ... |
| 1830 | ... | ... | ... |

| Year | Area | Value | Notes |
|------|------|-------|-------|
| 1831 | ... | ... | ... |
| 1832 | ... | ... | ... |
| 1833 | ... | ... | ... |
| 1834 | ... | ... | ... |
| 1835 | ... | ... | ... |
| 1836 | ... | ... | ... |
| 1837 | ... | ... | ... |
| 1838 | ... | ... | ... |
| 1839 | ... | ... | ... |
| 1840 | ... | ... | ... |

| Year | Area | Value | Notes |
|------|------|-------|-------|
| 1841 | ... | ... | ... |
| 1842 | ... | ... | ... |
| 1843 | ... | ... | ... |
| 1844 | ... | ... | ... |
| 1845 | ... | ... | ... |
| 1846 | ... | ... | ... |
| 1847 | ... | ... | ... |
| 1848 | ... | ... | ... |
| 1849 | ... | ... | ... |
| 1850 | ... | ... | ... |

| Year | Area | Value | Notes |
|------|------|-------|-------|
| 1851 | ... | ... | ... |
| 1852 | ... | ... | ... |
| 1853 | ... | ... | ... |
| 1854 | ... | ... | ... |
| 1855 | ... | ... | ... |
| 1856 | ... | ... | ... |
| 1857 | ... | ... | ... |
| 1858 | ... | ... | ... |
| 1859 | ... | ... | ... |
| 1860 | ... | ... | ... |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6482



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| | | BDI : 22,23% | L.S. Mes: 69,90% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | FONTE | VERSÃO |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PROPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | |
|-----------------|------------|
| TOTAL Material: | R\$ 153,08 |
|-----------------|------------|

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,41900000 | R\$ 23,03 | R\$ 9,65 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,20900000 | R\$ 15,48 | R\$ 3,24 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 12,89 |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 87283 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0,00600000 | R\$ 354,41 | R\$ 2,13 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 2,13 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 166,85 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 11,65 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 178,50 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 39,68 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 218,18 |

ROGER DALL'AGNOL
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A55943-1
 IRCON CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 12.140.885/0001-03
 Roger Dall'Agnol
 Diretor Técnico

| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--------|----------|----------------|-------------|
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



| | | | |
|--------------------|--|-------------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA: 02/02/2024 | L.S. Hídra: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI: 22,23% | L.S. M&S: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE: | VERSÃO: |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPESE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOPE | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composição | PRÓPRIA |

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,56 | R\$ 0,56 |
| 00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,35 | R\$ 0,35 |
| 00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,34 | R\$ 0,34 |
| 00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,25 | R\$ 0,25 |
| 00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,17 | R\$ 0,17 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | R\$ 1,67 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 13,55 | R\$ 13,55 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 13,55 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,16 | R\$ 0,16 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,16 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 8,12 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 7,26 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 15,38 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 3,42 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 18,80 |

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,56 | R\$ 0,56 |
| 00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,40 | R\$ 0,40 |
| 00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,34 | R\$ 0,34 |
| 00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,15 | R\$ 0,15 |
| 00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,17 | R\$ 0,17 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | R\$ 1,62 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-------|------|-------------|----------------|-------|
| | | | | | |

RESEARCH AND ANALYSIS REPORT

| Item No. | Description | Quantity | Unit Price | Total Price |
|----------|-------------|----------|------------|-------------|
| 1 | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... |

RESEARCH AND ANALYSIS REPORT

| Item No. | Description | Quantity | Unit Price | Total Price |
|----------|-------------|----------|------------|-------------|
| 11 | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... |

| Item No. | Description | Quantity | Unit Price | Total Price |
|----------|-------------|----------|------------|-------------|
| 21 | ... | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... | ... |

RESEARCH AND ANALYSIS REPORT

| Item No. | Description | Quantity | Unit Price | Total Price |
|----------|-------------|----------|------------|-------------|
| 31 | ... | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... | ... |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6484



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,28% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mec: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FORNE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PROPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 06/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|--------|---|------------|-----------|-----------|
| 00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 13,55 | R\$ 13,55 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 13,55 |

| Serviço | DESCRIÇÃO | FORNE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 95309 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,21 | R\$ 0,21 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 0,21 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 8,09 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 7,29 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 15,38 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 3,42 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 18,80 |

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | DESCRIÇÃO | FORNE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,56 | R\$ 0,56 |
| 00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,38 | R\$ 0,38 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,34 | R\$ 0,34 |
| 00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,18 | R\$ 0,18 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,17 | R\$ 0,17 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 1,63 |

| Mão de Obra | DESCRIÇÃO | FORNE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00000242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 13,55 | R\$ 13,55 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 13,55 |

| Serviço | DESCRIÇÃO | FORNE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 95313 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,16 | R\$ 0,16 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 0,16 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 8,08 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 7,26 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 15,34 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 3,41 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 18,75 |

88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

Reference is made to the memorandum dated 1/15/54, captioned as above, and the report of the Special Agent in Charge, New York, dated 1/15/54, captioned as above, and the report of the Special Agent in Charge, New York, dated 1/15/54, captioned as above.

The information contained in the report of the Special Agent in Charge, New York, dated 1/15/54, captioned as above, is being furnished to you for your information.

Very truly yours,
 [Signature]

Enclosed for you are two copies of the report of the Special Agent in Charge, New York, dated 1/15/54, captioned as above, and one copy of the report of the Special Agent in Charge, New York, dated 1/15/54, captioned as above.

Very truly yours,
 [Signature]

The information contained in the report of the Special Agent in Charge, New York, dated 1/15/54, captioned as above, is being furnished to you for your information.

Very truly yours,
 [Signature]

Enclosed for you are two copies of the report of the Special Agent in Charge, New York, dated 1/15/54, captioned as above, and one copy of the report of the Special Agent in Charge, New York, dated 1/15/54, captioned as above.

Very truly yours,
 [Signature]

The information contained in the report of the Special Agent in Charge, New York, dated 1/15/54, captioned as above, is being furnished to you for your information.

Very truly yours,
 [Signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6485



| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 12,68% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|-------------------|------------|--------|------|-------|-------------------------|---------|--------|------------------------|---------|---------|------------------------------|---------|-------|---------|---------|------|---------|---------|-------|-------------------------|---------|---------|---------------------|---------|--------|-------------------------|---------|-------|-------------------------|---------|----|---------|---------|---------|-------------------------|---------|------------|---------|--|
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Obra: 69,90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORNecedor</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>CAERN</td><td>2023/05 SEM DESONERAÇÃO</td><td>07/2023</td></tr> <tr><td>EMBASA</td><td>2023.1 SEM DESONERAÇÃO</td><td>08/2023</td></tr> <tr><td>GOINFRA</td><td>T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO</td><td>11/2023</td></tr> <tr><td>IOFES</td><td>2023/11</td><td>01/2024</td></tr> <tr><td>ORSE</td><td>2023/12</td><td>01/2024</td></tr> <tr><td>SEDOP</td><td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td><td>10/2023</td></tr> <tr><td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2023</td></tr> <tr><td>SINAPI</td><td>2023/08 SEM DESONERAÇÃO</td><td>09/2023</td></tr> <tr><td>SIURB</td><td>2023/07 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2023</td></tr> <tr><td>SP</td><td>2023/10</td><td>11/2023</td></tr> <tr><td>SUDECAP</td><td>2023/10 SEM DESONERAÇÃO</td><td>12/2023</td></tr> <tr><td>Composição</td><td>PRÓPRIA</td><td></td></tr> </tbody> </table> | | FORNecedor | VERSÃO | REF. | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO | 07/2023 | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO | 08/2023 | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 11/2023 | IOFES | 2023/11 | 01/2024 | ORSE | 2023/12 | 01/2024 | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO | 10/2023 | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 09/2023 | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 | SP | 2023/10 | 11/2023 | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO | 12/2023 | Composição | PRÓPRIA | |
| FORNecedor | VERSÃO | REF. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO | 07/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO | 08/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 11/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IOFES | 2023/11 | 01/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORSE | 2023/12 | 01/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO | 10/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 09/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SP | 2023/10 | 11/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO | 12/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composição | PRÓPRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Material | FORNecedor | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|------|--------------|----------------|-------------------|
| 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1,13000000 | R\$ 60,00 | R\$ 67,80 |
| 00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 75,47000000 | R\$ 1,00 | R\$ 75,47 |
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 339,62000000 | R\$ 0,75 | R\$ 254,72 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 397,99 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FORNecedor | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------------------------------------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8,78000000 | R\$ 15,48 | R\$ 135,91 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 135,91 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 469,46 |
| VALOR ENCARGOS (112,68%): | R\$ 64,44 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 533,90 |
| VALOR BDI (22,23%): | R\$ 118,69 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 652,59 |

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

| Equipamento Custo Horário | FORNecedor | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 3,45000000 | R\$ 0,12 | R\$ 0,41 |
| 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 1,05000000 | R\$ 0,55 | R\$ 0,58 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | R\$ 0,99 |

| Material | FORNecedor | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|------|--------------|----------------|-------------------|
| 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1,16000000 | R\$ 60,00 | R\$ 69,60 |
| 00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 174,10000000 | R\$ 1,00 | R\$ 174,10 |
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 195,86000000 | R\$ 0,75 | R\$ 146,90 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 390,60 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FORNecedor | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|------|-------------|----------------|------------------|
| 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,40000000 | R\$ 14,99 | R\$ 65,96 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 65,96 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 425,69 |
| VALOR ENCARGOS (112,68%): | R\$ 31,86 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 457,55 |
| VALOR BDI (22,23%): | R\$ 101,71 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 559,26 |

COMPTON ELECTRONIC CORPORATION

TO: [Name] [Address] [City] [State] [Zip]

FROM: [Name] [Address] [City] [State] [Zip]

DATE: [Date]

SUBJECT: [Subject]

[Additional address information and contact details]

[First paragraph of the letter body]

[Second paragraph of the letter body]

[Third paragraph of the letter body]

[Fourth paragraph of the letter body]

[Fifth paragraph of the letter body]

[Sixth paragraph of the letter body]

[Seventh paragraph of the letter body]

[Eighth paragraph of the letter body]

[Ninth paragraph of the letter body]

[Tenth paragraph of the letter body]

[Eleventh paragraph of the letter body]

[Twelfth paragraph of the letter body]

[Thirteenth paragraph of the letter body]

[Fourteenth paragraph of the letter body]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6486



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 142,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FORNTE: | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOFRA | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composição | PRÓPRIA |

87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 (M3)

| Equipamento Custo Horário | | FORNTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|-------|-------------|----------------|-----------------|
| 88392 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 3,74000000 | R\$ 0,34 | R\$ 1,27 |
| 88386 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 1,14000000 | R\$ 1,43 | R\$ 1,63 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 2,90 |

| Material | | FORNTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|-------|--------------|----------------|-------------------|
| 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1,16000000 | R\$ 60,00 | R\$ 69,60 |
| 00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 154,46000000 | R\$ 1,00 | R\$ 154,46 |
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 173,77000000 | R\$ 0,75 | R\$ 130,33 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 354,39 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FORNTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|-------|-------------|----------------|------------------|
| 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4,88000000 | R\$ 14,99 | R\$ 73,15 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 73,15 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 395,11 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 35,33 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 430,44 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 95,69 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 526,13 |

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

| Material | | FORNTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|--------|-------|--------------|----------------|-------------------|
| 00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0,94000000 | R\$ 68,11 | R\$ 64,02 |
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 422,63000000 | R\$ 0,75 | R\$ 316,97 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 380,99 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FORNTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------------------------------------|--------|-------|-------------|----------------|-------------------|
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 11,02000000 | R\$ 15,48 | R\$ 170,59 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 170,59 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 470,69 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 80,89 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 551,58 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 122,62 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 674,20 |

REKAM MEDIA & NIDROGEMAS - GOWIJAYA KROGTA 191

| | | | |
|----|-------------|------------|---------------------|
| NO | REKAM MEDIA | NIDROGEMAS | GOWIJAYA KROGTA 191 |
| 1 | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... |

| | | | |
|----|-------------|------------|---------------------|
| NO | REKAM MEDIA | NIDROGEMAS | GOWIJAYA KROGTA 191 |
| 11 | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... |
| 21 | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... |

| | | | |
|----|-------------|------------|---------------------|
| NO | REKAM MEDIA | NIDROGEMAS | GOWIJAYA KROGTA 191 |
| 31 | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... |
| 41 | ... | ... | ... |
| 42 | ... | ... | ... |
| 43 | ... | ... | ... |
| 44 | ... | ... | ... |
| 45 | ... | ... | ... |
| 46 | ... | ... | ... |
| 47 | ... | ... | ... |
| 48 | ... | ... | ... |
| 49 | ... | ... | ... |
| 50 | ... | ... | ... |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6487



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| | | BDI : 22,23% | L.S. Met: 69,90% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | FONTE | VERSÃO |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | EMBASA | 2023/1 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composição | PRÓPRIA |
| | | REF. | |
| | | | 07/2023 |
| | | | 06/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 3,39000000 | R\$ 0,12 | R\$ 0,41 |
| 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 1,03000000 | R\$ 0,55 | R\$ 0,57 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 0,98 |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|------|--------------|----------------|-------------------|
| 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1,27000000 | R\$ 60,00 | R\$ 76,20 |
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 573,61000000 | R\$ 0,75 | R\$ 430,21 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 506,41 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4,42000000 | R\$ 14,99 | R\$ 66,26 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 66,26 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 541,65 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 32,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 573,65 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 127,52 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 701,17 |

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|------|--------------|----------------|-------------------|
| 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1,07000000 | R\$ 60,00 | R\$ 64,20 |
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 482,96000000 | R\$ 0,75 | R\$ 362,22 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 426,42 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8,57000000 | R\$ 15,48 | R\$ 132,66 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 132,66 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 496,18 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 62,90 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 559,08 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 124,28 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 683,36 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6488



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mes: 99,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE: | VERSÃO: |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composição | PRÓPRIA |

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

| Equipamento | Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 2,62000000 | R\$ 0,12 | R\$ 0,31 |
| 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0,80000000 | R\$ 0,55 | R\$ 0,44 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 0,75 |

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|-------------|----------------|-------------------|
| 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1,07000000 | R\$ 60,00 |
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 483,70000000 | R\$ 0,75 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 426,98 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|-------------|----------------|------------------|
| 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3,42000000 | R\$ 14,99 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 51,27 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 454,24 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 24,76 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 479,00 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 106,48 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 585,48 |

87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|-------------|----------------|-------------------|
| 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1,35000000 | R\$ 60,00 |
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 454,58000000 | R\$ 0,75 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 421,94 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------------------|
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 11,02000000 | R\$ 15,48 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 170,59 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 511,64 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 80,89 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 592,53 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 131,72 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 724,25 |

8810

REPORT OF ANALYSIS - CONTAMINATED MATERIALS

| Sample No. | Location | Date | Analyst | Remarks |
|------------|----------|------|---------|---------|
| 1 | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... |

| Sample No. | Location | Date | Analyst | Remarks |
|------------|----------|------|---------|---------|
| 11 | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... |

| Sample No. | Location | Date | Analyst | Remarks |
|------------|----------|------|---------|---------|
| 21 | ... | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... | ... |

| Sample No. | Location | Date | Analyst | Remarks |
|------------|----------|------|---------|---------|
| 31 | ... | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... | ... |

| Sample No. | Location | Date | Analyst | Remarks |
|------------|----------|------|---------|---------|
| 41 | ... | ... | ... | ... |
| 42 | ... | ... | ... | ... |
| 43 | ... | ... | ... | ... |
| 44 | ... | ... | ... | ... |
| 45 | ... | ... | ... | ... |
| 46 | ... | ... | ... | ... |
| 47 | ... | ... | ... | ... |
| 48 | ... | ... | ... | ... |
| 49 | ... | ... | ... | ... |
| 50 | ... | ... | ... | ... |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6189



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. (Mão de Obra): 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FORTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOp | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 06/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3) | | | | | | |
|---|--|--------|-------|--------------|----------------|------------|
| Material | | FORTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1,15000000 | R\$ 60,00 | R\$ 69,00 |
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 389,54000000 | R\$ 0,75 | R\$ 292,16 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 361,16 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--------|-------|-------------|----------------|------------|
| | | FORTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8,29000000 | R\$ 15,48 | R\$ 128,33 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 128,33 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 428,64 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 60,85 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 489,49 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 108,81 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 598,30 |

| 87283 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3) | | | | | | |
|--|--|--------|-------|-------------|----------------|----------|
| Equipamento Custo Horário | | FORTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 1,01000000 | R\$ 0,12 | R\$ 0,12 |
| 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 3,33200000 | R\$ 0,55 | R\$ 1,83 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 1,95 |

| Material | | FORTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|-------|--------------|----------------|------------|
| 00043617 | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | SINAPI | L | 0,06300000 | R\$ 3,23 | R\$ 0,20 |
| 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1,27000000 | R\$ 60,00 | R\$ 76,20 |
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 281,53000000 | R\$ 0,75 | R\$ 211,15 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 287,55 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | | | | | |
|--|---|--------|-------|-------------|----------------|-----------|
| | | FORTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4,33000000 | R\$ 14,99 | R\$ 64,91 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 64,91 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 323,06 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 31,35 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 354,41 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 78,79 |

0211

FINANCIAS ESENCIALES DE LA CIRCULAR

| Item | Descripción | Cuenta | Saldo | Detalle |
|------|-------------|--------|-------|---------|
| 1 | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... |
| 21 | ... | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... | ... |
| 31 | ... | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... | ... |
| 41 | ... | ... | ... | ... |
| 42 | ... | ... | ... | ... |
| 43 | ... | ... | ... | ... |
| 44 | ... | ... | ... | ... |
| 45 | ... | ... | ... | ... |
| 46 | ... | ... | ... | ... |
| 47 | ... | ... | ... | ... |
| 48 | ... | ... | ... | ... |
| 49 | ... | ... | ... | ... |
| 50 | ... | ... | ... | ... |
| 51 | ... | ... | ... | ... |
| 52 | ... | ... | ... | ... |
| 53 | ... | ... | ... | ... |
| 54 | ... | ... | ... | ... |
| 55 | ... | ... | ... | ... |
| 56 | ... | ... | ... | ... |
| 57 | ... | ... | ... | ... |
| 58 | ... | ... | ... | ... |
| 59 | ... | ... | ... | ... |
| 60 | ... | ... | ... | ... |
| 61 | ... | ... | ... | ... |
| 62 | ... | ... | ... | ... |
| 63 | ... | ... | ... | ... |
| 64 | ... | ... | ... | ... |
| 65 | ... | ... | ... | ... |
| 66 | ... | ... | ... | ... |
| 67 | ... | ... | ... | ... |
| 68 | ... | ... | ... | ... |
| 69 | ... | ... | ... | ... |
| 70 | ... | ... | ... | ... |
| 71 | ... | ... | ... | ... |
| 72 | ... | ... | ... | ... |
| 73 | ... | ... | ... | ... |
| 74 | ... | ... | ... | ... |
| 75 | ... | ... | ... | ... |
| 76 | ... | ... | ... | ... |
| 77 | ... | ... | ... | ... |
| 78 | ... | ... | ... | ... |
| 79 | ... | ... | ... | ... |
| 80 | ... | ... | ... | ... |
| 81 | ... | ... | ... | ... |
| 82 | ... | ... | ... | ... |
| 83 | ... | ... | ... | ... |
| 84 | ... | ... | ... | ... |
| 85 | ... | ... | ... | ... |
| 86 | ... | ... | ... | ... |
| 87 | ... | ... | ... | ... |
| 88 | ... | ... | ... | ... |
| 89 | ... | ... | ... | ... |
| 90 | ... | ... | ... | ... |
| 91 | ... | ... | ... | ... |
| 92 | ... | ... | ... | ... |
| 93 | ... | ... | ... | ... |
| 94 | ... | ... | ... | ... |
| 95 | ... | ... | ... | ... |
| 96 | ... | ... | ... | ... |
| 97 | ... | ... | ... | ... |
| 98 | ... | ... | ... | ... |
| 99 | ... | ... | ... | ... |
| 100 | ... | ... | ... | ... |

ESTADO FINANCIERO DE LA EMPRESA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1968

| Item | Descripción | Cuenta | Saldo | Detalle |
|------|-------------|--------|-------|---------|
| 1 | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... |
| 21 | ... | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... | ... |
| 31 | ... | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... | ... |
| 41 | ... | ... | ... | ... |
| 42 | ... | ... | ... | ... |
| 43 | ... | ... | ... | ... |
| 44 | ... | ... | ... | ... |
| 45 | ... | ... | ... | ... |
| 46 | ... | ... | ... | ... |
| 47 | ... | ... | ... | ... |
| 48 | ... | ... | ... | ... |
| 49 | ... | ... | ... | ... |
| 50 | ... | ... | ... | ... |
| 51 | ... | ... | ... | ... |
| 52 | ... | ... | ... | ... |
| 53 | ... | ... | ... | ... |
| 54 | ... | ... | ... | ... |
| 55 | ... | ... | ... | ... |
| 56 | ... | ... | ... | ... |
| 57 | ... | ... | ... | ... |
| 58 | ... | ... | ... | ... |
| 59 | ... | ... | ... | ... |
| 60 | ... | ... | ... | ... |
| 61 | ... | ... | ... | ... |
| 62 | ... | ... | ... | ... |
| 63 | ... | ... | ... | ... |
| 64 | ... | ... | ... | ... |
| 65 | ... | ... | ... | ... |
| 66 | ... | ... | ... | ... |
| 67 | ... | ... | ... | ... |
| 68 | ... | ... | ... | ... |
| 69 | ... | ... | ... | ... |
| 70 | ... | ... | ... | ... |
| 71 | ... | ... | ... | ... |
| 72 | ... | ... | ... | ... |
| 73 | ... | ... | ... | ... |
| 74 | ... | ... | ... | ... |
| 75 | ... | ... | ... | ... |
| 76 | ... | ... | ... | ... |
| 77 | ... | ... | ... | ... |
| 78 | ... | ... | ... | ... |
| 79 | ... | ... | ... | ... |
| 80 | ... | ... | ... | ... |
| 81 | ... | ... | ... | ... |
| 82 | ... | ... | ... | ... |
| 83 | ... | ... | ... | ... |
| 84 | ... | ... | ... | ... |
| 85 | ... | ... | ... | ... |
| 86 | ... | ... | ... | ... |
| 87 | ... | ... | ... | ... |
| 88 | ... | ... | ... | ... |
| 89 | ... | ... | ... | ... |
| 90 | ... | ... | ... | ... |
| 91 | ... | ... | ... | ... |
| 92 | ... | ... | ... | ... |
| 93 | ... | ... | ... | ... |
| 94 | ... | ... | ... | ... |
| 95 | ... | ... | ... | ... |
| 96 | ... | ... | ... | ... |
| 97 | ... | ... | ... | ... |
| 98 | ... | ... | ... | ... |
| 99 | ... | ... | ... | ... |
| 100 | ... | ... | ... | ... |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6490



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mes: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PROPRIA |
| | | | REF: |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

VALOR COM BDI: R\$ 433,20

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,56 | R\$ 0,56 |
| 00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,35 | R\$ 0,35 |
| 00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,34 | R\$ 0,34 |
| 00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,25 | R\$ 0,25 |
| 00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,17 | R\$ 0,17 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | R\$ 1,67 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 00000378 ARMADOR (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 21,03 | R\$ 21,03 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 21,03 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,25 | R\$ 0,25 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,25 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 11,68 |
| VALOR ENCARGOS (112,68%): | R\$ 11,27 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 22,95 |
| VALOR BDI (22,23%): | R\$ 5,10 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 28,05 |

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00043132 ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0,02500000 | R\$ 15,80 | R\$ 0,40 |
| 00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 2,81600000 | R\$ 0,07 | R\$ 0,20 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 0,60 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,01720000 | R\$ 15,38 | R\$ 0,26 |
| 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,10550000 | R\$ 22,95 | R\$ 2,42 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 2,68 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6491



| | | | |
|--------------------|--|-------------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA: 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI: 22,23% | L.S. Mens: 169,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 92799 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1,00000000 | R\$ 4,86 | R\$ 4,86 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 4,86 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | R\$ 5,67 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | | | | | | R\$ 2,47 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | R\$ 8,14 |
| VALOR BDI (22.23%): | | | | | | R\$ 1,81 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 9,95 |

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,56 | R\$ 0,56 |
| 00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,34 | R\$ 0,34 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,34 | R\$ 0,34 |
| 00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,26 | R\$ 0,26 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,17 | R\$ 0,17 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 1,67 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 13,55 | R\$ 13,55 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 13,55 |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 95316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,53 | R\$ 0,53 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 0,53 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | R\$ 8,29 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | | | | | | R\$ 7,46 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | R\$ 15,75 |
| VALOR BDI (22.23%): | | | | | | R\$ 3,50 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 19,25 |

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,56 | R\$ 0,56 |

1940

RECORDS OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

| Year | Month | Day | Time | Location | Remarks |
|------|-------|-----|----------|------------------|---------|
| 1940 | Jan | 1 | 10:00 AM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Jan | 2 | 11:00 AM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Jan | 3 | 12:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Jan | 4 | 1:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Jan | 5 | 2:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Jan | 6 | 3:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Jan | 7 | 4:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Jan | 8 | 5:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Jan | 9 | 6:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Jan | 10 | 7:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Jan | 11 | 8:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Jan | 12 | 9:00 PM | Washington, D.C. | ... |

| Year | Month | Day | Time | Location | Remarks |
|------|-------|-----|----------|------------------|---------|
| 1940 | Jan | 13 | 10:00 AM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Jan | 14 | 11:00 AM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Jan | 15 | 12:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Jan | 16 | 1:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Jan | 17 | 2:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Jan | 18 | 3:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Jan | 19 | 4:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Jan | 20 | 5:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Jan | 21 | 6:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Jan | 22 | 7:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Jan | 23 | 8:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Jan | 24 | 9:00 PM | Washington, D.C. | ... |

| Year | Month | Day | Time | Location | Remarks |
|------|-------|-----|----------|------------------|---------|
| 1940 | Jan | 25 | 10:00 AM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Jan | 26 | 11:00 AM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Jan | 27 | 12:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Jan | 28 | 1:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Jan | 29 | 2:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Jan | 30 | 3:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Jan | 31 | 4:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Feb | 1 | 5:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Feb | 2 | 6:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Feb | 3 | 7:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Feb | 4 | 8:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Feb | 5 | 9:00 PM | Washington, D.C. | ... |

| Year | Month | Day | Time | Location | Remarks |
|------|-------|-----|----------|------------------|---------|
| 1940 | Feb | 6 | 10:00 AM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Feb | 7 | 11:00 AM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Feb | 8 | 12:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Feb | 9 | 1:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Feb | 10 | 2:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Feb | 11 | 3:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Feb | 12 | 4:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Feb | 13 | 5:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Feb | 14 | 6:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Feb | 15 | 7:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Feb | 16 | 8:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Feb | 17 | 9:00 PM | Washington, D.C. | ... |

| Year | Month | Day | Time | Location | Remarks |
|------|-------|-----|----------|------------------|---------|
| 1940 | Feb | 18 | 10:00 AM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Feb | 19 | 11:00 AM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Feb | 20 | 12:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Feb | 21 | 1:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Feb | 22 | 2:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Feb | 23 | 3:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Feb | 24 | 4:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Feb | 25 | 5:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Feb | 26 | 6:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Feb | 27 | 7:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Feb | 28 | 8:00 PM | Washington, D.C. | ... |
| 1940 | Feb | 29 | 9:00 PM | Washington, D.C. | ... |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6492



| | | | |
|--------------------|--|-----------------------------------|--|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 BDI : 22,23% | L.S. Hora: 112,68% L.S. Mes: 69,90% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | FONTES: | VERSÃO |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PROPRIA |

| Quantidade | Descrição | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---------------------------------------|--|--------|-------|--------------|----------------|-----------------|
| 00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,30 | R\$ 0,30 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,34 | R\$ 0,34 |
| 00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,10 | R\$ 0,10 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,17 | R\$ 0,17 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 1,47 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---------------------------|--|--------|--------------|----------------|------------------|
| 00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 15,19 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 15,19 |

| Serviço | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------------|--|--------|--------------|----------------|-----------------|
| 95317 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,29 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,29 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 8,74 |
| VALOR ENCARGOS (112,68%): | R\$ 8,21 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 16,95 |
| VALOR BDI (22,23%): | R\$ 3,77 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 20,72 |

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---------------------------------------|---|--------|--------------|----------------|-----------------|
| 00037370 | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,56 |
| 00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,35 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,34 |
| 00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,25 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,17 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | R\$ 1,67 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---------------------------|-------------------------------------|--------|--------------|----------------|------------------|
| 00004760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 21,03 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 21,03 |

| Serviço | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---------|-------|-------|--------------|----------------|-------|
| | | | | | |

0480

REDAKSI DAN PENYUSUNAN: KEMENTERIAN PERKULIAHAN DAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

| No. | Nama | Jabatan | Alamat | Telepon | Surat |
|-----|------|---------|--------|---------|-------|
| 1. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10. | ... | ... | ... | ... | ... |

| No. | Nama | Jabatan | Alamat | Telepon | Surat |
|-----|------|---------|--------|---------|-------|
| 11. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20. | ... | ... | ... | ... | ... |

| No. | Nama | Jabatan | Alamat | Telepon | Surat |
|-----|------|---------|--------|---------|-------|
| 21. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 22. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 23. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 24. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 25. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 26. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 27. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 28. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 29. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30. | ... | ... | ... | ... | ... |

| No. | Nama | Jabatan | Alamat | Telepon | Surat |
|-----|------|---------|--------|---------|-------|
| 31. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 32. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 33. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 34. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 35. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 36. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 37. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 38. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 39. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 40. | ... | ... | ... | ... | ... |

| No. | Nama | Jabatan | Alamat | Telepon | Surat |
|-----|------|---------|--------|---------|-------|
| 41. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 42. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 43. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 44. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 45. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 46. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 47. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 48. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 49. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 50. | ... | ... | ... | ... | ... |

6493

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



| | | | |
|--------------------|--|-------------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA: 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI: 22,23% | L.S. Mês: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composição | PRÓPRIA |
| | | | REF: |
| | | | 07/2023 |
| | | | 06/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | | | | | | |
|-------|---|--------|---|------------|----------------------------------|-----------|
| 95324 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,33 | R\$ 0,33 |
| | | | | | TOTAL Serviço: | R\$ 0,33 |
| | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 11,71 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS (112,68%): | R\$ 11,32 |
| | | | | | VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 23,03 |
| | | | | | VALOR BDI (22,23%): | R\$ 5,12 |
| | | | | | VALOR COM BDI: | R\$ 28,15 |

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------|--|--------|-------------|----------------|----------------------------|----------|
| 88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,10 | |
| 88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,02 | |
| | | | | | TOTAL Serviço: | R\$ 0,12 |
| | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,12 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| | | | | | VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,12 |
| | | | | | VALOR BDI (22,23%): | R\$ 0,03 |
| | | | | | VALOR COM BDI: | R\$ 0,15 |

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------|---|--------|-------------|----------------|----------------------------|----------|
| 88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,10 | |
| 88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,02 | |
| 88828 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,12 | |
| 88829 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,31 | |
| | | | | | TOTAL Serviço: | R\$ 0,55 |
| | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,55 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| | | | | | VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,55 |
| | | | | | VALOR BDI (22,23%): | R\$ 0,12 |

GENERAL INVESTIGATION REPORT

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. NAME | 2. ADDRESS | 3. CITY | 4. STATE | 5. ZIP |
| 6. OCCUPATION | 7. EDUCATION | 8. MARITAL STATUS | 9. NUMBER OF CHILDREN | 10. DATE OF BIRTH |
| 11. SOCIAL SECURITY NUMBER | 12. FEDERAL IDENTIFICATION NUMBER | 13. CURRENT EMPLOYER | 14. EMPLOYER'S ADDRESS | 15. EMPLOYER'S PHONE NUMBER |
| 16. DATE OF LAST EMPLOYMENT | 17. REASON FOR LEAVING | 18. CURRENT ADDRESS | 19. DATE OF CURRENT ADDRESS | 20. DATE OF REPORT |

| | | | | |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| 21. DATE OF BIRTH | 22. SEX | 23. RACE | 24. HEIGHT | 25. WEIGHT |
| 26. HAIR COLOR | 27. EYE COLOR | 28. BUILD | 29. SCARS/SCALDS | 30. TATTOOS |
| 31. SPECIAL FEATURES | 32. EDUCATION | 33. OCCUPATION | 34. EMPLOYER | 35. ADDRESS |
| 36. PHONE NUMBER | 37. SOCIAL SECURITY NUMBER | 38. FEDERAL IDENTIFICATION NUMBER | 39. CURRENT ADDRESS | 40. DATE OF REPORT |

| | | | | |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| 41. DATE OF BIRTH | 42. SEX | 43. RACE | 44. HEIGHT | 45. WEIGHT |
| 46. HAIR COLOR | 47. EYE COLOR | 48. BUILD | 49. SCARS/SCALDS | 50. TATTOOS |
| 51. SPECIAL FEATURES | 52. EDUCATION | 53. OCCUPATION | 54. EMPLOYER | 55. ADDRESS |
| 56. PHONE NUMBER | 57. SOCIAL SECURITY NUMBER | 58. FEDERAL IDENTIFICATION NUMBER | 59. CURRENT ADDRESS | 60. DATE OF REPORT |

| | | | | |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| 61. DATE OF BIRTH | 62. SEX | 63. RACE | 64. HEIGHT | 65. WEIGHT |
| 66. HAIR COLOR | 67. EYE COLOR | 68. BUILD | 69. SCARS/SCALDS | 70. TATTOOS |
| 71. SPECIAL FEATURES | 72. EDUCATION | 73. OCCUPATION | 74. EMPLOYER | 75. ADDRESS |
| 76. PHONE NUMBER | 77. SOCIAL SECURITY NUMBER | 78. FEDERAL IDENTIFICATION NUMBER | 79. CURRENT ADDRESS | 80. DATE OF REPORT |

| | | | | |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 81. DATE OF BIRTH | 82. SEX | 83. RACE | 84. HEIGHT | 85. WEIGHT |
| 86. HAIR COLOR | 87. EYE COLOR | 88. BUILD | 89. SCARS/SCALDS | 90. TATTOOS |
| 91. SPECIAL FEATURES | 92. EDUCATION | 93. OCCUPATION | 94. EMPLOYER | 95. ADDRESS |
| 96. PHONE NUMBER | 97. SOCIAL SECURITY NUMBER | 98. FEDERAL IDENTIFICATION NUMBER | 99. CURRENT ADDRESS | 100. DATE OF REPORT |

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 101. DATE OF BIRTH | 102. SEX | 103. RACE | 104. HEIGHT | 105. WEIGHT |
| 106. HAIR COLOR | 107. EYE COLOR | 108. BUILD | 109. SCARS/SCALDS | 110. TATTOOS |
| 111. SPECIAL FEATURES | 112. EDUCATION | 113. OCCUPATION | 114. EMPLOYER | 115. ADDRESS |
| 116. PHONE NUMBER | 117. SOCIAL SECURITY NUMBER | 118. FEDERAL IDENTIFICATION NUMBER | 119. CURRENT ADDRESS | 120. DATE OF REPORT |

6494

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



| | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 12,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPES | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,67 |
|-----------------------|-----------------|

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---|--------|-------------|----------------|--------------|
| 00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 0,00006000 | R\$ 1.678,20 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | R\$ 0,10 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,10 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,10 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,02 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,12 |

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---|--------|-------------|----------------|--------------|
| 00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 0,00001480 | R\$ 1.678,20 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | R\$ 0,02 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,02 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,02 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,00 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,02 |

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---|--------|-------------|----------------|--------------|
| 00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 0,00007000 | R\$ 1.678,20 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | R\$ 0,12 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,12 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,12 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,03 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,15 |

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6195



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 12,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA |

| Especiais | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------|---|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KWH | 1,25120000 | R\$ 0,25 | R\$ 0,31 |
| TOTAL Especiais: | | | | | R\$ 0,31 | |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,31 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,31 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,07 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,38 |

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|--|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 89221 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,41 | R\$ 0,41 |
| 89222 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,10 | R\$ 0,10 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,51 | |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,51 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,51 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,11 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,62 |

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|---|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 89221 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,41 | R\$ 0,41 |
| 89222 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,10 | R\$ 0,10 |
| 89223 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,48 | R\$ 0,48 |
| 89224 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,63 | R\$ 0,63 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 1,62 | |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 1,62 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 1,62 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,36 |

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

1. The purpose of this memorandum is to provide information regarding the proposed changes to the current policy on [illegible].

2. The proposed changes are based on a review of the current policy and the need to [illegible].

3. The proposed changes are as follows: [illegible]

4. It is recommended that the proposed changes be approved and implemented as soon as possible.

5. The proposed changes will have the following impact: [illegible]

6. The proposed changes will be implemented on [illegible].

7. The proposed changes will be implemented by [illegible].

8. The proposed changes will be implemented in accordance with the following schedule: [illegible]

9. The proposed changes will be implemented in accordance with the following schedule: [illegible]

10. The proposed changes will be implemented in accordance with the following schedule: [illegible]

11. The proposed changes will be implemented in accordance with the following schedule: [illegible]

12. The proposed changes will be implemented in accordance with the following schedule: [illegible]

13. The proposed changes will be implemented in accordance with the following schedule: [illegible]

14. The proposed changes will be implemented in accordance with the following schedule: [illegible]

15. The proposed changes will be implemented in accordance with the following schedule: [illegible]

16. The proposed changes will be implemented in accordance with the following schedule: [illegible]

17. The proposed changes will be implemented in accordance with the following schedule: [illegible]

18. The proposed changes will be implemented in accordance with the following schedule: [illegible]

19. The proposed changes will be implemented in accordance with the following schedule: [illegible]

20. The proposed changes will be implemented in accordance with the following schedule: [illegible]

21. The proposed changes will be implemented in accordance with the following schedule: [illegible]

22. The proposed changes will be implemented in accordance with the following schedule: [illegible]

23. The proposed changes will be implemented in accordance with the following schedule: [illegible]

24. The proposed changes will be implemented in accordance with the following schedule: [illegible]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6198



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,50% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VEREADOR |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composição | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| VALOR COM BDI: | R\$ 1,98 |
|-----------------------|-----------------|

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--|--------|-------------|----------------|-----------------|
| 00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | UN | 0,00006000 | R\$ 6.826,58 |
| | | | | | R\$ 0,41 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | R\$ 0,41 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,41 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,41 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,09 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,50 |

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--|--------|-------------|----------------|-----------------|
| 00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | UN | 0,00001480 | R\$ 6.826,58 |
| | | | | | R\$ 0,10 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | R\$ 0,10 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,10 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,10 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,02 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,12 |

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--|--------|-------------|----------------|-----------------|
| 00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | UN | 0,00007000 | R\$ 6.826,58 |
| | | | | | R\$ 0,48 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | R\$ 0,48 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,48 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,48 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,11 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,59 |

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

MEMORANDUM FOR THE RECORD

TO : SAC, NEW YORK (100-100000)

FROM : SAC, NEW YORK (100-100000)

SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text follows]

RE: [Illegible]

[Illegible text follows]

[Illegible text follows]

[Illegible text follows]

[Illegible text follows]

[Illegible text follows]

[Illegible text follows]

[Illegible text follows]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6497



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 11,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composição | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 06/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| Especiais | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------|---|--------|-------------|----------------|----------|
| 00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KWH | 2,50239000 | R\$ 0,25 |
| TOTAL Especiais: | | | | | R\$ 0,63 |

| | |
|---------------------|----------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,63 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,63 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,14 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,77 |

5961 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|--------|-------------|----------------|-----------|
| 88281 | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 28,19 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 28,19 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|--------|-------------|----------------|-----------|
| 91367 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 6,93 |
| 91369 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,09 |
| 91368 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 2,68 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 10,70 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 24,66 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 14,23 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 38,89 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 8,65 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 47,54 |

5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|--------|-------------|----------------|-----------|
| 88281 | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 28,19 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 28,19 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|-------|------|-------------|----------------|-------|
| | | | | | |

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

| Item | Description | Amount |
|------|-------------|--------|
| 1 | ... | ... |
| 2 | ... | ... |
| 3 | ... | ... |
| 4 | ... | ... |
| 5 | ... | ... |
| 6 | ... | ... |
| 7 | ... | ... |
| 8 | ... | ... |
| 9 | ... | ... |
| 10 | ... | ... |

The Board of Directors has reviewed the financial statements of the company for the year ending December 31, 1955. The statements show a net income of \$100,000.00. The Board has approved the statements and the dividend of \$100,000.00.

The Board of Directors has also reviewed the operations of the company for the year ending December 31, 1955. The operations were satisfactory and the Board has approved the report of the management.

The Board of Directors has also reviewed the financial statements of the company for the year ending December 31, 1954. The statements show a net income of \$80,000.00. The Board has approved the statements and the dividend of \$80,000.00.

The Board of Directors has also reviewed the operations of the company for the year ending December 31, 1954. The operations were satisfactory and the Board has approved the report of the management.

The Board of Directors has also reviewed the financial statements of the company for the year ending December 31, 1953. The statements show a net income of \$60,000.00. The Board has approved the statements and the dividend of \$60,000.00.

The Board of Directors has also reviewed the operations of the company for the year ending December 31, 1953. The operations were satisfactory and the Board has approved the report of the management.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



| | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 22,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA |

| | | | | | | |
|-------|---|--------|---|------------|-----------|-----------|
| 91367 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 6,93 | R\$ 6,93 |
| 91369 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,09 | R\$ 1,09 |
| 91368 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 2,68 | R\$ 2,68 |
| 5695 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 12,54 | R\$ 12,54 |
| 53792 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 26,75 | R\$ 26,75 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| TOTAL Serviço: | R\$ 49,99 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 63,95 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 14,23 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 78,18 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 17,38 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 95,56 |

91367 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|---|--------|-------------|----------------|----------------|
| 00037733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 0,00006030 | R\$ 16.728,88 |
| 00044058 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 0,00003420 | R\$ 172.997,30 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| TOTAL Equipamento: | R\$ 6,93 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 6,93 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 6,93 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 1,54 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 8,47 |

91369 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|---|--------|-------------|----------------|----------------|
| 00037733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 0,00000590 | R\$ 16.728,88 |
| 00044058 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 0,00000570 | R\$ 172.997,30 |

STATEMENT OF ALL THE ACCOUNTS OF THE

| No. | Description | Date | Particulars | Amount | Balance |
|-----|-------------|------|-------------|--------|---------|
| 1 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 31 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 41 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 42 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 43 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 44 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 45 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 46 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 47 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 48 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 49 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 50 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 51 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 52 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 53 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 54 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 55 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 56 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 57 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 58 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 59 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 60 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 61 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 62 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 63 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 64 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 65 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 66 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 67 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 68 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 69 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 70 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 71 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 72 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 73 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 74 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 75 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 76 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 77 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 78 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 79 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 80 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 81 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 82 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 83 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 84 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 85 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 86 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 87 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 88 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 89 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 90 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 91 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 92 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 93 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 94 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 95 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 96 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 97 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 98 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 99 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 100 | ... | ... | ... | ... | ... |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6499



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPESE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composições | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 06/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | |
|---------------------|----------|
| TOTAL Equipamento: | R\$ 1,09 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 1,09 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 1,09 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,24 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1,33 |

91368 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 (H)

| Equipamento | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00037733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 0,00001460 | R\$ 16.728,88 | R\$ 0,24 |
| 00044058 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 0,00001410 | R\$ 172.997,30 | R\$ 2,44 |

| | |
|---------------------|----------|
| TOTAL Equipamento: | R\$ 2,68 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 2,68 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 2,68 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,60 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 3,28 |

91368 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

| Equipamento | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00037733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 0,00008490 | R\$ 16.728,88 | R\$ 1,42 |
| 00044058 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 0,00006430 | R\$ 172.997,30 | R\$ 11,12 |

| | |
|---------------------|-----------|
| TOTAL Equipamento: | R\$ 12,54 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 12,54 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 12,54 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 2,79 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 15,33 |

53792 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

| Material | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | SINAPI | L | 16,93000000 | R\$ 1,58 | R\$ 26,75 |

| | |
|-----------------|-----------|
| TOTAL Material: | R\$ 26,75 |
|-----------------|-----------|

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6500



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mes: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PROPRIA |

| | |
|----------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 26,75 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 26,75 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 5,95 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 32,70 |

5906 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|-------------|----------------|------------------|
| 88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 24,69 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 24,69 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|---|--------|-------------|----------------|------------------|
| 91396 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 9,17 |
| 91398 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,44 |
| 91397 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 3,56 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 14,17 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 26,48 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 12,38 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 38,86 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 8,64 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 47,50 |

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|-------------|----------------|------------------|
| 88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 24,69 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 24,69 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|---|--------|-------------|----------------|----------|
| 91396 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 9,17 |
| 91398 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,44 |

0000

REVENUE ACCOUNT GROUP - CONTINUED OF 4-1-58

| ACCOUNT | DESCRIPTION | AMOUNT | PERIOD |
|---------|-------------|--------|--------|
| 1000 | ... | ... | ... |
| 2000 | ... | ... | ... |
| 3000 | ... | ... | ... |
| 4000 | ... | ... | ... |
| 5000 | ... | ... | ... |
| 6000 | ... | ... | ... |
| 7000 | ... | ... | ... |
| 8000 | ... | ... | ... |
| 9000 | ... | ... | ... |

| ACCOUNT | DESCRIPTION | AMOUNT | PERIOD |
|---------|-------------|--------|--------|
| 1000 | ... | ... | ... |
| 2000 | ... | ... | ... |
| 3000 | ... | ... | ... |
| 4000 | ... | ... | ... |
| 5000 | ... | ... | ... |
| 6000 | ... | ... | ... |
| 7000 | ... | ... | ... |
| 8000 | ... | ... | ... |
| 9000 | ... | ... | ... |

| ACCOUNT | DESCRIPTION | AMOUNT | PERIOD |
|---------|-------------|--------|--------|
| 1000 | ... | ... | ... |
| 2000 | ... | ... | ... |
| 3000 | ... | ... | ... |
| 4000 | ... | ... | ... |
| 5000 | ... | ... | ... |
| 6000 | ... | ... | ... |
| 7000 | ... | ... | ... |
| 8000 | ... | ... | ... |
| 9000 | ... | ... | ... |

| ACCOUNT | DESCRIPTION | AMOUNT | PERIOD |
|---------|-------------|--------|--------|
| 1000 | ... | ... | ... |
| 2000 | ... | ... | ... |
| 3000 | ... | ... | ... |
| 4000 | ... | ... | ... |
| 5000 | ... | ... | ... |
| 6000 | ... | ... | ... |
| 7000 | ... | ... | ... |
| 8000 | ... | ... | ... |
| 9000 | ... | ... | ... |

| ACCOUNT | DESCRIPTION | AMOUNT | PERIOD |
|---------|-------------|--------|--------|
| 1000 | ... | ... | ... |
| 2000 | ... | ... | ... |
| 3000 | ... | ... | ... |
| 4000 | ... | ... | ... |
| 5000 | ... | ... | ... |
| 6000 | ... | ... | ... |
| 7000 | ... | ... | ... |
| 8000 | ... | ... | ... |
| 9000 | ... | ... | ... |

| ACCOUNT | DESCRIPTION | AMOUNT | PERIOD |
|---------|-------------|--------|--------|
| 1000 | ... | ... | ... |
| 2000 | ... | ... | ... |
| 3000 | ... | ... | ... |
| 4000 | ... | ... | ... |
| 5000 | ... | ... | ... |
| 6000 | ... | ... | ... |
| 7000 | ... | ... | ... |
| 8000 | ... | ... | ... |
| 9000 | ... | ... | ... |

| ACCOUNT | DESCRIPTION | AMOUNT | PERIOD |
|---------|-------------|--------|--------|
| 1000 | ... | ... | ... |
| 2000 | ... | ... | ... |
| 3000 | ... | ... | ... |
| 4000 | ... | ... | ... |
| 5000 | ... | ... | ... |
| 6000 | ... | ... | ... |
| 7000 | ... | ... | ... |
| 8000 | ... | ... | ... |
| 9000 | ... | ... | ... |

| ACCOUNT | DESCRIPTION | AMOUNT | PERIOD |
|---------|-------------|--------|--------|
| 1000 | ... | ... | ... |
| 2000 | ... | ... | ... |
| 3000 | ... | ... | ... |
| 4000 | ... | ... | ... |
| 5000 | ... | ... | ... |
| 6000 | ... | ... | ... |
| 7000 | ... | ... | ... |
| 8000 | ... | ... | ... |
| 9000 | ... | ... | ... |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6501



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hor: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 189,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 06/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | | | | | | |
|-------|--|--------|---|------------|-----------|-----------|
| 91397 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 3,56 | R\$ 3,56 |
| 5763 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 16,32 | R\$ 16,32 |
| 53831 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 50,81 | R\$ 50,81 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| TOTAL Serviço: | R\$ 81,30 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 93,61 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 12,38 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 105,99 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 23,56 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 129,55 |

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|---|--------|-------------|----------------|----------------|
| 00037758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 0,00003430 | R\$ 227.041,07 |
| 00037736 | TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 0,00005510 | R\$ 25.035,00 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| TOTAL Equipamento: | R\$ 9,17 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 9,17 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 9,17 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 2,04 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 11,21 |

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|---|--------|-------------|----------------|----------------|
| 00037758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 0,00000570 | R\$ 227.041,07 |
| 00037736 | TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 0,00000580 | R\$ 25.035,00 |

| | |
|--------------------|----------|
| TOTAL Equipamento: | R\$ 1,44 |
|--------------------|----------|

| | |
|---------------------|-----|
| NOMBRE DEL AUTOR | ... |
| INSTITUCIÓN | ... |
| DIRECCIÓN | ... |
| CODIGO POSTAL | ... |
| PAIS | ... |
| TITULO DEL PROYECTO | ... |

| | |
|----------------------|-----|
| RESUMEN | ... |
| OBJETIVOS | ... |
| MATERIALES Y MÉTODOS | ... |
| RESULTADOS | ... |
| CONCLUSIONES | ... |

| | |
|----------------------|-----|
| NOMBRE DEL INICIADOR | ... |
| INSTITUCIÓN | ... |
| DIRECCIÓN | ... |
| CODIGO POSTAL | ... |
| PAIS | ... |
| TITULO DEL PROYECTO | ... |

| | |
|----------------------|-----|
| RESUMEN | ... |
| OBJETIVOS | ... |
| MATERIALES Y MÉTODOS | ... |
| RESULTADOS | ... |
| CONCLUSIONES | ... |

| | |
|----------------------|-----|
| NOMBRE DEL INICIADOR | ... |
| INSTITUCIÓN | ... |
| DIRECCIÓN | ... |
| CODIGO POSTAL | ... |
| PAIS | ... |
| TITULO DEL PROYECTO | ... |

| | |
|----------------------|-----|
| RESUMEN | ... |
| OBJETIVOS | ... |
| MATERIALES Y MÉTODOS | ... |
| RESULTADOS | ... |
| CONCLUSIONES | ... |

| | |
|----------------------|-----|
| NOMBRE DEL INICIADOR | ... |
| INSTITUCIÓN | ... |
| DIRECCIÓN | ... |
| CODIGO POSTAL | ... |
| PAIS | ... |
| TITULO DEL PROYECTO | ... |

| | |
|----------------------|-----|
| RESUMEN | ... |
| OBJETIVOS | ... |
| MATERIALES Y MÉTODOS | ... |
| RESULTADOS | ... |
| CONCLUSIONES | ... |

| | |
|----------------------|-----|
| NOMBRE DEL INICIADOR | ... |
| INSTITUCIÓN | ... |
| DIRECCIÓN | ... |
| CODIGO POSTAL | ... |
| PAIS | ... |
| TITULO DEL PROYECTO | ... |

| | |
|----------------------|-----|
| RESUMEN | ... |
| OBJETIVOS | ... |
| MATERIALES Y MÉTODOS | ... |
| RESULTADOS | ... |
| CONCLUSIONES | ... |

6502

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



| | | | |
|--------------------|--|-------------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA: 02/02/2024 | L.S. Horas: 102,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI: 22,23% | L.S. Mes: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composições | PRÓPRIA |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 1,44 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 1,44 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,32 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1,76 |

7 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00037758 CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 0,00001410 | R\$ 227.041,07 | R\$ 3,20 |
| 00037736 TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO) | SINAPI | UN | 0,00001440 | R\$ 25.035,00 | R\$ 0,36 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | R\$ 3,56 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 3,56 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 3,56 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,79 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 4,35 |

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 00037758 CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 0,00006430 | R\$ 227.041,07 | R\$ 14,60 |
| 00037736 TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO) | SINAPI | UN | 0,00006890 | R\$ 25.035,00 | R\$ 1,72 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | R\$ 16,32 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 16,32 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 16,32 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 3,63 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 19,95 |

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|

REPUBLIKA SOCJALISTYCZNA POLSKI

Województwo Śląskie
Urząd Wojewódzki
Katowice
ul. Piłsudskiego 10
40-001 Katowice

Województwo Śląskie
Urząd Wojewódzki
Katowice
ul. Piłsudskiego 10
40-001 Katowice

Województwo Śląskie
Urząd Wojewódzki
Katowice
ul. Piłsudskiego 10
40-001 Katowice

Województwo Śląskie
Urząd Wojewódzki
Katowice
ul. Piłsudskiego 10
40-001 Katowice

Województwo Śląskie
Urząd Wojewódzki
Katowice
ul. Piłsudskiego 10
40-001 Katowice

Województwo Śląskie
Urząd Wojewódzki
Katowice
ul. Piłsudskiego 10
40-001 Katowice

Województwo Śląskie
Urząd Wojewódzki
Katowice
ul. Piłsudskiego 10
40-001 Katowice

Województwo Śląskie
Urząd Wojewódzki
Katowice
ul. Piłsudskiego 10
40-001 Katowice

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6503



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTES: | VERSÃO: |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composições | PRÓPRIA |

| | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--------|---|-------------|----------|------------------|
| 00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | SINAPI | L | 32,16000000 | R\$ 1,58 | R\$ 50,81 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 50,81 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | R\$ 50,81 |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | R\$ 50,81 |
| VALOR BDI (22.23%): | | | | | | R\$ 11,30 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 62,11 |

06.01.10 CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS ATE 30M (M3)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|----------|--------|-------------|----------------|------------------|
| B010000097 | SERVENTE | EMBASA | H | 1,50000000 | R\$ 20,33 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 20,33 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | R\$ 9,56 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | | | | | R\$ 10,77 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | R\$ 20,33 |
| VALOR BDI (22.23%): | | | | | R\$ 4,52 |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 24,85 |

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------|--|--------|-------------|----------------|----------|
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,56 |
| 00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,40 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,34 |
| 00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,15 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,17 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | R\$ 1,62 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|
| 00001214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 21,03 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 21,03 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|--------|-------------|----------------|----------|
| 95329 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,33 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,33 |

FORMA JULIA ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA E CULTURALE

| | | | | | |
|---|------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | 1975 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 2 | 1976 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 3 | 1977 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 4 | 1978 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 5 | 1979 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 6 | 1980 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |

| | | | | | |
|----|------|---------|---------|---------|---------|
| 7 | 1981 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 8 | 1982 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 9 | 1983 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 10 | 1984 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 11 | 1985 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 12 | 1986 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |

| | | | | | |
|----|------|---------|---------|---------|---------|
| 13 | 1987 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 14 | 1988 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 15 | 1989 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 16 | 1990 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 17 | 1991 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 18 | 1992 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |

| | | | | | |
|----|------|---------|---------|---------|---------|
| 19 | 1993 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 20 | 1994 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 21 | 1995 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 22 | 1996 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 23 | 1997 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 24 | 1998 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |

Forma Julia Accordo di Cooperazione Economica e Culturale

| | | | | | |
|----|------|---------|---------|---------|---------|
| 25 | 1999 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 26 | 2000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 27 | 2001 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 28 | 2002 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 29 | 2003 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 30 | 2004 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |

| | | | | | |
|----|------|---------|---------|---------|---------|
| 31 | 2005 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 32 | 2006 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 33 | 2007 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 34 | 2008 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 35 | 2009 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 36 | 2010 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6504



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 12,98% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Méx: 69,98% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 07/2023 |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO 06/2023 |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO 11/2023 |
| | | IOPEs | 2023/11 01/2024 |
| | | ORSE | 2023/12 01/2024 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO 10/2023 |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO 10/2023 |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO 09/2023 |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 10/2023 |
| | | SP | 2023/10 11/2023 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO 12/2023 |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 11,66 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 11,32 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 22,98 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 5,11 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 28,09 |

822 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|-------|-------------|----------------|-----------------|
| 00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,56 | R\$ 0,56 |
| 00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,40 | R\$ 0,40 |
| 00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,34 | R\$ 0,34 |
| 00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,15 | R\$ 0,15 |
| 00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,17 | R\$ 0,17 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | R\$ 1,62 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|-------|-------------|----------------|------------------|
| 00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 21,03 | R\$ 21,03 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 21,03 |

| Serviço | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|-------|-------------|----------------|-----------------|
| 95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,25 | R\$ 0,25 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,25 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 11,63 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 11,27 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 22,90 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 5,09 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 27,99 |

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|-------|-------------|----------------|------------------|
| 88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 24,85 | R\$ 24,85 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 24,85 |

| Serviço | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|-------|-------|-------------|----------------|-------|
| | | | | | |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6505



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mes: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PROPRIA |

| | | | | | | |
|-------|---|--------|---|------------|----------|----------|
| 91529 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,21 | R\$ 0,21 |
| 91530 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,06 | R\$ 0,06 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| TOTAL Serviço: | R\$ 0,27 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 12,65 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 12,47 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 25,12 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 5,58 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 30,70 |

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 24,85 | R\$ 24,85 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 24,85 |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 91529 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,21 | R\$ 0,21 |
| 91530 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,06 | R\$ 0,06 |
| 91531 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,27 | R\$ 0,27 |
| 91532 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,69 | R\$ 1,69 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 2,23 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 14,61 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 12,47 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 27,08 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 6,02 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 33,10 |

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)

| Equipamento | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00013458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | SINAPI | UN | 0,00005330 | R\$ 3.977,24 | R\$ 0,21 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | | R\$ 0,21 |

| LINE | DESCRIPTION | AMOUNT | DATE |
|------|------------------------------|----------|------------|
| 1 | STATE OF TEXAS | 10000000 | 01/01/2020 |
| 2 | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 5000000 | 01/01/2020 |
| 3 | CONSTRUCTION | 2500000 | 01/01/2020 |
| 4 | OPERATIONS | 2500000 | 01/01/2020 |
| 5 | MAINTENANCE | 1000000 | 01/01/2020 |
| 6 | ADMINISTRATIVE | 500000 | 01/01/2020 |
| 7 | SALES | 250000 | 01/01/2020 |
| 8 | REVENUE | 1000000 | 01/01/2020 |
| 9 | INTEREST | 500000 | 01/01/2020 |
| 10 | OTHER | 500000 | 01/01/2020 |

| LINE | DESCRIPTION | AMOUNT | DATE |
|------|------------------------------|----------|------------|
| 11 | STATE OF TEXAS | 10000000 | 01/01/2020 |
| 12 | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 5000000 | 01/01/2020 |
| 13 | CONSTRUCTION | 2500000 | 01/01/2020 |
| 14 | OPERATIONS | 2500000 | 01/01/2020 |
| 15 | MAINTENANCE | 1000000 | 01/01/2020 |
| 16 | ADMINISTRATIVE | 500000 | 01/01/2020 |
| 17 | SALES | 250000 | 01/01/2020 |
| 18 | REVENUE | 1000000 | 01/01/2020 |
| 19 | INTEREST | 500000 | 01/01/2020 |
| 20 | OTHER | 500000 | 01/01/2020 |

| LINE | DESCRIPTION | AMOUNT | DATE |
|------|------------------------------|----------|------------|
| 21 | STATE OF TEXAS | 10000000 | 01/01/2020 |
| 22 | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 5000000 | 01/01/2020 |
| 23 | CONSTRUCTION | 2500000 | 01/01/2020 |
| 24 | OPERATIONS | 2500000 | 01/01/2020 |
| 25 | MAINTENANCE | 1000000 | 01/01/2020 |
| 26 | ADMINISTRATIVE | 500000 | 01/01/2020 |
| 27 | SALES | 250000 | 01/01/2020 |
| 28 | REVENUE | 1000000 | 01/01/2020 |
| 29 | INTEREST | 500000 | 01/01/2020 |
| 30 | OTHER | 500000 | 01/01/2020 |

| LINE | DESCRIPTION | AMOUNT | DATE |
|------|------------------------------|----------|------------|
| 31 | STATE OF TEXAS | 10000000 | 01/01/2020 |
| 32 | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 5000000 | 01/01/2020 |
| 33 | CONSTRUCTION | 2500000 | 01/01/2020 |
| 34 | OPERATIONS | 2500000 | 01/01/2020 |
| 35 | MAINTENANCE | 1000000 | 01/01/2020 |
| 36 | ADMINISTRATIVE | 500000 | 01/01/2020 |
| 37 | SALES | 250000 | 01/01/2020 |
| 38 | REVENUE | 1000000 | 01/01/2020 |
| 39 | INTEREST | 500000 | 01/01/2020 |
| 40 | OTHER | 500000 | 01/01/2020 |

| LINE | DESCRIPTION | AMOUNT | DATE |
|------|------------------------------|----------|------------|
| 41 | STATE OF TEXAS | 10000000 | 01/01/2020 |
| 42 | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 5000000 | 01/01/2020 |
| 43 | CONSTRUCTION | 2500000 | 01/01/2020 |
| 44 | OPERATIONS | 2500000 | 01/01/2020 |
| 45 | MAINTENANCE | 1000000 | 01/01/2020 |
| 46 | ADMINISTRATIVE | 500000 | 01/01/2020 |
| 47 | SALES | 250000 | 01/01/2020 |
| 48 | REVENUE | 1000000 | 01/01/2020 |
| 49 | INTEREST | 500000 | 01/01/2020 |
| 50 | OTHER | 500000 | 01/01/2020 |

| LINE | DESCRIPTION | AMOUNT | DATE |
|------|------------------------------|----------|------------|
| 51 | STATE OF TEXAS | 10000000 | 01/01/2020 |
| 52 | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 5000000 | 01/01/2020 |
| 53 | CONSTRUCTION | 2500000 | 01/01/2020 |
| 54 | OPERATIONS | 2500000 | 01/01/2020 |
| 55 | MAINTENANCE | 1000000 | 01/01/2020 |
| 56 | ADMINISTRATIVE | 500000 | 01/01/2020 |
| 57 | SALES | 250000 | 01/01/2020 |
| 58 | REVENUE | 1000000 | 01/01/2020 |
| 59 | INTEREST | 500000 | 01/01/2020 |
| 60 | OTHER | 500000 | 01/01/2020 |

| LINE | DESCRIPTION | AMOUNT | DATE |
|------|------------------------------|----------|------------|
| 61 | STATE OF TEXAS | 10000000 | 01/01/2020 |
| 62 | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 5000000 | 01/01/2020 |
| 63 | CONSTRUCTION | 2500000 | 01/01/2020 |
| 64 | OPERATIONS | 2500000 | 01/01/2020 |
| 65 | MAINTENANCE | 1000000 | 01/01/2020 |
| 66 | ADMINISTRATIVE | 500000 | 01/01/2020 |
| 67 | SALES | 250000 | 01/01/2020 |
| 68 | REVENUE | 1000000 | 01/01/2020 |
| 69 | INTEREST | 500000 | 01/01/2020 |
| 70 | OTHER | 500000 | 01/01/2020 |

| LINE | DESCRIPTION | AMOUNT | DATE |
|------|------------------------------|----------|------------|
| 71 | STATE OF TEXAS | 10000000 | 01/01/2020 |
| 72 | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 5000000 | 01/01/2020 |
| 73 | CONSTRUCTION | 2500000 | 01/01/2020 |
| 74 | OPERATIONS | 2500000 | 01/01/2020 |
| 75 | MAINTENANCE | 1000000 | 01/01/2020 |
| 76 | ADMINISTRATIVE | 500000 | 01/01/2020 |
| 77 | SALES | 250000 | 01/01/2020 |
| 78 | REVENUE | 1000000 | 01/01/2020 |
| 79 | INTEREST | 500000 | 01/01/2020 |
| 80 | OTHER | 500000 | 01/01/2020 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6506



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Méq: 99,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FORNE: | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 06/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,21 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,21 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,05 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,26 |

00 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|--|--------|-------------|----------------|-----------------|----------|
| 00013458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | SINAPI | UN | 0,00001430 | R\$ 3.977,24 | R\$ 0,06 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | R\$ 0,06 | |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,06 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,06 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,01 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,07 |

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|--|--------|-------------|----------------|-----------------|----------|
| 00013458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | SINAPI | UN | 0,00006670 | R\$ 3.977,24 | R\$ 0,27 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | R\$ 0,27 | |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,27 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,27 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,06 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,33 |

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

| Material | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------------|----------------|--------|-------------|----------------|-----------------|----------|
| 00004222 | GASOLINA COMUM | SINAPI | L | 1,03000000 | R\$ 1,64 | R\$ 1,69 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1,69 | |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 1,69 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 1,69 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,38 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 2,07 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6507



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | - L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mes: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composições | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 06/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

94964 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 0,77870000 | R\$ 0,12 | R\$ 0,09 |
| 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0,82590000 | R\$ 0,55 | R\$ 0,45 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 0,54 |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|------|--------------|----------------|-------------------|
| 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0,75580000 | R\$ 60,00 | R\$ 45,35 |
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 322,97770000 | R\$ 0,75 | R\$ 242,23 |
| 00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0,58720000 | R\$ 80,58 | R\$ 47,32 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 334,90 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,60460000 | R\$ 14,99 | R\$ 24,05 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2,53330000 | R\$ 15,48 | R\$ 39,22 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 63,27 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 368,50 |
| VALOR ENCARGOS (112,68%): | R\$ 30,21 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 398,71 |
| VALOR BDI (22,23%): | R\$ 88,63 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 487,34 |

94971 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 0,60670000 | R\$ 0,51 | R\$ 0,31 |
| 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0,64340000 | R\$ 1,62 | R\$ 1,04 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 1,35 |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--|--------|------|--------------|----------------|------------|
| 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0,72750000 | R\$ 60,00 | R\$ 43,65 |
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 364,94330000 | R\$ 0,75 | R\$ 273,71 |
| 00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0,59720000 | R\$ 80,58 | R\$ 48,12 |

IN SENATE
 January 11, 1911.

REPORT
 OF THE
 COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE
 IN ANSWER TO A RESOLUTION PASSED BY THE SENATE
 APRIL 11, 1907.

ALBANY:
 J. B. WOODCOCK, STATE PRINTER,
 1911.

ALBANY, N. Y., JANUARY 11, 1911.

TO THE SENATE:

SIR:

I have the honor to acknowledge the receipt of your resolution of the 11th of April, 1907, relative to the report of the Commission on the Land Office, and in reply to inform you that the same has been prepared and is herewith submitted to you.

The report is divided into two parts, the first of which contains a general statement of the condition of the land office, and the second a detailed statement of the work done during the year ending December 31, 1910.

The first part of the report is divided into three chapters, the first of which is entitled "General Statement of the Condition of the Land Office," the second "Statement of the Work Done During the Year Ending December 31, 1910," and the third "Statement of the Work Done During the Year Ending December 31, 1909."

The second part of the report is divided into two chapters, the first of which is entitled "Statement of the Work Done During the Year Ending December 31, 1910," and the second "Statement of the Work Done During the Year Ending December 31, 1909."

I am, Sir, very respectfully,
 Your obedient servant,
 JOHN W. WOODCOCK,
 Commissioner of the Land Office.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6508



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mão de Obra: 169,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PROPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | |
|-----------------|------------|
| TOTAL Material: | R\$ 365,48 |
|-----------------|------------|

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|-------|-------------|----------------|-----------|
| 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,25010000 | R\$ 14,99 | R\$ 18,74 |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,97920000 | R\$ 15,48 | R\$ 30,64 |

| | |
|--|-----------|
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 49,38 |
|--|-----------|

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 392,63 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 23,58 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 416,21 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 92,52 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 508,73 |

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

| Equipamento Custo Horário | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|-------|-------------|----------------|----------|
| 89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 0,60180000 | R\$ 0,51 | R\$ 0,31 |
| 89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0,63820000 | R\$ 1,62 | R\$ 1,03 |

| | |
|----------------------------------|----------|
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | R\$ 1,34 |
|----------------------------------|----------|

| Material | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|-------|--------------|----------------|------------|
| 000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0,71190000 | R\$ 60,00 | R\$ 42,71 |
| 00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 391,16630000 | R\$ 0,75 | R\$ 293,37 |
| 00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0,59270000 | R\$ 80,58 | R\$ 47,76 |

| | |
|-----------------|------------|
| TOTAL Material: | R\$ 383,84 |
|-----------------|------------|

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|-------|-------------|----------------|-----------|
| 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,24000000 | R\$ 14,99 | R\$ 18,59 |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,96330000 | R\$ 15,48 | R\$ 30,39 |

| | |
|--|-----------|
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 48,98 |
|--|-----------|

| | |
|---------------------------|------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 410,77 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 23,39 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 434,16 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 96,51 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 530,67 |

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)

| NO. | DESCRIPTION | UNIT | QTY | PRICE | TOTAL |
|-----|-------------|------|-----|-------|-------|
| 1 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... | ... |

| NO. | DESCRIPTION | UNIT | QTY | PRICE | TOTAL |
|-----|-------------|------|-----|-------|-------|
| 11 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... | ... |

| NO. | DESCRIPTION | UNIT | QTY | PRICE | TOTAL |
|-----|-------------|------|-----|-------|-------|
| 21 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... | ... | ... |

| NO. | DESCRIPTION | UNIT | QTY | PRICE | TOTAL |
|-----|-------------|------|-----|-------|-------|
| 31 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... | ... | ... |

...

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



| | | | |
|--------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 07/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO 06/2023 |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO 11/2023 |
| | | IOPES | 2023/11 01/2024 |
| | | ORSE | 2023/12 01/2024 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO 10/2023 |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO 10/2023 |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO 09/2023 |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 10/2023 |
| | | SP | 2023/10 11/2023 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO 12/2023 |
| | | Composiçõ | PROPRIA |

| Material | DESCR. MATERIAL | FORN | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|-------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00000034 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1,11000000 | R\$ 6,10 | R\$ 6,77 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 6,77 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | DESCR. MO | FORN | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,00140000 | R\$ 15,38 | R\$ 0,02 |
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,00880000 | R\$ 22,95 | R\$ 0,20 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 0,22 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 6,88 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 0,11 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 6,99 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 1,55 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 8,54 |

92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)

| Material | DESCR. MATERIAL | FORN | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|-------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00000034 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1,10000000 | R\$ 6,10 | R\$ 6,71 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 6,71 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | DESCR. MO | FORN | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,01200000 | R\$ 15,38 | R\$ 0,18 |
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,10000000 | R\$ 22,95 | R\$ 2,30 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 2,48 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 7,98 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 1,21 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 9,19 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 2,04 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 11,23 |

92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)

| Material | DESCR. MATERIAL | FORN | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00000033 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1,10000000 | R\$ 5,99 | R\$ 6,59 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 6,59 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | DESCR. MO | FORN | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,01900000 | R\$ 15,38 | R\$ 0,29 |
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,13100000 | R\$ 22,95 | R\$ 3,01 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 3,30 |

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

| Name | Address | City | State | Occupation |
|------|---------|------|-------|------------|
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |

... [faded text] ...

... [faded text] ...

... [faded text] ...

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6510



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 8,27 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 1,62 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 9,89 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 2,20 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 12,09 |

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 (KG)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00043059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | 1,07000000 | R\$ 2,33 | R\$ 2,49 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 2,49 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,01520000 | R\$ 15,38 | R\$ 0,23 |
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,09330000 | R\$ 22,95 | R\$ 2,14 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 2,37 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 3,70 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 1,16 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 4,86 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 1,08 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 5,94 |

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | H | 0,01211000 | R\$ 13,55 | R\$ 0,16 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,16 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,08 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 0,08 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,16 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,04 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,20 |

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--------------------------------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | H | 0,01549000 | R\$ 13,55 | R\$ 0,21 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,21 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,10 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 0,11 |

GENERAL INFORMATION - NORTH AFRICA

| Country | Area | Population | Area | Population |
|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Algeria | 1,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 10,000,000 |
| Libya | 1,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 10,000,000 |
| Tunisia | 1,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 10,000,000 |
| Morocco | 1,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 10,000,000 |
| Malta | 1,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 10,000,000 |

| Country | Area | Population | Area | Population |
|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Algeria | 1,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 10,000,000 |
| Libya | 1,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 10,000,000 |
| Tunisia | 1,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 10,000,000 |
| Morocco | 1,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 10,000,000 |
| Malta | 1,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 10,000,000 |


| Country | Area | Population | Area | Population |
|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Algeria | 1,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 10,000,000 |
| Libya | 1,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 10,000,000 |
| Tunisia | 1,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 10,000,000 |
| Morocco | 1,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 10,000,000 |
| Malta | 1,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 10,000,000 |

| Country | Area | Population | Area | Population |
|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Algeria | 1,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 10,000,000 |
| Libya | 1,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 10,000,000 |
| Tunisia | 1,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 10,000,000 |
| Morocco | 1,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 10,000,000 |
| Malta | 1,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 10,000,000 |

| Country | Area | Population | Area | Population |
|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Algeria | 1,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 10,000,000 |
| Libya | 1,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 10,000,000 |
| Tunisia | 1,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 10,000,000 |
| Morocco | 1,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 10,000,000 |
| Malta | 1,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 10,000,000 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6511

| | | | | | |
|--|--------------------|--|-------------------------|------------------------------|--------------|
|  | OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA: 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% | |
| | DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI: 22,23% | L.S. Mês: 133,90% | |
| | LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE: | VERBÃO: | REF.: |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO | 07/2023 |
| | OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO | 08/2023 |
| | | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 11/2023 |
| IOPEs | | | 2023/11 | 01/2024 | |
| ORSE | | | 2023/12 | 01/2024 | |
| SEDOP | | | 2023/10 COM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| SEINFRA | | | 028 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 09/2023 | |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SP | 2023/10 | 11/2023 | |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO | 12/2023 | |
| | | Composição PROPRIA | | | |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,21 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,05 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,26 |

95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|-------|-------------|----------------|-----------------|
| 00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | SINAPI | H | 0,01211000 | R\$ 13,55 | R\$ 0,16 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,16 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,08 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 0,08 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,16 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,04 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,20 |

95392 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|--------|-------|-------------|----------------|-----------------|
| 00000253 ALMOXARIFE (HORISTA) | SINAPI | H | 0,00534000 | R\$ 29,63 | R\$ 0,16 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,16 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,07 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 0,09 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,16 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,04 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,20 |

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------|--------|-------|-------------|----------------|-----------------|
| 00000378 ARMADOR (HORISTA) | SINAPI | H | 0,01211000 | R\$ 21,03 | R\$ 0,25 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,25 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,12 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 0,13 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,25 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,06 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,31 |

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-------|-------|-------------|----------------|-------|
| | | | | | |

1168

FORM NO. 1 (REV. 1-1-68) - GOVT. OF INDIA

| PART I - PARTICULARS OF THE PROPERTY | | PART II - PARTICULARS OF THE OWNER | |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|
| S.No. | Description of the property | Name of the owner | Address of the owner |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |

1. Name of the owner
 2. Address of the owner
 3. Nature of the property
 4. Date of acquisition

5. Particulars of the property as shown in the schedule to this form

| S.No. | Description of the property | Name of the owner | Address of the owner |
|-------|-----------------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |

6. Particulars of the property as shown in the schedule to this form

| S.No. | Description of the property | Name of the owner | Address of the owner |
|-------|-----------------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |

7. Particulars of the property as shown in the schedule to this form

| S.No. | Description of the property | Name of the owner | Address of the owner |
|-------|-----------------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |

8. Particulars of the property as shown in the schedule to this form

| S.No. | Description of the property | Name of the owner | Address of the owner |
|-------|-----------------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6512



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mens: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTES: | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPESE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composições | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 06/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------|---|------------|-----------|-----------------|
| 00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | H | 0,03916000 | R\$ 13,55 | R\$ 0,53 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 0,53 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | R\$ 0,25 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | | | | | | R\$ 0,28 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | R\$ 0,53 |
| VALOR BDI (22.23%): | | | | | | R\$ 0,12 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 0,65 |

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------|-------------|----------------|-----------|-----------------|
| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H | 0,01887000 | R\$ 15,19 | |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 0,29 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | R\$ 0,13 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | | | | | | R\$ 0,16 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | R\$ 0,29 |
| VALOR BDI (22.23%): | | | | | | R\$ 0,06 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 0,35 |

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|-----------------|
| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 00004760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 0,01549000 | R\$ 21,03 | |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 0,33 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | R\$ 0,15 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | | | | | | R\$ 0,18 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | R\$ 0,33 |
| VALOR BDI (22.23%): | | | | | | R\$ 0,07 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 0,40 |

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|-----------------|
| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 00001214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | SINAPI | H | 0,01549000 | R\$ 21,03 | |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 0,33 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | R\$ 0,15 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | | | | | | R\$ 0,18 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | R\$ 0,33 |
| VALOR BDI (22.23%): | | | | | | R\$ 0,07 |

| | | |
|--------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1. Judul Laporan | 2. Nama Penyusun | 3. No. Urut |
| 4. Tanggal Penyusunan | 5. Tempat Penyusunan | 6. Waktu Penyusunan |
| 7. Tujuan Penyusunan | 8. Maksud Penyusunan | 9. Manfaat Penyusunan |
| 10. Sasaran Penyusunan | 11. Ruang Lingkup Penyusunan | 12. Batasan Penyusunan |
| 13. Landasan Teoritis | 14. Landasan Praktis | 15. Landasan Filosofis |
| 16. Landasan Metodologis | 17. Landasan Filosofis | 18. Landasan Filosofis |
| 19. Landasan Filosofis | 20. Landasan Filosofis | 21. Landasan Filosofis |

1. Judul Laporan

2. Nama Penyusun

3. No. Urut

4. Tanggal Penyusunan

5. Tempat Penyusunan

6. Waktu Penyusunan

7. Tujuan Penyusunan

8. Maksud Penyusunan

9. Manfaat Penyusunan

10. Sasaran Penyusunan

11. Ruang Lingkup Penyusunan

12. Batasan Penyusunan

13. Landasan Teoritis

14. Landasan Praktis

15. Landasan Filosofis

16. Landasan Metodologis

17. Landasan Filosofis

18. Landasan Filosofis

19. Landasan Filosofis

20. Landasan Filosofis

21. Landasan Filosofis

1. Judul Laporan

2. Nama Penyusun

3. No. Urut

4. Tanggal Penyusunan

5. Tempat Penyusunan

6. Waktu Penyusunan

7. Tujuan Penyusunan

8. Maksud Penyusunan

9. Manfaat Penyusunan

10. Sasaran Penyusunan

11. Ruang Lingkup Penyusunan

12. Batasan Penyusunan

13. Landasan Teoritis

14. Landasan Praktis

15. Landasan Filosofis

16. Landasan Metodologis

17. Landasan Filosofis

18. Landasan Filosofis

19. Landasan Filosofis

20. Landasan Filosofis

21. Landasan Filosofis

1. Judul Laporan

2. Nama Penyusun

3. No. Urut

4. Tanggal Penyusunan

5. Tempat Penyusunan

6. Waktu Penyusunan

7. Tujuan Penyusunan

8. Maksud Penyusunan

9. Manfaat Penyusunan

10. Sasaran Penyusunan

11. Ruang Lingkup Penyusunan

12. Batasan Penyusunan

13. Landasan Teoritis

14. Landasan Praktis

15. Landasan Filosofis

16. Landasan Metodologis

17. Landasan Filosofis

18. Landasan Filosofis

19. Landasan Filosofis

20. Landasan Filosofis

21. Landasan Filosofis

1. Judul Laporan

2. Nama Penyusun

3. No. Urut

4. Tanggal Penyusunan

5. Tempat Penyusunan

6. Waktu Penyusunan

7. Tujuan Penyusunan

8. Maksud Penyusunan

9. Manfaat Penyusunan

10. Sasaran Penyusunan

11. Ruang Lingkup Penyusunan

12. Batasan Penyusunan

13. Landasan Teoritis

14. Landasan Praktis

15. Landasan Filosofis

16. Landasan Metodologis

17. Landasan Filosofis

18. Landasan Filosofis

19. Landasan Filosofis

20. Landasan Filosofis

21. Landasan Filosofis

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6513



| | | | |
|--------------------|--|-------------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA: 02/02/2024 | -L.S. Hora: 12,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI: 22,23% | L.S. Mes: 89,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,40 |
|-----------------------|-----------------|

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | SINAPI | H | 0,01211000 | R\$ 21,03 | R\$ 0,25 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,25 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,12 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 0,13 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,25 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,06 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,31 |

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00002436 ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | H | 0,03916000 | R\$ 21,03 | R\$ 0,82 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,82 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,39 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 0,43 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,82 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,18 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1,00 |

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H | 0,01887000 | R\$ 21,03 | R\$ 0,40 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,40 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,19 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 0,21 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,40 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,09 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,49 |

295335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|-------|------|-------------|----------------|-----------------|
| MO269600 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SEDOP | H | 0,01890000 | R\$ 21,03 | R\$ 0,40 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,40 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6514



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| | | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 89,90% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | FONTE: | VERSÃO |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPESE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA |
| | | | REF. |

| | |
|---------------------------|----------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,19 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 0,21 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,40 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,09 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,49 |

95331 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--------------------------------------|------|-------------|----------------|----------|
| 00004083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | 0,02225000 | R\$ 27,77 | R\$ 0,62 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,62 |

| | |
|---------------------------|----------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,29 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 0,33 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,62 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,14 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,76 |

95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------------------------------|------|-------------|----------------|----------|
| 00002706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | H | 0,01549000 | R\$ 108,47 | R\$ 1,68 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 1,68 |

| | |
|---------------------------|----------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,79 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 0,89 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 1,68 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,37 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 2,05 |

95337 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--------------------|------|-------------|----------------|----------|
| 00012872 | GESSEIRO (HORISTA) | H | 0,01211000 | R\$ 21,03 | R\$ 0,25 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,25 |

| | |
|---------------------------|----------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,12 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 0,13 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,25 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,06 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,31 |

127

ALATOSKO VINITO - KONKORNO VINITO

| № | Имя | Возраст | Содержание | Вид |
|----|----------|---------|------------|-----|
| 1 | Иванов | 25 | ... | ... |
| 2 | Петров | 30 | ... | ... |
| 3 | Сидоров | 35 | ... | ... |
| 4 | Климов | 40 | ... | ... |
| 5 | Васильев | 45 | ... | ... |
| 6 | Попов | 50 | ... | ... |
| 7 | Смирнов | 55 | ... | ... |
| 8 | Михайлов | 60 | ... | ... |
| 9 | Кузнецов | 65 | ... | ... |
| 10 | Лебедев | 70 | ... | ... |

| | |
|------|----------|
| № 1 | Иванов |
| № 2 | Петров |
| № 3 | Сидоров |
| № 4 | Климов |
| № 5 | Васильев |
| № 6 | Попов |
| № 7 | Смирнов |
| № 8 | Михайлов |
| № 9 | Кузнецов |
| № 10 | Лебедев |

ИМЕНА И ФАМИЛИИ РАБОТНИКОВ

| № | Имя | Фамилия | Возраст | Содержание | Вид |
|----|---------|----------|---------|------------|-----|
| 1 | Иван | Иванов | 25 | ... | ... |
| 2 | Петр | Петров | 30 | ... | ... |
| 3 | Сидор | Сидоров | 35 | ... | ... |
| 4 | Клима | Климов | 40 | ... | ... |
| 5 | Василий | Васильев | 45 | ... | ... |
| 6 | Поп | Попов | 50 | ... | ... |
| 7 | Смирн | Смирнов | 55 | ... | ... |
| 8 | Михаил | Михайлов | 60 | ... | ... |
| 9 | Кузнец | Кузнецов | 65 | ... | ... |
| 10 | Лебед | Лебедев | 70 | ... | ... |

ИМЕНА И ФАМИЛИИ РАБОТНИКОВ


| № | Имя | Фамилия | Возраст | Содержание | Вид |
|----|---------|----------|---------|------------|-----|
| 1 | Иван | Иванов | 25 | ... | ... |
| 2 | Петр | Петров | 30 | ... | ... |
| 3 | Сидор | Сидоров | 35 | ... | ... |
| 4 | Клима | Климов | 40 | ... | ... |
| 5 | Василий | Васильев | 45 | ... | ... |
| 6 | Поп | Попов | 50 | ... | ... |
| 7 | Смирн | Смирнов | 55 | ... | ... |
| 8 | Михаил | Михайлов | 60 | ... | ... |
| 9 | Кузнец | Кузнецов | 65 | ... | ... |
| 10 | Лебед | Лебедев | 70 | ... | ... |

ИМЕНА И ФАМИЛИИ РАБОТНИКОВ

| № | Имя | Фамилия | Возраст | Содержание | Вид |
|----|---------|----------|---------|------------|-----|
| 1 | Иван | Иванов | 25 | ... | ... |
| 2 | Петр | Петров | 30 | ... | ... |
| 3 | Сидор | Сидоров | 35 | ... | ... |
| 4 | Клима | Климов | 40 | ... | ... |
| 5 | Василий | Васильев | 45 | ... | ... |
| 6 | Поп | Попов | 50 | ... | ... |
| 7 | Смирн | Смирнов | 55 | ... | ... |
| 8 | Михаил | Михайлов | 60 | ... | ... |
| 9 | Кузнец | Кузнецов | 65 | ... | ... |
| 10 | Лебед | Лебедев | 70 | ... | ... |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6515

| | | | | | |
|--|--------------------|--|------------------------------|--------------------------|-------------|
|  | OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 12,68% | |
| | DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 10,00% | |
| | LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTES | VERSÃO | REF. |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO | 07/2023 |
| | OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO | 08/2023 |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 11/2023 | |
| | | IOPEs | 2023/11 | 01/2024 | |
| | | ORSE | 2023/12 | 01/2024 | |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 09/2023 | |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SP | 2023/10 | 11/2023 | |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO | 12/2023 | |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA | | |

| 95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|
| Mão de Obra | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00004755 | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 0,01549000 | R\$ 21,03 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,33 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | R\$ 0,15 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | | | | | R\$ 0,18 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | R\$ 0,33 |
| VALOR BDI (22.23%): | | | | | R\$ 0,07 |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 0,40 |

| 95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) | | | | | |
|--|--|--------|-------------|----------------|-----------|
| Mão de Obra | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00044497 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | SINAPI | H | 0,01211000 | R\$ 21,03 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,25 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | R\$ 0,12 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | | | | | R\$ 0,13 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | R\$ 0,25 |
| VALOR BDI (22.23%): | | | | | R\$ 0,06 |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 0,31 |

| 95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) | | | | | |
|---|--|--------|-------------|----------------|-----------|
| Mão de Obra | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00020020 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | SINAPI | H | 0,00534000 | R\$ 26,73 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,14 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | R\$ 0,07 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | | | | | R\$ 0,07 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | R\$ 0,14 |
| VALOR BDI (22.23%): | | | | | R\$ 0,03 |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 0,17 |

| 95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) | | | | | |
|---|---------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|
| Mão de Obra | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00004093 | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | SINAPI | H | 0,00534000 | R\$ 23,25 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,12 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | R\$ 0,06 |

OPERATIONAL REPORT - JOURNAL ENTRIES

| DATE | DESCRIPTION | AMOUNT | DEBIT | CREDIT |
|------------|-------------|--------|-------|--------|
| 1950-01-01 | Balance | 100.00 | | |
| 1950-01-05 | Revenue | 50.00 | | 50.00 |
| 1950-01-10 | Expenses | 20.00 | 20.00 | |
| 1950-01-15 | Revenue | 30.00 | | 30.00 |
| 1950-01-20 | Expenses | 10.00 | 10.00 | |
| 1950-01-25 | Revenue | 40.00 | | 40.00 |
| 1950-01-30 | Expenses | 15.00 | 15.00 | |
| 1950-02-01 | Balance | 185.00 | | |

OPERATIONAL REPORT - JOURNAL ENTRIES

| DATE | DESCRIPTION | AMOUNT | DEBIT | CREDIT |
|------------|-------------|--------|-------|--------|
| 1950-02-05 | Revenue | 60.00 | | 60.00 |
| 1950-02-10 | Expenses | 25.00 | 25.00 | |
| 1950-02-15 | Revenue | 45.00 | | 45.00 |
| 1950-02-20 | Expenses | 18.00 | 18.00 | |
| 1950-02-25 | Revenue | 55.00 | | 55.00 |
| 1950-02-30 | Expenses | 22.00 | 22.00 | |
| 1950-03-01 | Balance | 260.00 | | |

OPERATIONAL REPORT - JOURNAL ENTRIES

| DATE | DESCRIPTION | AMOUNT | DEBIT | CREDIT |
|------------|-------------|--------|-------|--------|
| 1950-03-05 | Revenue | 70.00 | | 70.00 |
| 1950-03-10 | Expenses | 30.00 | 30.00 | |
| 1950-03-15 | Revenue | 50.00 | | 50.00 |
| 1950-03-20 | Expenses | 20.00 | 20.00 | |
| 1950-03-25 | Revenue | 65.00 | | 65.00 |
| 1950-03-30 | Expenses | 28.00 | 28.00 | |
| 1950-04-01 | Balance | 357.00 | | |

OPERATIONAL REPORT - JOURNAL ENTRIES

| DATE | DESCRIPTION | AMOUNT | DEBIT | CREDIT |
|------------|-------------|--------|-------|--------|
| 1950-04-05 | Revenue | 80.00 | | 80.00 |
| 1950-04-10 | Expenses | 35.00 | 35.00 | |
| 1950-04-15 | Revenue | 60.00 | | 60.00 |
| 1950-04-20 | Expenses | 25.00 | 25.00 | |
| 1950-04-25 | Revenue | 75.00 | | 75.00 |
| 1950-04-30 | Expenses | 32.00 | 32.00 | |
| 1950-05-01 | Balance | 470.00 | | |

OPERATIONAL REPORT - JOURNAL ENTRIES

| DATE | DESCRIPTION | AMOUNT | DEBIT | CREDIT |
|------------|-------------|--------|-------|--------|
| 1950-05-05 | Revenue | 90.00 | | 90.00 |
| 1950-05-10 | Expenses | 40.00 | 40.00 | |
| 1950-05-15 | Revenue | 70.00 | | 70.00 |
| 1950-05-20 | Expenses | 30.00 | 30.00 | |
| 1950-05-25 | Revenue | 85.00 | | 85.00 |
| 1950-05-30 | Expenses | 38.00 | 38.00 | |
| 1950-06-01 | Balance | 607.00 | | |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6516



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mão de Obra: 99,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOp | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | |
|---------------------------|----------|
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 0,06 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,12 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,03 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,15 |

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---|--------|-------------|----------------|-----------|
| 00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0,00872000 | R\$ 13,55 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,12 |

| | |
|---------------------------|----------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,06 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 0,06 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,12 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,03 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,15 |

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|
| 00004234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | SINAPI | H | 0,01211000 | R\$ 28,69 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,35 |

| | |
|---------------------------|----------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,16 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 0,19 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,35 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,08 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,43 |

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|
| 00004253 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | SINAPI | H | 0,01718000 | R\$ 23,25 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,40 |

| | |
|---------------------------|----------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,19 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 0,21 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,40 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,09 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,49 |

95361 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

0210

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPARAÇÃO DE ALUMINÍO

| DATA | LOCAL | ANÁLISE | RESULTADO |
|----------|-------|---------|-----------|
| 10/01/80 | ... | ... | ... |
| 10/02/80 | ... | ... | ... |
| 10/03/80 | ... | ... | ... |
| 10/04/80 | ... | ... | ... |
| 10/05/80 | ... | ... | ... |
| 10/06/80 | ... | ... | ... |
| 10/07/80 | ... | ... | ... |
| 10/08/80 | ... | ... | ... |
| 10/09/80 | ... | ... | ... |
| 10/10/80 | ... | ... | ... |

| | | |
|----------|-----|-----|
| 10/11/80 | ... | ... |
| 10/12/80 | ... | ... |
| 10/13/80 | ... | ... |
| 10/14/80 | ... | ... |

RESUMO GERAL DA ANÁLISE DE ALUMINÍO EM DIFERENTES LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE...

| DATA | LOCAL | ANÁLISE | RESULTADO |
|----------|-------|---------|-----------|
| 10/15/80 | ... | ... | ... |
| 10/16/80 | ... | ... | ... |
| 10/17/80 | ... | ... | ... |
| 10/18/80 | ... | ... | ... |
| 10/19/80 | ... | ... | ... |
| 10/20/80 | ... | ... | ... |

ANÁLISE DE ALUMINÍO EM DIFERENTES LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE...

| DATA | LOCAL | ANÁLISE | RESULTADO |
|----------|-------|---------|-----------|
| 10/21/80 | ... | ... | ... |
| 10/22/80 | ... | ... | ... |
| 10/23/80 | ... | ... | ... |
| 10/24/80 | ... | ... | ... |
| 10/25/80 | ... | ... | ... |
| 10/26/80 | ... | ... | ... |

ANÁLISE DE ALUMINÍO EM DIFERENTES LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE...

| DATA | LOCAL | ANÁLISE | RESULTADO |
|----------|-------|---------|-----------|
| 10/27/80 | ... | ... | ... |
| 10/28/80 | ... | ... | ... |
| 10/29/80 | ... | ... | ... |
| 10/30/80 | ... | ... | ... |
| 10/31/80 | ... | ... | ... |

ANÁLISE DE ALUMINÍO EM DIFERENTES LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE...

| | | |
|----------|-----|-----|
| 10/32/80 | ... | ... |
| 10/33/80 | ... | ... |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



| | | | |
|--------------------|--|-------------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA: 02/02/2024 | L.S. Hora: 12,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI: 22,23% | L.S. Mês: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | REF. | |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| | | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------------|
| 00004257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | SINAPI | H | 0,00872000 | R\$ 21,03 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,18 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | R\$ 0,09 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | | | | | R\$ 0,09 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | R\$ 0,18 |
| VALOR BDI (22.23%): | | | | | R\$ 0,04 |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 0,22 |

| 95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) | | | | | |
|---|--|--------|-------------|----------------|-----------------|
| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 0,01211000 | R\$ 23,25 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,28 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | R\$ 0,13 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | | | | | R\$ 0,15 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | R\$ 0,28 |
| VALOR BDI (22.23%): | | | | | R\$ 0,06 |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 0,34 |

| 95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) | | | | | |
|--|--------------------|--------|-------------|----------------|-----------------|
| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00004750 | PEDREIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 0,02225000 | R\$ 21,03 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,47 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | R\$ 0,22 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | | | | | R\$ 0,25 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | R\$ 0,47 |
| VALOR BDI (22.23%): | | | | | R\$ 0,10 |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 0,57 |

| 95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) | | | | | |
|--|------------------|--------|-------------|----------------|-----------------|
| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00004783 | PINTOR (HORISTA) | SINAPI | H | 0,01549000 | R\$ 21,03 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,33 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | R\$ 0,15 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | | | | | R\$ 0,18 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | R\$ 0,33 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPARAÇÃO DE LÍQUIDOS

| DATA | LOCAL | IDENTIFICAÇÃO | QUANTIDADE | ANÁLISE | RESULTADO |
|----------|----------|---------------|------------|---------|-----------|
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |

| DATA | LOCAL | IDENTIFICAÇÃO | QUANTIDADE | ANÁLISE | RESULTADO |
|----------|----------|---------------|------------|---------|-----------|
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |


| DATA | LOCAL | IDENTIFICAÇÃO | QUANTIDADE | ANÁLISE | RESULTADO |
|----------|----------|---------------|------------|---------|-----------|
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |

| DATA | LOCAL | IDENTIFICAÇÃO | QUANTIDADE | ANÁLISE | RESULTADO |
|----------|----------|---------------|------------|---------|-----------|
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |

| DATA | LOCAL | IDENTIFICAÇÃO | QUANTIDADE | ANÁLISE | RESULTADO |
|----------|----------|---------------|------------|---------|-----------|
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |
| 10/01/78 | BRASÍLIA | AMONIA | 100 ml | ... | ... |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6518

| | | | | | |
|--|--------------------|--|------------------------------|-------------------------|-------------|
|  | OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% | |
| | DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mes: 69,90% | |
| | LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTES: | VERSÃO | REF. |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO | 07/2023 |
| | OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO | 06/2023 |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 11/2023 | |
| | | IOPEs | 2023/11 | 01/2024 | |
| | | ORSE | 2023/12 | 01/2024 | |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 09/2023 | |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SP | 2023/10 | 11/2023 | |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO | 12/2023 | |
| | | Composições | PRÓPRIA | | |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,07 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,40 |

95375 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---|--------|-------------|----------------|-----------|
| 00004752 | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES | SINAPI | H | 0,02225000 | R\$ 15,19 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,34 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,16 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 0,18 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,34 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,08 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,42 |

95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|--------|-------------|----------------|-----------|
| 00006110 | SERRALHEIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 0,01211000 | R\$ 21,03 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,25 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,12 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 0,13 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,25 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,06 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,31 |

295378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|-------|-------------|----------------|-----------|
| MO611100 | SERVENTE | SEDOP | H | 0,02230000 | R\$ 13,55 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,30 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,14 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 0,16 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,30 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,07 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,37 |

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------|--------|-------------|----------------|-----------|
| 00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0,02225000 | R\$ 13,55 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,30 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6519



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 10,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTES | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composição | PRÓPRIA |

| | |
|---------------------------|----------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 0,30 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,14 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 0,16 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,30 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,07 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,37 |

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00012869 | TELHADOR (HORISTA) | SINAPI | H | 0,01211000 | R\$ 21,03 | R\$ 0,25 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 0,25 |

| | |
|---------------------------|----------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,12 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 0,13 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,25 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,06 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,31 |

95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 0010489 | VIDRACEIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 0,01549000 | R\$ 21,03 | R\$ 0,33 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 0,33 |

| | |
|---------------------------|----------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,15 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 0,18 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,33 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,07 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,40 |

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,56 | R\$ 0,56 |
| 00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,34 | R\$ 0,34 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,34 | R\$ 0,34 |
| 00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,26 | R\$ 0,26 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

0120

REKAM JEJAK PENYAKIT / CONTOH FORMULIR

| | | | |
|-------------|--------|--------------|----------|
| NO. REKAM | 0120 | NO. FORMULIR | 001 |
| DATE | 1970 | NAME | JOHN DOE |
| AGE | 35 | SEX | M |
| HT | 175 | WT | 70 |
| TEMP | 37.5 | PULSE | 72 |
| B.P. | 120/80 | RESPIR. | 18 |
| HAEMOG. | 15 | HAEMATOC. | 45 |
| URIC ACID | 5.0 | GLUCOSE | 100 |
| BUN | 10 | CREATININE | 1.2 |
| ALBUMIN | 4.5 | CHOLESTEROL | 200 |
| SGOT | 15 | SGPT | 12 |
| ALP | 400 | AMYLASE | 100 |
| URIC ACID | 5.0 | URIC ACID | 5.0 |
| GLUCOSE | 100 | GLUCOSE | 100 |
| BUN | 10 | BUN | 10 |
| CREATININE | 1.2 | CREATININE | 1.2 |
| CHOLESTEROL | 200 | CHOLESTEROL | 200 |
| SGOT | 15 | SGOT | 15 |
| SGPT | 12 | SGPT | 12 |
| AMYLASE | 100 | AMYLASE | 100 |

| | |
|-----------|--------|
| NO. REKAM | 0120 |
| DATE | 1970 |
| AGE | 35 |
| HT | 175 |
| TEMP | 37.5 |
| B.P. | 120/80 |
| HAEMOG. | 15 |
| URIC ACID | 5.0 |
| BUN | 10 |
| ALBUMIN | 4.5 |
| SGOT | 15 |
| SGPT | 12 |
| AMYLASE | 100 |

REKAM JEJAK PENYAKIT / CONTOH FORMULIR (Kontinuation)

| | | | |
|-----------|--------|--------------|----------|
| NO. REKAM | 0120 | NO. FORMULIR | 002 |
| DATE | 1970 | NAME | JOHN DOE |
| AGE | 35 | SEX | M |
| HT | 175 | WT | 70 |
| TEMP | 37.5 | PULSE | 72 |
| B.P. | 120/80 | RESPIR. | 18 |
| HAEMOG. | 15 | HAEMATOC. | 45 |
| URIC ACID | 5.0 | GLUCOSE | 100 |
| BUN | 10 | CREATININE | 1.2 |
| ALBUMIN | 4.5 | CHOLESTEROL | 200 |
| SGOT | 15 | SGPT | 12 |
| AMYLASE | 100 | AMYLASE | 100 |

REKAM JEJAK PENYAKIT / CONTOH FORMULIR (Kontinuation)

| | | | |
|-----------|--------|--------------|----------|
| NO. REKAM | 0120 | NO. FORMULIR | 003 |
| DATE | 1970 | NAME | JOHN DOE |
| AGE | 35 | SEX | M |
| HT | 175 | WT | 70 |
| TEMP | 37.5 | PULSE | 72 |
| B.P. | 120/80 | RESPIR. | 18 |
| HAEMOG. | 15 | HAEMATOC. | 45 |
| URIC ACID | 5.0 | GLUCOSE | 100 |
| BUN | 10 | CREATININE | 1.2 |
| ALBUMIN | 4.5 | CHOLESTEROL | 200 |
| SGOT | 15 | SGPT | 12 |
| AMYLASE | 100 | AMYLASE | 100 |

REKAM JEJAK PENYAKIT / CONTOH FORMULIR (Kontinuation)

| | | | |
|-----------|--------|--------------|----------|
| NO. REKAM | 0120 | NO. FORMULIR | 004 |
| DATE | 1970 | NAME | JOHN DOE |
| AGE | 35 | SEX | M |
| HT | 175 | WT | 70 |
| TEMP | 37.5 | PULSE | 72 |
| B.P. | 120/80 | RESPIR. | 18 |
| HAEMOG. | 15 | HAEMATOC. | 45 |
| URIC ACID | 5.0 | GLUCOSE | 100 |
| BUN | 10 | CREATININE | 1.2 |
| ALBUMIN | 4.5 | CHOLESTEROL | 200 |
| SGOT | 15 | SGPT | 12 |
| AMYLASE | 100 | AMYLASE | 100 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6520



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE: | VERSÃO: |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composições | PRÓPRIA |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------|---|------------|----------|-----------------|
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,17 | R\$ 0,17 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 1,67 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------------------|--------|-------------|----------------|------------------|
| 00002436 | ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 21,03 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 21,03 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|---|--------|-------------|----------------|-----------------|
| 95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,82 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,82 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 11,95 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 11,57 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 23,52 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 5,23 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 28,75 |

280016 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------------|--|-------|-------------|----------------|-----------------|
| EC373700 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 0,95 |
| EC434850 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 0,30 |
| 373720 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 0,34 |
| EC434610 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 0,10 |
| EC373730 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 0,02 |
| EC373710 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 0,31 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | R\$ 2,02 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------------------------------|-------|-------------|----------------|------------------|
| MO269600 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 21,03 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 21,03 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|--|-------|-------------|----------------|-----------------|
| 295335 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 0,40 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,40 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 12,10 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 11,35 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 23,45 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 5,21 |

RELATÓRIO ANALÍTICO DE RESULTADOS DE ANÁLISES

| DATA | LOCAL | IDENTIFICAÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | ANALISES REALIZADAS | RESULTADOS |
|----------|-------------|---------------|------------|---------|----------------------|------------|
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 01 | 100g | g | ANÁLISE DE UMIDADE | 10,5% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 02 | 100g | g | ANÁLISE DE CINZAS | 5,2% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 03 | 100g | g | ANÁLISE DE NITRÓGENO | 1,8% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 04 | 100g | g | ANÁLISE DE FOSFÓRICO | 0,5% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 05 | 100g | g | ANÁLISE DE CÁLCIO | 0,3% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 06 | 100g | g | ANÁLISE DE MAGNÉSIO | 0,2% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 07 | 100g | g | ANÁLISE DE POTÁSSIO | 0,1% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 08 | 100g | g | ANÁLISE DE SÓDIO | 0,1% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 09 | 100g | g | ANÁLISE DE COBRE | 0,05% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 10 | 100g | g | ANÁLISE DE ZINCO | 0,05% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 11 | 100g | g | ANÁLISE DE MANGANÊS | 0,05% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 12 | 100g | g | ANÁLISE DE FÓSFORO | 0,05% |

| DATA | LOCAL | IDENTIFICAÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | ANALISES REALIZADAS | RESULTADOS |
|----------|-------------|---------------|------------|---------|-----------------------|------------|
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 13 | 100g | g | ANÁLISE DE BORO | 0,05% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 14 | 100g | g | ANÁLISE DE MOLIBDÊNIO | 0,05% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 15 | 100g | g | ANÁLISE DE COBALTO | 0,05% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 16 | 100g | g | ANÁLISE DE NÍQUEL | 0,05% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 17 | 100g | g | ANÁLISE DE CROMO | 0,05% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 18 | 100g | g | ANÁLISE DE VANADÍO | 0,05% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 19 | 100g | g | ANÁLISE DE SÉLENIO | 0,05% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 20 | 100g | g | ANÁLISE DE CÉLULOSE | 45,0% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 21 | 100g | g | ANÁLISE DE AMIDO | 30,0% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 22 | 100g | g | ANÁLISE DE LIGNINA | 15,0% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 23 | 100g | g | ANÁLISE DE AÇÚCAR | 5,0% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 24 | 100g | g | ANÁLISE DE PROTEÍNA | 10,0% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 25 | 100g | g | ANÁLISE DE GORDURA | 5,0% |

| DATA | LOCAL | IDENTIFICAÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | ANALISES REALIZADAS | RESULTADOS |
|----------|-------------|---------------|------------|---------|-----------------------|------------|
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 26 | 100g | g | ANÁLISE DE FIBRA | 10,0% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 27 | 100g | g | ANÁLISE DE CINZAS | 5,0% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 28 | 100g | g | ANÁLISE DE NITRÓGENO | 1,8% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 29 | 100g | g | ANÁLISE DE FOSFÓRICO | 0,5% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 30 | 100g | g | ANÁLISE DE CÁLCIO | 0,3% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 31 | 100g | g | ANÁLISE DE MAGNÉSIO | 0,2% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 32 | 100g | g | ANÁLISE DE POTÁSSIO | 0,1% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 33 | 100g | g | ANÁLISE DE SÓDIO | 0,1% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 34 | 100g | g | ANÁLISE DE COBRE | 0,05% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 35 | 100g | g | ANÁLISE DE ZINCO | 0,05% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 36 | 100g | g | ANÁLISE DE MANGANÊS | 0,05% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 37 | 100g | g | ANÁLISE DE FÓSFORO | 0,05% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 38 | 100g | g | ANÁLISE DE BORO | 0,05% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 39 | 100g | g | ANÁLISE DE MOLIBDÊNIO | 0,05% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 40 | 100g | g | ANÁLISE DE COBALTO | 0,05% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 41 | 100g | g | ANÁLISE DE NÍQUEL | 0,05% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 42 | 100g | g | ANÁLISE DE CROMO | 0,05% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 43 | 100g | g | ANÁLISE DE VANADÍO | 0,05% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 44 | 100g | g | ANÁLISE DE SÉLENIO | 0,05% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 45 | 100g | g | ANÁLISE DE CÉLULOSE | 45,0% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 46 | 100g | g | ANÁLISE DE AMIDO | 30,0% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 47 | 100g | g | ANÁLISE DE LIGNINA | 15,0% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 48 | 100g | g | ANÁLISE DE AÇÚCAR | 5,0% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 49 | 100g | g | ANÁLISE DE PROTEÍNA | 10,0% |
| 10/01/01 | LABORATÓRIO | AMOSTRA 50 | 100g | g | ANÁLISE DE GORDURA | 5,0% |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6521



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mes: 169,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composig5 | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | |
|-----------------------|------------------|
| VALOR COM BDI: | R\$ 28,66 |
|-----------------------|------------------|

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,56 | R\$ 0,56 |
| 00037372 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,30 | R\$ 0,30 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,34 | R\$ 0,34 |
| 00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,10 | R\$ 0,10 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,17 | R\$ 0,17 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 1,47 |

| Mão de Obra: | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 21,03 | R\$ 21,03 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 21,03 |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 95335 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,40 | R\$ 0,40 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 0,40 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 11,55 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 11,35 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 22,90 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 5,09 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 27,99 |

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (H)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00012893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | SINAPI | PAR | 0,00353430 | R\$ 21,17 | R\$ 0,07 |
| 00012894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | SINAPI | UN | 0,00353430 | R\$ 5,73 | R\$ 0,02 |
| 00012895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | SINAPI | UN | 0,00353430 | R\$ 4,41 | R\$ 0,02 |
| 00036148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | SINAPI | UN | 0,00353430 | R\$ 21,17 | R\$ 0,07 |
| 00012892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | SINAPI | PAR | 0,00353430 | R\$ 3,97 | R\$ 0,01 |
| 00036152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | SINAPI | UN | 0,00353430 | R\$ 1,72 | R\$ 0,01 |
| 00036142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | SINAPI | UN | 0,00353430 | R\$ 0,66 | R\$ 0,00 |

| Year | Country | Population | Female Population | Female % | Female Literacy % | Female Employment % |
|------|---------|------------|-------------------|----------|-------------------|---------------------|
| 1950 | Algeria | 10,000,000 | 5,000,000 | 50.0 | 15.0 | 25.0 |
| 1950 | Algeria | 10,000,000 | 5,000,000 | 50.0 | 15.0 | 25.0 |
| 1950 | Algeria | 10,000,000 | 5,000,000 | 50.0 | 15.0 | 25.0 |
| 1950 | Algeria | 10,000,000 | 5,000,000 | 50.0 | 15.0 | 25.0 |
| 1950 | Algeria | 10,000,000 | 5,000,000 | 50.0 | 15.0 | 25.0 |
| 1950 | Algeria | 10,000,000 | 5,000,000 | 50.0 | 15.0 | 25.0 |
| 1950 | Algeria | 10,000,000 | 5,000,000 | 50.0 | 15.0 | 25.0 |
| 1950 | Algeria | 10,000,000 | 5,000,000 | 50.0 | 15.0 | 25.0 |
| 1950 | Algeria | 10,000,000 | 5,000,000 | 50.0 | 15.0 | 25.0 |
| 1950 | Algeria | 10,000,000 | 5,000,000 | 50.0 | 15.0 | 25.0 |

Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, *World Population Statistics*, 1958.

ANNEX 1. DATA FOR THE YEAR 1958

| Year | Country | Population | Female Population | Female % | Female Literacy % | Female Employment % |
|------|---------|------------|-------------------|----------|-------------------|---------------------|
| 1958 | Algeria | 10,000,000 | 5,000,000 | 50.0 | 15.0 | 25.0 |
| 1958 | Algeria | 10,000,000 | 5,000,000 | 50.0 | 15.0 | 25.0 |
| 1958 | Algeria | 10,000,000 | 5,000,000 | 50.0 | 15.0 | 25.0 |
| 1958 | Algeria | 10,000,000 | 5,000,000 | 50.0 | 15.0 | 25.0 |
| 1958 | Algeria | 10,000,000 | 5,000,000 | 50.0 | 15.0 | 25.0 |
| 1958 | Algeria | 10,000,000 | 5,000,000 | 50.0 | 15.0 | 25.0 |
| 1958 | Algeria | 10,000,000 | 5,000,000 | 50.0 | 15.0 | 25.0 |
| 1958 | Algeria | 10,000,000 | 5,000,000 | 50.0 | 15.0 | 25.0 |
| 1958 | Algeria | 10,000,000 | 5,000,000 | 50.0 | 15.0 | 25.0 |
| 1958 | Algeria | 10,000,000 | 5,000,000 | 50.0 | 15.0 | 25.0 |

Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, *World Population Statistics*, 1958.

ANNEX 2. DATA FOR THE YEAR 1958

| Year | Country | Population | Female Population | Female % | Female Literacy % | Female Employment % |
|------|---------|------------|-------------------|----------|-------------------|---------------------|
| 1958 | Algeria | 10,000,000 | 5,000,000 | 50.0 | 15.0 | 25.0 |
| 1958 | Algeria | 10,000,000 | 5,000,000 | 50.0 | 15.0 | 25.0 |
| 1958 | Algeria | 10,000,000 | 5,000,000 | 50.0 | 15.0 | 25.0 |
| 1958 | Algeria | 10,000,000 | 5,000,000 | 50.0 | 15.0 | 25.0 |
| 1958 | Algeria | 10,000,000 | 5,000,000 | 50.0 | 15.0 | 25.0 |
| 1958 | Algeria | 10,000,000 | 5,000,000 | 50.0 | 15.0 | 25.0 |
| 1958 | Algeria | 10,000,000 | 5,000,000 | 50.0 | 15.0 | 25.0 |
| 1958 | Algeria | 10,000,000 | 5,000,000 | 50.0 | 15.0 | 25.0 |
| 1958 | Algeria | 10,000,000 | 5,000,000 | 50.0 | 15.0 | 25.0 |
| 1958 | Algeria | 10,000,000 | 5,000,000 | 50.0 | 15.0 | 25.0 |

Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, *World Population Statistics*, 1958.

ANNEX 3. DATA FOR THE YEAR 1958

| Year | Country | Population | Female Population | Female % | Female Literacy % | Female Employment % |
|------|---------|------------|-------------------|----------|-------------------|---------------------|
| 1958 | Algeria | 10,000,000 | 5,000,000 | 50.0 | 15.0 | 25.0 |
| 1958 | Algeria | 10,000,000 | 5,000,000 | 50.0 | 15.0 | 25.0 |
| 1958 | Algeria | 10,000,000 | 5,000,000 | 50.0 | 15.0 | 25.0 |
| 1958 | Algeria | 10,000,000 | 5,000,000 | 50.0 | 15.0 | 25.0 |
| 1958 | Algeria | 10,000,000 | 5,000,000 | 50.0 | 15.0 | 25.0 |
| 1958 | Algeria | 10,000,000 | 5,000,000 | 50.0 | 15.0 | 25.0 |
| 1958 | Algeria | 10,000,000 | 5,000,000 | 50.0 | 15.0 | 25.0 |
| 1958 | Algeria | 10,000,000 | 5,000,000 | 50.0 | 15.0 | 25.0 |
| 1958 | Algeria | 10,000,000 | 5,000,000 | 50.0 | 15.0 | 25.0 |
| 1958 | Algeria | 10,000,000 | 5,000,000 | 50.0 | 15.0 | 25.0 |

Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, *World Population Statistics*, 1958.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6522



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 99,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPESE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PROPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 06/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | | | | | | |
|------------------------|---|--------|----|------------|----------|----------|
| 00036144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | SINAPI | UN | 0,00353430 | R\$ 0,49 | R\$ 0,00 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 0,20 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,20 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,20 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,04 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,24 |

S10552 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA (H)

| Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------|--|------|-------------|----------------|-----------|
| I11240 | Alicate com isolamento | ORSE | un | 0,00020000 | R\$ 14,31 |
| I11241 | Alicate volt-amperímetro | ORSE | un | 0,00020000 | R\$ 48,90 |
| I00158 | Almoço (Participação do empregador) | ORSE | un | 0,10180000 | R\$ 4,20 |
| I12893S | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado | ORSE | par | 0,00070000 | R\$ 20,16 |
| I12894S | Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul) | ORSE | un | 0,00020000 | R\$ 5,46 |
| I12895S | Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b) | ORSE | un | 0,00060000 | R\$ 4,20 |
| I10492 | Cesta Básica | ORSE | un | 0,00450000 | R\$ 52,50 |
| I10579 | Chave de fenda chata 30 cm | ORSE | un | 0,00020000 | R\$ 8,07 |
| I11242 | Chave inglesa 12" | ORSE | un | 0,00010000 | R\$ 11,10 |
| I10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | ORSE | cj | 0,00040000 | R\$ 90,00 |
| I100941 | Fardamento com mangas curta | ORSE | un | 0,00150000 | R\$ 58,02 |
| I12892S | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | ORSE | par | 0,00230000 | R\$ 3,78 |
| I01651 | Óculos branco proteção | ORSE | pr | 0,00080000 | R\$ 1,91 |
| I10596 | Protetor auricular | ORSE | un | 0,00450000 | R\$ 1,47 |
| I10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | ORSE | un | 0,00180000 | R\$ 3,90 |
| I10761 | Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) | ORSE | un | 0,10180000 | R\$ 1,50 |
| I10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | ORSE | un | 0,00450000 | R\$ 3,76 |
| I02378 | Vale transporte | ORSE | un | 0,06540000 | R\$ 1,35 |

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| TOTAL Encargos Complementares: | R\$ 1,11 |
|---------------------------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 1,11 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 1,11 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,25 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1,36 |

S10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6523



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 12,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mes: 59,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FORNTE: | VERSÃO: |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPESE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 06/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| Encargos Complementares | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------------------|--|------|-------------|----------------|-----------------|----------|
| I00158 | Almoço (Participação do empregador) | ORSE | un | 0,10180000 | R\$ 4,20 | R\$ 0,43 |
| I12893S | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado | ORSE | par | 0,00080000 | R\$ 20,16 | R\$ 0,02 |
| I12894S | Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul) | ORSE | un | 0,00020000 | R\$ 5,46 | R\$ 0,00 |
| I12895S | Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b) | ORSE | un | 0,00060000 | R\$ 4,20 | R\$ 0,00 |
| I0711S | Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara | ORSE | un | 0,00020000 | R\$ 56,85 | R\$ 0,01 |
| I10492 | Cesta Básica | ORSE | un | 0,00450000 | R\$ 52,50 | R\$ 0,24 |
| I10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | ORSE | cj | 0,00040000 | R\$ 90,00 | R\$ 0,04 |
| I00941 | Fardamento com mangas curta | ORSE | un | 0,00150000 | R\$ 58,02 | R\$ 0,09 |
| I12892S | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | ORSE | par | 0,00230000 | R\$ 3,78 | R\$ 0,01 |
| I04729 | Marreta 1 kg com cabo | ORSE | un | 0,00010000 | R\$ 9,45 | R\$ 0,00 |
| I01651 | Óculos branco proteção | ORSE | pr | 0,00080000 | R\$ 1,91 | R\$ 0,00 |
| I10788 | Pá quadrada | ORSE | un | 0,00020000 | R\$ 11,07 | R\$ 0,00 |
| I10596 | Protetor auricular | ORSE | un | 0,00450000 | R\$ 1,47 | R\$ 0,01 |
| I10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | ORSE | un | 0,00180000 | R\$ 3,90 | R\$ 0,01 |
| I10761 | Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) | ORSE | un | 0,10180000 | R\$ 1,50 | R\$ 0,15 |
| I10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | ORSE | un | 0,00450000 | R\$ 3,76 | R\$ 0,02 |
| I04728 | Talhadeira chata 10" | ORSE | un | 0,00030000 | R\$ 5,57 | R\$ 0,00 |
| I02378 | Vale transporte | ORSE | un | 0,09410000 | R\$ 1,35 | R\$ 0,13 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | R\$ 1,16 | |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 1,16 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 1,16 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,26 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1,42 |

| 92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 (M) | | | | | | |
|--|---|--------|-------------|----------------|-----------------|----------|
| Equipamento Custo Horário | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0,03000000 | R\$ 24,90 | R\$ 0,75 |
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0,00700000 | R\$ 25,27 | R\$ 0,18 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | R\$ 0,93 | |

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|---|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1,31000000 | R\$ 3,57 | R\$ 4,68 |
| 00005068 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0,02300000 | R\$ 6,36 | R\$ 0,15 |

The first part of the report deals with the general economic situation in the country. It is noted that the economy has shown a steady growth over the past few years, with a particular emphasis on the manufacturing sector. The government has implemented various policies to stimulate economic activity and reduce unemployment. The report also mentions the challenges faced by the economy, such as inflation and a trade deficit, and suggests measures to address these issues.

The second part of the report provides a detailed analysis of the agricultural sector. It discusses the impact of weather conditions on crop yields and the role of government subsidies in supporting farmers. The report highlights the need for modernization of agricultural practices and infrastructure to improve productivity and reduce the risk of crop failure. It also mentions the importance of diversifying the agricultural economy to include other sectors like agro-processing and rural tourism.

The third part of the report focuses on the industrial sector. It examines the performance of various industries, including textiles, engineering, and chemicals. The report notes that while some industries have shown significant growth, others are still struggling due to outdated technology and lack of investment. It suggests that the government should provide incentives for research and development and encourage foreign investment in the industrial sector to foster innovation and growth.

The fourth part of the report discusses the services sector, which has become a major contributor to the country's GDP. It analyzes the growth of the banking, insurance, and telecommunications industries. The report mentions that the services sector has attracted significant foreign investment and is expected to continue to grow rapidly in the future. It also notes the challenges of maintaining a stable financial system and ensuring the quality of services provided.

The final part of the report provides a summary of the findings and recommendations. It concludes that the country's economy is on a growth path, but there are still several key areas that need attention. These include improving the infrastructure, investing in human capital, and strengthening the legal and regulatory framework. The report ends with a call for continued government support and private sector participation to achieve sustainable economic development.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6524



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mes: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE: | VERSÃO: |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PROPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | |
|-----------------|----------|
| TOTAL Material: | R\$ 4,83 |
|-----------------|----------|

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,02100000 | R\$ 15,38 | R\$ 0,32 |
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,09100000 | R\$ 22,90 | R\$ 2,08 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 2,40 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 6,52 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 1,64 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 8,16 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 1,81 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 9,97 |

92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0,25500000 | R\$ 24,90 | R\$ 6,35 |
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0,06300000 | R\$ 25,27 | R\$ 1,59 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 7,94 |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 001358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 1,33600000 | R\$ 19,67 | R\$ 26,28 |
| 00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 2,30800000 | R\$ 3,57 | R\$ 8,24 |
| 00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0,20800000 | R\$ 6,36 | R\$ 1,32 |
| 00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 9,23700000 | R\$ 1,25 | R\$ 11,55 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 47,39 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,25000000 | R\$ 15,38 | R\$ 3,85 |
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,18000000 | R\$ 22,90 | R\$ 27,02 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 30,87 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 67,11 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 19,09 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 86,20 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 19,16 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 105,36 |

0520

RELATIONSHIP ANALYSIS COMPOSITIONS ADMINISTRATION

| RELATIONSHIP | ADMINISTRATIVE | COMPOSITIONS | ANALYSIS |
|--------------|----------------|--------------|----------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |

| RELATIONSHIP | ADMINISTRATIVE | COMPOSITIONS | ANALYSIS |
|--------------|----------------|--------------|----------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |


| RELATIONSHIP | ADMINISTRATIVE | COMPOSITIONS | ANALYSIS |
|--------------|----------------|--------------|----------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |

| RELATIONSHIP | ADMINISTRATIVE | COMPOSITIONS | ANALYSIS |
|--------------|----------------|--------------|----------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |

| RELATIONSHIP | ADMINISTRATIVE | COMPOSITIONS | ANALYSIS |
|--------------|----------------|--------------|----------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

5525

| | | | | | |
|--|--------------------|--|------------------------------|---------------------------|-------------|
|  | OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA: 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% | |
| | DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI: 22,23% | L.S. Mes: 68,90% | |
| | LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERBAO | REF. |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO | 07/2023 |
| | OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO | 06/2023 |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 11/2023 | |
| | | IOPEs | 2023/11 | 01/2024 | |
| | | ORSE | 2023/12 | 01/2024 | |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 09/2023 | |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SP | 2023/10 | 11/2023 | |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO | 12/2023 | |
| | | Composiçõs | PROPRIA | | |

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|-------|-------------|----------------|-----------------|
| 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0,22400000 | R\$ 24,90 | R\$ 5,58 |
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0,05600000 | R\$ 25,27 | R\$ 1,42 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 7,00 |

| Material | | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|--------|-------|-------------|----------------|------------------|
| 00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0,12800000 | R\$ 6,36 | R\$ 0,81 |
| 00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 4,22800000 | R\$ 1,25 | R\$ 5,29 |
| 00006189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 4,44800000 | R\$ 9,28 | R\$ 41,28 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 47,38 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|-------|-------------|----------------|------------------|
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,17900000 | R\$ 15,38 | R\$ 2,75 |
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,79200000 | R\$ 22,90 | R\$ 18,14 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 20,89 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 61,54 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 13,73 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 75,27 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 16,73 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 92,00 |

88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (H)

| Material | | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|-------|-------------|----------------|-----------------|
| 00002709 | IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | SINAPI | UN | 0,00314250 | R\$ 4,93 | R\$ 0,02 |
| 00000010 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | SINAPI | UN | 0,00314250 | R\$ 3,98 | R\$ 0,01 |
| 00002711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | SINAPI | UN | 0,00314250 | R\$ 78,75 | R\$ 0,25 |
| 00000012 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | SINAPI | UN | 0,00314250 | R\$ 3,90 | R\$ 0,01 |
| 00037456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | SINAPI | M | 0,00314250 | R\$ 0,60 | R\$ 0,00 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 0,29 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,29 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,29 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO ALIMENTAR

| Item | Descrição | Quantidade | Valor Nutricional |
|------|---------------|------------|-------------------|
| 1 | Arroz | 100g | 1300 kcal |
| 2 | Macarrão | 100g | 350 kcal |
| 3 | Feijão | 100g | 340 kcal |
| 4 | Carne | 100g | 250 kcal |
| 5 | Doce de leite | 100g | 310 kcal |
| 6 | Margarina | 100g | 900 kcal |
| 7 | Óleo | 100g | 900 kcal |
| 8 | Sal | 100g | 0 kcal |
| 9 | Alface | 100g | 15 kcal |
| 10 | Tomate | 100g | 18 kcal |
| 11 | Queijo | 100g | 400 kcal |
| 12 | Leite | 100g | 60 kcal |
| 13 | Doce | 100g | 300 kcal |
| 14 | Doce | 100g | 300 kcal |
| 15 | Doce | 100g | 300 kcal |
| 16 | Doce | 100g | 300 kcal |
| 17 | Doce | 100g | 300 kcal |
| 18 | Doce | 100g | 300 kcal |
| 19 | Doce | 100g | 300 kcal |
| 20 | Doce | 100g | 300 kcal |

RESUMO GERAL DA DIETA

| Item | Descrição | Quantidade | Valor Nutricional |
|------|---------------|------------|-------------------|
| 1 | Arroz | 100g | 1300 kcal |
| 2 | Macarrão | 100g | 350 kcal |
| 3 | Feijão | 100g | 340 kcal |
| 4 | Carne | 100g | 250 kcal |
| 5 | Doce de leite | 100g | 310 kcal |
| 6 | Margarina | 100g | 900 kcal |
| 7 | Óleo | 100g | 900 kcal |
| 8 | Sal | 100g | 0 kcal |
| 9 | Alface | 100g | 15 kcal |
| 10 | Tomate | 100g | 18 kcal |
| 11 | Queijo | 100g | 400 kcal |
| 12 | Leite | 100g | 60 kcal |
| 13 | Doce | 100g | 300 kcal |
| 14 | Doce | 100g | 300 kcal |
| 15 | Doce | 100g | 300 kcal |
| 16 | Doce | 100g | 300 kcal |
| 17 | Doce | 100g | 300 kcal |
| 18 | Doce | 100g | 300 kcal |
| 19 | Doce | 100g | 300 kcal |
| 20 | Doce | 100g | 300 kcal |

ANÁLISE DE VALORES NUTRICIONAIS

| Item | Descrição | Quantidade | Valor Nutricional |
|------|---------------|------------|-------------------|
| 1 | Arroz | 100g | 1300 kcal |
| 2 | Macarrão | 100g | 350 kcal |
| 3 | Feijão | 100g | 340 kcal |
| 4 | Carne | 100g | 250 kcal |
| 5 | Doce de leite | 100g | 310 kcal |
| 6 | Margarina | 100g | 900 kcal |
| 7 | Óleo | 100g | 900 kcal |
| 8 | Sal | 100g | 0 kcal |
| 9 | Alface | 100g | 15 kcal |
| 10 | Tomate | 100g | 18 kcal |
| 11 | Queijo | 100g | 400 kcal |
| 12 | Leite | 100g | 60 kcal |
| 13 | Doce | 100g | 300 kcal |
| 14 | Doce | 100g | 300 kcal |
| 15 | Doce | 100g | 300 kcal |
| 16 | Doce | 100g | 300 kcal |
| 17 | Doce | 100g | 300 kcal |
| 18 | Doce | 100g | 300 kcal |
| 19 | Doce | 100g | 300 kcal |
| 20 | Doce | 100g | 300 kcal |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6526



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hoja: 112,86% |
| | | BDI : 22,23% | L.S. Mes: 169,90% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | FONTE | VERSÃO |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,06 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,35 |

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 (M)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------------|--|--------|-------------|----------------|-----------------|----------|
| 00000392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | SINAPI | UN | 0,65000000 | R\$ 0,84 | R\$ 0,55 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 0,55 | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---|--|--------|-------------|----------------|-----------------|----------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,01000000 | R\$ 16,95 | R\$ 0,17 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,06900000 | R\$ 22,90 | R\$ 1,58 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 1,75 | |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 1,44 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 0,86 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 2,30 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,51 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 2,81 |

88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------------------|---|--------|-------------|----------------|-----------------|----------|
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,56 | R\$ 0,56 |
| 00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,35 | R\$ 0,35 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,34 | R\$ 0,34 |
| 00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,25 | R\$ 0,25 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,17 | R\$ 0,17 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | R\$ 1,67 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|--------------------|--------|-------------|----------------|------------------|-----------|
| 00012872 | GESSEIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 21,03 | R\$ 21,03 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 21,03 | |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------------|--|--------|-------------|----------------|-----------------|----------|
| 95337 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,25 | R\$ 0,25 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,25 | |

| FLIGHT NO. | CLASS | FARE | DESCRIPTION | REMARKS |
|------------|-------|-------|--------------------|---------|
| 101 | Y | 10.00 | London to Heathrow | |
| 102 | Y | 10.00 | Heathrow to London | |
| 103 | Y | 10.00 | London to Heathrow | |
| 104 | Y | 10.00 | Heathrow to London | |
| 105 | Y | 10.00 | London to Heathrow | |
| 106 | Y | 10.00 | Heathrow to London | |
| 107 | Y | 10.00 | London to Heathrow | |
| 108 | Y | 10.00 | Heathrow to London | |
| 109 | Y | 10.00 | London to Heathrow | |
| 110 | Y | 10.00 | Heathrow to London | |

| FLIGHT NO. | CLASS | FARE | DESCRIPTION | REMARKS |
|------------|-------|-------|--------------------|---------|
| 111 | Y | 10.00 | London to Heathrow | |
| 112 | Y | 10.00 | Heathrow to London | |
| 113 | Y | 10.00 | London to Heathrow | |
| 114 | Y | 10.00 | Heathrow to London | |
| 115 | Y | 10.00 | London to Heathrow | |
| 116 | Y | 10.00 | Heathrow to London | |
| 117 | Y | 10.00 | London to Heathrow | |
| 118 | Y | 10.00 | Heathrow to London | |
| 119 | Y | 10.00 | London to Heathrow | |
| 120 | Y | 10.00 | Heathrow to London | |

| FLIGHT NO. | CLASS | FARE | DESCRIPTION | REMARKS |
|------------|-------|-------|--------------------|---------|
| 121 | Y | 10.00 | London to Heathrow | |
| 122 | Y | 10.00 | Heathrow to London | |
| 123 | Y | 10.00 | London to Heathrow | |
| 124 | Y | 10.00 | Heathrow to London | |
| 125 | Y | 10.00 | London to Heathrow | |
| 126 | Y | 10.00 | Heathrow to London | |
| 127 | Y | 10.00 | London to Heathrow | |
| 128 | Y | 10.00 | Heathrow to London | |
| 129 | Y | 10.00 | London to Heathrow | |
| 130 | Y | 10.00 | Heathrow to London | |

| FLIGHT NO. | CLASS | FARE | DESCRIPTION | REMARKS |
|------------|-------|-------|--------------------|---------|
| 131 | Y | 10.00 | London to Heathrow | |
| 132 | Y | 10.00 | Heathrow to London | |
| 133 | Y | 10.00 | London to Heathrow | |
| 134 | Y | 10.00 | Heathrow to London | |
| 135 | Y | 10.00 | London to Heathrow | |
| 136 | Y | 10.00 | Heathrow to London | |
| 137 | Y | 10.00 | London to Heathrow | |
| 138 | Y | 10.00 | Heathrow to London | |
| 139 | Y | 10.00 | London to Heathrow | |
| 140 | Y | 10.00 | Heathrow to London | |

| FLIGHT NO. | CLASS | FARE | DESCRIPTION | REMARKS |
|------------|-------|-------|--------------------|---------|
| 141 | Y | 10.00 | London to Heathrow | |
| 142 | Y | 10.00 | Heathrow to London | |
| 143 | Y | 10.00 | London to Heathrow | |
| 144 | Y | 10.00 | Heathrow to London | |
| 145 | Y | 10.00 | London to Heathrow | |
| 146 | Y | 10.00 | Heathrow to London | |
| 147 | Y | 10.00 | London to Heathrow | |
| 148 | Y | 10.00 | Heathrow to London | |
| 149 | Y | 10.00 | London to Heathrow | |
| 150 | Y | 10.00 | Heathrow to London | |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6527



| | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 59,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | REF. FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPES | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composições | PRÓPRIA |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 11,68 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 11,27 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 22,95 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 5,10 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 28,05 |

2 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88295 | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 24,97 | R\$ 24,97 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 24,97 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|--|--------|-------------|----------------|-----------------|
| 93277 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,10 |
| 93278 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,02 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,12 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 12,56 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 12,53 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 25,09 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 5,58 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 30,67 |

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88295 | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 24,97 | R\$ 24,97 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 24,97 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|---|--------|-------------|----------------|-----------------|
| 93277 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,10 |
| 93278 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,02 |
| 93279 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,09 |
| 93280 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,20 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,41 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6528



| | | | |
|--------------------|--|-------------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA: 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI: 22,23% | L.S. Mês: 199,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IO PES | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PROPRIA |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 12,85 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 12,53 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 25,38 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 5,64 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 31,02 |

7 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---|--------|-------------|----------------|-----------------|
| 00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | SINAPI | UN | 0,00006400 | R\$ 1.510,81 |
| | | | | | R\$ 0,10 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | R\$ 0,10 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,10 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,10 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,02 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,12 |

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---|--------|-------------|----------------|-----------------|
| 00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | SINAPI | UN | 0,00001480 | R\$ 1.510,81 |
| | | | | | R\$ 0,02 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | R\$ 0,02 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,02 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,02 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,00 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,02 |

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---|--------|-------------|----------------|-----------------|
| 00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | SINAPI | UN | 0,00006000 | R\$ 1.510,81 |
| | | | | | R\$ 0,09 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | R\$ 0,09 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,09 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,09 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,02 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,11 |

| DATE | DESCRIPTION | AMOUNT | TOTAL |
|------|-------------|--------|-------|
| 1970 | ... | ... | ... |
| 1971 | ... | ... | ... |
| 1972 | ... | ... | ... |
| 1973 | ... | ... | ... |
| 1974 | ... | ... | ... |
| 1975 | ... | ... | ... |
| 1976 | ... | ... | ... |
| 1977 | ... | ... | ... |
| 1978 | ... | ... | ... |
| 1979 | ... | ... | ... |
| 1980 | ... | ... | ... |

| | |
|------|-----|
| 1970 | ... |
| 1971 | ... |
| 1972 | ... |
| 1973 | ... |
| 1974 | ... |
| 1975 | ... |
| 1976 | ... |
| 1977 | ... |
| 1978 | ... |
| 1979 | ... |
| 1980 | ... |

| DATE | DESCRIPTION | AMOUNT | TOTAL |
|------|-------------|--------|-------|
| 1970 | ... | ... | ... |
| 1971 | ... | ... | ... |
| 1972 | ... | ... | ... |
| 1973 | ... | ... | ... |
| 1974 | ... | ... | ... |
| 1975 | ... | ... | ... |
| 1976 | ... | ... | ... |
| 1977 | ... | ... | ... |
| 1978 | ... | ... | ... |
| 1979 | ... | ... | ... |
| 1980 | ... | ... | ... |

| | |
|------|-----|
| 1970 | ... |
| 1971 | ... |
| 1972 | ... |
| 1973 | ... |
| 1974 | ... |
| 1975 | ... |
| 1976 | ... |
| 1977 | ... |
| 1978 | ... |
| 1979 | ... |
| 1980 | ... |

| DATE | DESCRIPTION | AMOUNT | TOTAL |
|------|-------------|--------|-------|
| 1970 | ... | ... | ... |
| 1971 | ... | ... | ... |
| 1972 | ... | ... | ... |
| 1973 | ... | ... | ... |
| 1974 | ... | ... | ... |
| 1975 | ... | ... | ... |
| 1976 | ... | ... | ... |
| 1977 | ... | ... | ... |
| 1978 | ... | ... | ... |
| 1979 | ... | ... | ... |
| 1980 | ... | ... | ... |

| | |
|------|-----|
| 1970 | ... |
| 1971 | ... |
| 1972 | ... |
| 1973 | ... |
| 1974 | ... |
| 1975 | ... |
| 1976 | ... |
| 1977 | ... |
| 1978 | ... |
| 1979 | ... |
| 1980 | ... |

| DATE | DESCRIPTION | AMOUNT | TOTAL |
|------|-------------|--------|-------|
| 1970 | ... | ... | ... |
| 1971 | ... | ... | ... |
| 1972 | ... | ... | ... |
| 1973 | ... | ... | ... |
| 1974 | ... | ... | ... |
| 1975 | ... | ... | ... |
| 1976 | ... | ... | ... |
| 1977 | ... | ... | ... |
| 1978 | ... | ... | ... |
| 1979 | ... | ... | ... |
| 1980 | ... | ... | ... |

| | |
|------|-----|
| 1970 | ... |
| 1971 | ... |
| 1972 | ... |
| 1973 | ... |
| 1974 | ... |
| 1975 | ... |
| 1976 | ... |
| 1977 | ... |
| 1978 | ... |
| 1979 | ... |
| 1980 | ... |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6529



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mão de Obra: 99,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FORNTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PROPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

| Especiais | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------------------|---|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KWH | 0,78000000 | R\$ 0,25 | R\$ 0,20 |
| TOTAL Especiais: | | | | | R\$ 0,20 | |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,20 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,20 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,04 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,24 |

92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------------|---|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 00038112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 2,02 | R\$ 2,02 |
| 00038101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 2,30 | R\$ 2,30 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 4,32 | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---|---|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,48600000 | R\$ 15,75 | R\$ 7,65 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,48600000 | R\$ 23,52 | R\$ 11,43 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 19,08 | |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 14,16 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 9,24 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 23,40 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 5,20 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 28,60 |

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------------|---|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 00038112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 2,02 | R\$ 2,02 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 2,02 | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---|---|--------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,23200000 | R\$ 15,75 | R\$ 3,65 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,23200000 | R\$ 23,52 | R\$ 5,46 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 9,11 | |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 6,71 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 4,42 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6530



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mão de Obra: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FORNecedor | VERSAO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOp | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PROPRIA |

| | |
|----------------------------|------------------|
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 11,13 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 2,47 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 13,60 |

92026 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

| Material | DESCRIÇÃO | FORNecedor | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|------------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00038112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 2,00000000 | R\$ 2,02 | R\$ 4,04 |
| 00038101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 2,30 | R\$ 2,30 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 6,34 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | DESCRIÇÃO | FORNecedor | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|------------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,65600000 | R\$ 15,75 | R\$ 10,33 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,65600000 | R\$ 23,52 | R\$ 15,43 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 25,76 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 19,62 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 12,48 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 32,10 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 7,14 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 39,24 |

91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

| Material | DESCRIÇÃO | FORNecedor | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|------------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00038112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 2,00000000 | R\$ 2,02 | R\$ 4,04 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 4,04 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | DESCRIÇÃO | FORNecedor | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|------------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,40200000 | R\$ 15,75 | R\$ 6,33 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,40200000 | R\$ 23,52 | R\$ 9,46 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 15,79 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 12,17 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 7,66 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 19,83 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 4,41 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 24,24 |

91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

| Material | DESCRIÇÃO | FORNecedor | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|---|------------|------|-------------|----------------|----------|
| 00038112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 3,00000000 | R\$ 2,02 | R\$ 6,06 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6531



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mão de Obra: 168,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE: | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composição | PRÓPRIA |

| | |
|-----------------|----------|
| TOTAL Material: | R\$ 6,06 |
|-----------------|----------|

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|-------------|----------------|------------------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,57200000 | R\$ 15,75 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,57200000 | R\$ 23,52 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 22,46 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 17,64 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 10,88 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 28,52 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 6,34 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 34,86 |

| 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) | | | | | |
|---|---|--------|-------------|----------------|-----------------|
| Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,56 |
| 00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,35 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,34 |
| 00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,25 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,17 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | R\$ 1,67 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------------------------------|--------|-------------|----------------|------------------|
| 00004755 | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 21,03 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 21,03 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|---|--------|-------------|----------------|-----------------|
| 95341 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,33 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,33 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 11,71 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 11,32 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 23,03 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 5,12 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 28,15 |

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 (CHI)

The following is a list of the names of the members of the
 Executive Committee of the Republican Party for the year 1880.
 The names are arranged in alphabetical order.
 The names of the members of the Executive Committee are:
 [List of names follows, including names like J. B. ... and others]

The following is a list of the names of the members of the
 Executive Committee of the Republican Party for the year 1880.
 The names are arranged in alphabetical order.
 The names of the members of the Executive Committee are:
 [List of names follows, including names like J. B. ... and others]

The following is a list of the names of the members of the
 Executive Committee of the Republican Party for the year 1880.
 The names are arranged in alphabetical order.
 The names of the members of the Executive Committee are:
 [List of names follows, including names like J. B. ... and others]

The following is a list of the names of the members of the
 Executive Committee of the Republican Party for the year 1880.
 The names are arranged in alphabetical order.
 The names of the members of the Executive Committee are:
 [List of names follows, including names like J. B. ... and others]

The following is a list of the names of the members of the
 Executive Committee of the Republican Party for the year 1880.
 The names are arranged in alphabetical order.
 The names of the members of the Executive Committee are:
 [List of names follows, including names like J. B. ... and others]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6532



| | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA: 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% L.S. Mes: 69,90% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | FONTE: | VERSÃO: |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 07/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO 06/2023 |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO 11/2023 |
| | | IOPEs | 2023/11 01/2024 |
| | | ORSE | 2023/12 01/2024 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO 10/2023 |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO 10/2023 |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO 09/2023 |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 10/2023 |
| | | SP | 2023/10 11/2023 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO 12/2023 |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|-------|-------------|----------------|------------------|
| 88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 22,53 | R\$ 22,53 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 22,53 |

| Serviço | | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|--|--------|-------|-------------|----------------|-----------------|
| 95114 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIÇÃO. AF_07/2016 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,64 | R\$ 0,64 |
| 95115 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,15 | R\$ 0,15 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 0,79 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 12,09 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 11,23 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 23,32 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 5,18 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 28,50 |

| 5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 (CHP) | | | | | | |
|---|---|--------|-------|-------------|----------------|------------------|
| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 22,53 | R\$ 22,53 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 22,53 |

| Serviço | | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|--|--------|-------|-------------|----------------|-----------------|
| 95114 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIÇÃO. AF_07/2016 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,64 | R\$ 0,64 |
| 95115 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,15 | R\$ 0,15 |
| 53863 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,79 | R\$ 0,79 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 1,58 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 12,88 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 11,23 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 24,11 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 5,36 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 29,47 |

| 95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIÇÃO. AF_07/2016 (H) | | | | | | |
|--|---|--------|-------|-------------|----------------|-----------------|
| Equipamento | | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00041898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | SINAPI | UN | 0,00006400 | R\$ 9.927,14 | R\$ 0,64 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | | R\$ 0,64 |

880

RESEARCH AND DEVELOPMENT - CHEMICALS DIVISION

| Project No. | Title | Status | Priority |
|-------------|--|-------------|----------|
| 101 | Development of new polymer materials | In Progress | High |
| 102 | Optimization of chemical synthesis processes | Completed | Medium |
| 103 | Investigation of catalyst efficiency | On Hold | Low |
| 104 | Research on environmental impact of products | Planned | Medium |
| 105 | Improvement of product stability | In Progress | High |

The following table provides a detailed overview of the research and development activities conducted during the reporting period. It includes information on project progress, resource allocation, and key findings.

| Project No. | Title | Progress (%) | Resources (FTE) | Key Findings |
|-------------|--|--------------|-----------------|---|
| 101 | Development of new polymer materials | 75 | 12 | Successful synthesis of novel polymer structure with improved mechanical properties. |
| 102 | Optimization of chemical synthesis processes | 100 | 8 | Process optimized, resulting in a 20% increase in yield and reduction in waste. |
| 103 | Investigation of catalyst efficiency | 0 | 5 | Research paused due to budget constraints. Re-evaluation of catalyst options ongoing. |
| 104 | Research on environmental impact of products | 10 | 3 | Initial assessment shows low environmental impact, but further testing required. |
| 105 | Improvement of product stability | 60 | 10 | Identified degradation pathways and implemented stabilizers to extend shelf life. |

This section details the financial aspects of the R&D program, including budget allocations, expenditures, and revenue generated from various sources.

| Category | Item | Amount (\$) | Notes |
|--------------|-----------------------|-------------|---|
| Budget | Personnel | 1,200,000 | Salaries and benefits for R&D staff. |
| | Materials | 300,000 | Raw materials and reagents for experiments. |
| | Equipment | 500,000 | Investment in new laboratory equipment. |
| Expenditures | Personnel | 1,150,000 | Actual salaries and benefits paid. |
| | Materials | 280,000 | Actual materials consumed. |
| | Equipment | 480,000 | Actual equipment purchases. |
| Revenue | Government Grants | 150,000 | Funding from federal research grants. |
| | Industry Partnerships | 200,000 | Collaborative funding from external partners. |
| | Internal Funding | 500,000 | Company budget allocation for R&D. |

The following table summarizes the overall performance of the R&D division, highlighting key achievements and areas for future improvement.

| Metric | Target | Actual | Variance |
|--------------------|-------------|-----------|------------|
| Projects Completed | 15 | 12 | -3 |
| Patents Filed | 10 | 8 | -2 |
| Revenue Generated | \$1,000,000 | \$850,000 | -\$150,000 |
| Cost Reduction | 5% | 3% | -2% |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6533



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 12,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mes: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE: | VERSÃO: |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPESE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 06/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,64 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,64 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,14 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,78 |

53855 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---|--------|-------------|----------------|-----------------|
| 00041898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | SINAPI | UN | 0,00001480 | R\$ 9.927,14 |
| | | | | | R\$ 0,15 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | R\$ 0,15 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,15 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,15 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,03 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,18 |

53863 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---|--------|-------------|----------------|-----------------|
| 00041898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | SINAPI | UN | 0,00008000 | R\$ 9.927,14 |
| | | | | | R\$ 0,79 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | R\$ 0,79 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,79 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,79 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,18 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,97 |

88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|---|--------|-------------|----------------|-----------------|
| 88387 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,27 |
| | | | | | R\$ 0,27 |
| 88389 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,07 |
| | | | | | R\$ 0,07 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,34 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,34 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,34 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6534



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 12,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mes: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FORNE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composições | PRÓPRIA |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,08 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,42 |

88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

| Serviço | DESCRIÇÃO | FORNE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88387 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,27 | R\$ 0,27 |
| 88389 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,07 | R\$ 0,07 |
| 88390 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,31 | R\$ 0,31 |
| 88391 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,78 | R\$ 0,78 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| TOTAL Serviço: | R\$ 1,43 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 1,43 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 1,43 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,32 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1,75 |

88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023 (H)

| Equipamento | DESCRIÇÃO | FORNE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00037544 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | SINAPI | UN | 0,00006000 | R\$ 4.448,04 | R\$ 0,27 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| TOTAL Equipamento: | R\$ 0,27 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,27 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,27 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,06 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,33 |

88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023 (H)

| Equipamento | DESCRIÇÃO | FORNE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00037544 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | SINAPI | UN | 0,00001480 | R\$ 4.448,04 | R\$ 0,07 |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| TOTAL Equipamento: | R\$ 0,07 |
|---------------------------|-----------------|

1960

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE BUREAU OF LAND MANAGEMENT

On the 1st day of January 1960, the Bureau of Land Management, U.S. Department of the Interior, received from the State of Nevada a request for information regarding the status of the Nevada National Monument. The request was received from the Nevada State Office of the Bureau of Land Management, and was forwarded to the Nevada State Office of the Bureau of Land Management for their information.

The Nevada National Monument is located in the State of Nevada, and is one of the largest and most important of the National Monuments. It was established by the Nevada State Legislature in 1909, and is now under the management of the Bureau of Land Management, U.S. Department of the Interior.

The Nevada National Monument is a large area of public land, and is one of the most important of the National Monuments. It is located in the State of Nevada, and is one of the largest and most important of the National Monuments. It was established by the Nevada State Legislature in 1909, and is now under the management of the Bureau of Land Management, U.S. Department of the Interior.

The Nevada National Monument is a large area of public land, and is one of the most important of the National Monuments. It is located in the State of Nevada, and is one of the largest and most important of the National Monuments. It was established by the Nevada State Legislature in 1909, and is now under the management of the Bureau of Land Management, U.S. Department of the Interior.

The Nevada National Monument is a large area of public land, and is one of the most important of the National Monuments. It is located in the State of Nevada, and is one of the largest and most important of the National Monuments. It was established by the Nevada State Legislature in 1909, and is now under the management of the Bureau of Land Management, U.S. Department of the Interior.

The Nevada National Monument is a large area of public land, and is one of the most important of the National Monuments. It is located in the State of Nevada, and is one of the largest and most important of the National Monuments. It was established by the Nevada State Legislature in 1909, and is now under the management of the Bureau of Land Management, U.S. Department of the Interior.

The Nevada National Monument is a large area of public land, and is one of the most important of the National Monuments. It is located in the State of Nevada, and is one of the largest and most important of the National Monuments. It was established by the Nevada State Legislature in 1909, and is now under the management of the Bureau of Land Management, U.S. Department of the Interior.

The Nevada National Monument is a large area of public land, and is one of the most important of the National Monuments. It is located in the State of Nevada, and is one of the largest and most important of the National Monuments. It was established by the Nevada State Legislature in 1909, and is now under the management of the Bureau of Land Management, U.S. Department of the Interior.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6535



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| | | BDI : 22,23% | L.S. Mes: 69,90% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | FONTE | VERSÃO |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPESE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PROPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,07 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,07 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,02 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,09 |

880 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|---|--------|-------------|----------------|-----------------|----------|
| 00037544 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | SINAPI | UN | 0,00007000 | R\$ 4.448,04 | R\$ 0,31 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | R\$ 0,31 | |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,31 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,31 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,07 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,38 |

88391 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

| Especiais | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------------------|---|--------|-------------|----------------|-----------------|----------|
| 00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KWH | 3,12799000 | R\$ 0,25 | R\$ 0,78 |
| TOTAL Especiais: | | | | | R\$ 0,78 | |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,78 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,78 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,17 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,95 |

88276 MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------------------|--|--------|-------------|----------------|-----------------|----------|
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,56 | R\$ 0,56 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,34 | R\$ 0,34 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,17 | R\$ 0,17 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | R\$ 1,07 | |

| Geral | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|-------|-------|------|-------------|----------------|-------|

| | | | |
|----|------|-----|-----|
| 1 | 1941 | ... | ... |
| 2 | 1942 | ... | ... |
| 3 | 1943 | ... | ... |
| 4 | 1944 | ... | ... |
| 5 | 1945 | ... | ... |
| 6 | 1946 | ... | ... |
| 7 | 1947 | ... | ... |
| 8 | 1948 | ... | ... |
| 9 | 1949 | ... | ... |
| 10 | 1950 | ... | ... |

| | | | |
|----|------|-----|-----|
| 11 | 1951 | ... | ... |
| 12 | 1952 | ... | ... |
| 13 | 1953 | ... | ... |
| 14 | 1954 | ... | ... |
| 15 | 1955 | ... | ... |
| 16 | 1956 | ... | ... |
| 17 | 1957 | ... | ... |
| 18 | 1958 | ... | ... |
| 19 | 1959 | ... | ... |
| 20 | 1960 | ... | ... |

| | | | |
|----|------|-----|-----|
| 21 | 1961 | ... | ... |
| 22 | 1962 | ... | ... |
| 23 | 1963 | ... | ... |
| 24 | 1964 | ... | ... |
| 25 | 1965 | ... | ... |
| 26 | 1966 | ... | ... |
| 27 | 1967 | ... | ... |
| 28 | 1968 | ... | ... |
| 29 | 1969 | ... | ... |
| 30 | 1970 | ... | ... |

| | | | |
|----|------|-----|-----|
| 31 | 1971 | ... | ... |
| 32 | 1972 | ... | ... |
| 33 | 1973 | ... | ... |
| 34 | 1974 | ... | ... |
| 35 | 1975 | ... | ... |
| 36 | 1976 | ... | ... |
| 37 | 1977 | ... | ... |
| 38 | 1978 | ... | ... |
| 39 | 1979 | ... | ... |
| 40 | 1980 | ... | ... |

| | | | |
|----|------|-----|-----|
| 41 | 1981 | ... | ... |
| 42 | 1982 | ... | ... |
| 43 | 1983 | ... | ... |
| 44 | 1984 | ... | ... |
| 45 | 1985 | ... | ... |
| 46 | 1986 | ... | ... |
| 47 | 1987 | ... | ... |
| 48 | 1988 | ... | ... |
| 49 | 1989 | ... | ... |
| 50 | 1990 | ... | ... |

| | | | |
|----|------|-----|-----|
| 51 | 1991 | ... | ... |
| 52 | 1992 | ... | ... |
| 53 | 1993 | ... | ... |
| 54 | 1994 | ... | ... |
| 55 | 1995 | ... | ... |
| 56 | 1996 | ... | ... |
| 57 | 1997 | ... | ... |
| 58 | 1998 | ... | ... |
| 59 | 1999 | ... | ... |
| 60 | 2000 | ... | ... |

| | | | |
|----|------|-----|-----|
| 61 | 2001 | ... | ... |
| 62 | 2002 | ... | ... |
| 63 | 2003 | ... | ... |
| 64 | 2004 | ... | ... |
| 65 | 2005 | ... | ... |
| 66 | 2006 | ... | ... |
| 67 | 2007 | ... | ... |
| 68 | 2008 | ... | ... |
| 69 | 2009 | ... | ... |
| 70 | 2010 | ... | ... |

| | | | |
|----|------|-----|-----|
| 71 | 2011 | ... | ... |
| 72 | 2012 | ... | ... |
| 73 | 2013 | ... | ... |
| 74 | 2014 | ... | ... |
| 75 | 2015 | ... | ... |
| 76 | 2016 | ... | ... |
| 77 | 2017 | ... | ... |
| 78 | 2018 | ... | ... |
| 79 | 2019 | ... | ... |
| 80 | 2020 | ... | ... |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6536



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 12,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mes: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FORTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|---|------------|-----------|-----------|
| 00040336 | MONTADOR | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 15,29 | R\$ 15,29 |
| TOTAL Geral: | | | | | | R\$ 15,29 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|---------------------------------------|--------|-------------|----------------|----------|
| 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,20 |
| 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,29 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,49 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 16,85 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 16,85 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 3,75 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 20,60 |

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------|-------------|----------------|----------|
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,56 |
| 00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,25 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,34 |
| 00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,17 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | R\$ 1,32 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--|--------|-------------|----------------|-----------|
| 00044497 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 21,03 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 21,03 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|--|--------|-------------|----------------|----------|
| 95344 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,25 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,25 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 11,33 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 11,27 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 22,60 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 5,02 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 27,62 |

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

0398

PERALIHAN KELOMPOK KEANGGARAN

| No. | Uraian | Saldo Awal | Saldo Akhir |
|-----|--------|------------|-------------|
| 1 | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... |

| No. | Uraian | Saldo Awal | Saldo Akhir |
|-----|--------|------------|-------------|
| 11 | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... |

| No. | Uraian | Saldo Awal | Saldo Akhir |
|-----|--------|------------|-------------|
| 21 | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... |

| No. | Uraian | Saldo Awal | Saldo Akhir |
|-----|--------|------------|-------------|
| 31 | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... |

Jumlah

...

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6537



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mão de Obra: 109,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FORTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/06 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composição | PRÓPRIA |

| Encargos Complementares | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,56 | R\$ 0,56 |
| 00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,25 | R\$ 0,25 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,34 | R\$ 0,34 |
| 00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,17 | R\$ 0,17 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 1,32 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 00020020 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 26,73 | R\$ 26,73 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 26,73 |

| Serviço | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 95346 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,14 | R\$ 0,14 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 0,14 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 13,96 |
| VALOR ENCARGOS (112,68%): | R\$ 14,23 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 28,19 |
| VALOR BDI (22,23%): | R\$ 6,27 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 34,46 |

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,56 | R\$ 0,56 |
| 00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,25 | R\$ 0,25 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,34 | R\$ 0,34 |
| 00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,17 | R\$ 0,17 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 1,32 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---------------------------------|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 00004093 | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 23,25 | R\$ 23,25 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 23,25 |

The first section of the report discusses the background and objectives of the study. It outlines the research methodology and the data collection process. The study was conducted over a period of six months, involving a total of 120 participants. The results of the study are presented in the following sections.

The second section of the report details the findings of the study. It shows that there is a significant correlation between the variables being studied. The data indicates that as the independent variable increases, the dependent variable also tends to increase. This relationship is supported by statistical analysis, which shows a positive correlation coefficient of 0.75.

The third section of the report discusses the implications of the findings. It suggests that the results of the study have important implications for the field of research. The findings indicate that the relationship between the variables is not only significant but also consistent across different groups and conditions. This suggests that the findings are generalizable and can be applied to other related studies.

The fourth section of the report concludes the study and provides a summary of the key findings. It reiterates the main points of the study and emphasizes the importance of the results. The study has provided valuable insights into the relationship between the variables and has contributed to the understanding of the underlying mechanisms. Further research is needed to explore the relationship in more depth and to identify the factors that influence the relationship.

The fifth section of the report discusses the limitations of the study. It acknowledges that there are several factors that may have influenced the results of the study. For example, the sample size was relatively small, and the study was conducted in a specific context. These limitations may have affected the generalizability of the findings. However, despite these limitations, the study has provided valuable insights into the relationship between the variables.

The sixth section of the report provides a list of references. It includes a comprehensive list of the sources used in the study, including books, articles, and other research reports. The references are organized alphabetically and provide a clear overview of the research that has been conducted in this area.

The seventh section of the report provides a list of appendices. It includes a detailed description of the data collection process, the questionnaires used, and the statistical analysis performed. The appendices provide a clear and concise overview of the study and its findings.

The eighth section of the report provides a list of acknowledgments. It expresses gratitude to the individuals and organizations that have supported the study. The authors would like to thank the funding agency for their generous support, which made the study possible. They would also like to thank the participants for their time and effort, and the research assistants for their help in data collection and analysis.

The ninth section of the report provides a list of contact information. It includes the names and addresses of the authors, as well as their email addresses. This information is provided so that interested parties can contact the authors for more information or to request a copy of the report.

The tenth section of the report provides a list of keywords. It includes a list of terms and phrases that are used throughout the report to describe the study and its findings. The keywords are used to help readers find the report more easily and to provide a clear overview of the study's content.

The eleventh section of the report provides a list of abbreviations. It includes a list of abbreviations used throughout the report, along with their full names. This list is provided to help readers understand the abbreviations and to ensure that the report is easy to read and understand.

The twelfth section of the report provides a list of definitions. It includes a list of definitions for the key terms used in the study. These definitions are provided to ensure that all readers have a clear understanding of the terms and their meanings.

The thirteenth section of the report provides a list of tables. It includes a list of tables used in the study, along with their titles and descriptions. The tables provide a clear and concise overview of the data collected during the study and are used to present the results of the study in a structured and organized manner.

The fourteenth section of the report provides a list of figures. It includes a list of figures used in the study, along with their titles and descriptions. The figures provide a visual representation of the data collected during the study and are used to illustrate the findings of the study in a clear and concise manner.

The fifteenth section of the report provides a list of conclusions. It includes a list of conclusions drawn from the study, along with a discussion of the implications of these conclusions. The conclusions are based on the findings of the study and provide a clear and concise overview of the study's results.

The sixteenth section of the report provides a list of recommendations. It includes a list of recommendations based on the findings of the study, along with a discussion of the implications of these recommendations. The recommendations are designed to help researchers and practitioners in the field of research to improve their understanding of the relationship between the variables and to identify the factors that influence the relationship.

The seventeenth section of the report provides a list of references. It includes a list of references used in the study, along with their titles and descriptions. The references provide a clear and concise overview of the research that has been conducted in this area.

The eighteenth section of the report provides a list of appendices. It includes a list of appendices used in the study, along with their titles and descriptions. The appendices provide a clear and concise overview of the study and its findings.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6538



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| | | BDI : 22,23% | L.S. Mes: 69,90% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | FONTE | VERSÃO |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | GOINFRA | TZ21 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPES | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|---|--------|-------------|----------------|------------------|
| 95347 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,12 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,12 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | R\$ 12,31 |
| VALOR ENCARGOS (112,68%): | | | | | R\$ 12,38 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | R\$ 24,69 |
| VALOR BDI (22,23%): | | | | | R\$ 5,49 |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 30,18 |

| 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) | | | | | |
|---|---|--------|-------------|----------------|----------|
| Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,56 |
| 00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,25 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,34 |
| 00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,17 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | R\$ 1,32 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---|--------|-------------|----------------|-----------|
| 00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 13,55 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 13,55 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|---|--------|-------------|----------------|------------------|
| 95389 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,12 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,12 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | R\$ 7,75 |
| VALOR ENCARGOS (112,68%): | | | | | R\$ 7,24 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | R\$ 14,99 |
| VALOR BDI (22,23%): | | | | | R\$ 3,33 |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 18,32 |

| 88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) | | | | | |
|---|--|--------|-------------|----------------|----------|
| Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,56 |

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR, FBI
SUBJECT: [Illegible]

TO: SAC, [Illegible]
FROM: SA, [Illegible]

RE: [Illegible]

1. [Illegible]

2. [Illegible]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6539



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 69,00% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçã | PROPRIA |

| Quantidade | Descrição | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---------------------------------------|---|--------|-------|--------------|----------------|-----------------|
| 00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,25 | R\$ 0,25 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,34 | R\$ 0,34 |
| 00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,17 | R\$ 0,17 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 1,32 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|----------------------------------|--------|-------|--------------|----------------|------------------|
| 00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 28,69 | R\$ 28,69 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 28,69 |

| Serviço | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---|--------|-------|--------------|----------------|-----------------|
| 95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,35 | R\$ 0,35 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,35 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 14,97 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 15,39 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 30,36 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 6,75 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 37,11 |

95357 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--|--------|-------|--------------|----------------|-----------------|
| 00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,56 | R\$ 0,56 |
| 00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,25 | R\$ 0,25 |
| 00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,34 | R\$ 0,34 |
| 00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,17 | R\$ 0,17 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | R\$ 1,32 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--|--------|-------|--------------|----------------|------------------|
| 00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 23,25 | R\$ 23,25 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 23,25 |

| Serviço | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---|--------|-------|--------------|----------------|----------|
| 95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,40 | R\$ 0,40 |

| Год | Средний годовой доход на человека |
|------|-----------------------------------|
| 1980 | 100 |
| 1981 | 102 |
| 1982 | 105 |
| 1983 | 108 |
| 1984 | 112 |
| 1985 | 118 |
| 1986 | 125 |
| 1987 | 132 |
| 1988 | 140 |
| 1989 | 148 |
| 1990 | 155 |
| 1991 | 162 |
| 1992 | 170 |
| 1993 | 178 |
| 1994 | 185 |
| 1995 | 192 |
| 1996 | 198 |
| 1997 | 205 |
| 1998 | 212 |
| 1999 | 220 |
| 2000 | 228 |
| 2001 | 235 |
| 2002 | 242 |
| 2003 | 250 |
| 2004 | 258 |
| 2005 | 265 |
| 2006 | 272 |
| 2007 | 280 |
| 2008 | 288 |
| 2009 | 295 |
| 2010 | 302 |
| 2011 | 310 |
| 2012 | 318 |
| 2013 | 325 |
| 2014 | 332 |
| 2015 | 340 |
| 2016 | 348 |
| 2017 | 355 |
| 2018 | 362 |
| 2019 | 370 |
| 2020 | 378 |
| 2021 | 385 |
| 2022 | 392 |
| 2023 | 400 |
| 2024 | 408 |
| 2025 | 415 |
| 2026 | 422 |
| 2027 | 430 |
| 2028 | 438 |
| 2029 | 445 |
| 2030 | 452 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6540



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hor: 122,68% |
| | | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 69,90% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | FORTE | VERSÃO |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PROPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| TOTAL Serviço: | R\$ 0,40 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 12,44 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 12,53 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 24,97 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 5,55 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 30,52 |

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,56 | R\$ 0,56 |
| 00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,25 | R\$ 0,25 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,34 | R\$ 0,34 |
| 00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,17 | R\$ 0,17 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 1,32 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 00004257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 21,03 | R\$ 21,03 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 21,03 |

| Serviço | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 95361 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,18 | R\$ 0,18 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 0,18 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 11,30 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 11,23 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 22,53 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 5,01 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 27,54 |

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,56 | R\$ 0,56 |
| 00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,25 | R\$ 0,25 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,34 | R\$ 0,34 |

0120

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

| | | |
|-----------|--|--|
| TO : | | |
| FROM : | | |
| SUBJECT : | | |

The following information was obtained from a review of the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, concerning the land in question.

On 1/1/1900, the land was acquired by the United States Government. It was then included in the public domain. On 1/1/1905, the land was surveyed and the boundaries were established. The land was then included in the public domain.

The land was then included in the public domain. On 1/1/1910, the land was surveyed and the boundaries were established. The land was then included in the public domain.

The land was then included in the public domain. On 1/1/1915, the land was surveyed and the boundaries were established. The land was then included in the public domain.

The land was then included in the public domain. On 1/1/1920, the land was surveyed and the boundaries were established. The land was then included in the public domain.

The land was then included in the public domain. On 1/1/1925, the land was surveyed and the boundaries were established. The land was then included in the public domain.

The land was then included in the public domain. On 1/1/1930, the land was surveyed and the boundaries were established. The land was then included in the public domain.

The land was then included in the public domain. On 1/1/1935, the land was surveyed and the boundaries were established. The land was then included in the public domain.


The land was then included in the public domain. On 1/1/1940, the land was surveyed and the boundaries were established. The land was then included in the public domain.

The land was then included in the public domain. On 1/1/1945, the land was surveyed and the boundaries were established. The land was then included in the public domain.

The land was then included in the public domain. On 1/1/1950, the land was surveyed and the boundaries were established. The land was then included in the public domain.

The land was then included in the public domain. On 1/1/1955, the land was surveyed and the boundaries were established. The land was then included in the public domain.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | | |
|--|--------------------|--|------------------------------|---------------------------|-------------|
|  | OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA: 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% | |
| | DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI: 22,23% | L.S. Marg: 69,90% | |
| | LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE: | VERSÃO: | REF. |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO | 07/2023 |
| | OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO | 06/2023 |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 11/2023 | |
| | | IOPEs | 2023/11 | 01/2024 | |
| | | ORSE | 2023/12 | 01/2024 | |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 09/2023 | |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SP | 2023/10 | 11/2023 | |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO | 12/2023 | |
| | | Composição | PRÓPRIA | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------|---|------------|----------|----------|
| 00043464 | FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,17 | R\$ 0,17 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 1,32 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 0004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 23,25 | R\$ 23,25 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 23,25 |

| | | | | | | |
|----------------|---|--------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 95360 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,28 | R\$ 0,28 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 0,28 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 12,38 |
| VALOR ENCARGOS (112,68%): | R\$ 12,47 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 24,85 |
| VALOR BDI (22,23%): | R\$ 5,52 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 30,37 |

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00037370 | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,56 | R\$ 0,56 |
| 00043489 | EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,35 | R\$ 0,35 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,34 | R\$ 0,34 |
| 00043465 | FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,25 | R\$ 0,25 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,17 | R\$ 0,17 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 1,67 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00004750 | PEDREIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 21,03 | R\$ 21,03 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 21,03 |

| | | | | | | |
|----------------|--|--------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 95371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,47 | R\$ 0,47 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 0,47 |

STATE OF TEXAS - DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

THE STATE OF TEXAS, COUNTY OF [illegible], do hereby certify that [illegible] is the true and correct copy of the [illegible] as the same appears in the records of the [illegible] of the County of [illegible] State of Texas.

Given under my hand and the seal of said County, this [illegible] day of [illegible] 19[illegible].

[illegible] County Clerk

[illegible text block]

[illegible text block]

[illegible text block]

[illegible text block]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6542



| | | | |
|--------------------|--|--|---|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Horário: 112,88% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mensal: 109,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE VERSÃO REF. | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 07/2023 |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO 06/2023 |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO 11/2023 |
| | | IOPEs | 2023/11 01/2024 |
| | | ORSE | 2023/12 01/2024 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO 10/2023 |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO 10/2023 |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO 09/2023 |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 10/2023 |
| | | SP | 2023/10 11/2023 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO 12/2023 |
| | | Composição | PRÓPRIA |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 11,78 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 11,39 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 23,17 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 5,15 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 28,32 |

8 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS (M3)

| Equipamento | Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 3,42710000 | R\$ 24,90 | R\$ 85,33 |
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0,88010000 | R\$ 25,27 | R\$ 22,24 |
| 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 18,24620000 | R\$ 0,15 | R\$ 2,74 |
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 6,63500000 | R\$ 0,38 | R\$ 2,52 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 112,83 |

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------------|--|--------|-------------|----------------|-------------------|------------|
| 00043677 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM | SINAPI | M2 | 31,58438800 | R\$ 24,41 | R\$ 770,97 |
| 00043682 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | SINAPI | M2 | 1,46990800 | R\$ 7,48 | R\$ 10,99 |
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0,06670000 | R\$ 2,80 | R\$ 0,19 |
| 00039014 | FIBRA DE AÇO PARA REFORÇO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO AÇO MAIOR 1000 MPA | SINAPI | KG | 6,00000000 | R\$ 3,12 | R\$ 18,72 |
| 00020247 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | KG | 2,12760000 | R\$ 7,04 | R\$ 14,98 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 815,85 | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---|--|--------|-------------|----------------|---------------------|------------|
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4,30720000 | R\$ 15,38 | R\$ 66,24 |
| 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 21,53580000 | R\$ 22,98 | R\$ 494,89 |
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 31,95300000 | R\$ 23,17 | R\$ 740,35 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 31,95300000 | R\$ 15,48 | R\$ 494,63 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 1.796,11 | |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------|---|--------|-------------|----------------|------------|------------|
| 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 1,20000000 | R\$ 416,21 | R\$ 499,45 |

The first part of the report deals with the early history of the United States, from the time of the first European settlement in 1607 to the end of the American Revolution in 1783. This period is characterized by the struggle for independence from British rule and the establishment of a new nation.

The second part of the report deals with the period from 1783 to 1865, which is marked by the American Civil War and the Reconstruction era. This period is characterized by the struggle for equality and the expansion of the United States territory.

The third part of the report deals with the period from 1865 to 1914, which is marked by the Gilded Age and the Progressive Era. This period is characterized by rapid industrialization and the rise of big business.

The fourth part of the report deals with the period from 1914 to 1945, which is marked by World War I and World War II. This period is characterized by the United States' emergence as a world superpower.

The fifth part of the report deals with the period from 1945 to the present, which is marked by the Cold War and the Vietnam War. This period is characterized by the United States' continued role as a world superpower.

The report concludes that the history of the United States is a story of struggle and achievement. It is a story of a nation that has grown from a small colony to a world superpower. It is a story of a nation that has fought for freedom and equality, and that has made significant contributions to the world.

The report also discusses the role of the United States in the world. It argues that the United States has a responsibility to promote democracy and human rights around the world. It also discusses the challenges that the United States faces in the 21st century, such as terrorism and climate change.

The report concludes that the United States has a bright future. It is a nation that is full of life and opportunity. It is a nation that is committed to the values of freedom and equality. It is a nation that is ready to meet the challenges of the future.

The report also discusses the role of the United States in the world. It argues that the United States has a responsibility to promote democracy and human rights around the world. It also discusses the challenges that the United States faces in the 21st century, such as terrorism and climate change.

The report concludes that the United States has a bright future. It is a nation that is full of life and opportunity. It is a nation that is committed to the values of freedom and equality. It is a nation that is ready to meet the challenges of the future.

The report also discusses the role of the United States in the world. It argues that the United States has a responsibility to promote democracy and human rights around the world. It also discusses the challenges that the United States faces in the 21st century, such as terrorism and climate change.

The report concludes that the United States has a bright future. It is a nation that is full of life and opportunity. It is a nation that is committed to the values of freedom and equality. It is a nation that is ready to meet the challenges of the future.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6543



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,88% |
| | | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 109,90% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | FONTE | VERSÃO |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| TOTAL Serviço: | R\$ 499,45 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 2.268,61 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 955,63 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 3.224,24 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 716,75 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 3.940,99 |

97739 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 (M3)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 1,12330000 | R\$ 24,90 | R\$ 27,97 |
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0,43980000 | R\$ 25,27 | R\$ 11,11 |
| 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 12,94710000 | R\$ 0,15 | R\$ 1,94 |
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 4,70800000 | R\$ 0,38 | R\$ 1,79 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 42,81 |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 00001358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 8,42250000 | R\$ 19,67 | R\$ 165,67 |
| 00043682 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | SINAPI | M2 | 1,46990800 | R\$ 7,48 | R\$ 10,99 |
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0,06670000 | R\$ 2,80 | R\$ 0,19 |
| 00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 5,05450000 | R\$ 3,57 | R\$ 18,04 |
| 00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | KG | 0,43770000 | R\$ 7,04 | R\$ 3,08 |
| 00005073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | SINAPI | KG | 0,65520000 | R\$ 6,49 | R\$ 4,25 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 202,22 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|---------------------|
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,56320000 | R\$ 15,38 | R\$ 24,04 |
| 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 7,81580000 | R\$ 22,98 | R\$ 179,61 |
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 22,40770000 | R\$ 23,17 | R\$ 519,19 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 22,40770000 | R\$ 15,48 | R\$ 346,87 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 1.069,71 |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
|---------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|

1970

RESEARCH REPORT ON THE EFFECTS OF ...

Abstract: This report examines the impact of various factors on the growth of the economy. The study covers the period from 1960 to 1970 and includes data on industrial production, employment, and inflation. The findings suggest that while there has been significant growth, there are still challenges in maintaining a stable and sustainable economic environment.

Introduction: The purpose of this research is to analyze the economic trends and their underlying causes. The report is structured as follows: Chapter 1 discusses the overall economic context, Chapter 2 details the methodology used for data collection and analysis, and Chapter 3 presents the results and conclusions.

Methodology: The data for this study was collected from various government and international sources. The analysis is based on a combination of quantitative and qualitative methods. The primary data sources include national accounts, labor force statistics, and price indices. The secondary data includes academic research and policy documents.

Results: The results of the study indicate a steady increase in GDP over the period, with a notable acceleration in the late 1960s. However, there is a significant increase in inflation, which has led to a decrease in the real value of wages and savings. The unemployment rate remains relatively stable but shows a slight upward trend towards the end of the period.

Conclusion: The study concludes that while economic growth has been achieved, it has not been accompanied by a corresponding improvement in living standards for all segments of the population. Future research should focus on identifying the causes of inflation and unemployment and developing effective policies to address these issues.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6544



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 12,68% |
| | | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 69,49% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | FONTES | VERSÃO |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PROPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 06/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|--------|----|-------------|------------|-------------------|
| 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 21,99970000 | R\$ 8,14 | R\$ 179,08 |
| 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 1,20000000 | R\$ 434,16 | R\$ 520,99 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 700,07 |

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 1.393,34 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 621,47 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 2.014,81 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 447,89 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 2.462,70 |

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,56 | R\$ 0,56 |
| 00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,50 | R\$ 0,50 |
| 00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,34 | R\$ 0,34 |
| 00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,50 | R\$ 0,50 |
| 00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,17 | R\$ 0,17 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | R\$ 2,07 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 00004783 PINTOR (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 21,03 | R\$ 21,03 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 21,03 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,33 | R\$ 0,33 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,33 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 12,11 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 11,32 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 23,43 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 5,21 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 28,64 |

88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|-------------------------|-------|------|-------------|----------------|-------|

1100

REPUBLICA DE COLOMBIA - MINISTERIO DE SALUD

El presente documento tiene por objeto informar a la comunidad sobre los servicios de salud que se ofrecen en el territorio. Se detallan los tipos de atención, los horarios de atención y los puntos de contacto para obtener más información.

Los servicios de salud se brindan de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Para emergencias, se debe acudir al Hospital General de la zona o llamar al número de emergencia 123.

Se invita a la comunidad a utilizar los servicios de salud de manera responsable y a mantenerse al día con las vacunas recomendadas.

En caso de tener alguna duda o necesidad de atención, se recomienda acudir a la oficina de atención al usuario ubicada en la sede principal del Ministerio de Salud.

Se garantiza la confidencialidad de la información personal de los usuarios. Los datos solo serán utilizados para fines de atención médica y administrativa.

Este documento es parte de un programa de información y educación para la salud que busca mejorar el acceso y el uso de los servicios de salud en el territorio.

El Ministerio de Salud se compromete a seguir mejorando la calidad de los servicios de salud que ofrece a la comunidad. Se invita a los usuarios a participar activamente en la evaluación de los servicios y a reportar cualquier problema o sugerencia.

Se agradece la colaboración y el apoyo de la comunidad en el desarrollo de este programa de información y educación para la salud.

Este documento es de uso público y puede ser reproducido sin fines de lucro, siempre y cuando se cite la fuente original.

Se informa que el presente documento fue elaborado por el equipo de comunicación del Ministerio de Salud, con el apoyo de la comunidad y los actores locales.

Se invita a la comunidad a difundir esta información entre sus familiares y amigos, para que todos tengan acceso a los servicios de salud.

Se agradece la atención y el interés de todos los usuarios en el uso de los servicios de salud.

Este documento es parte de un programa de información y educación para la salud que busca mejorar el acceso y el uso de los servicios de salud en el territorio.

Se informa que el presente documento fue elaborado por el equipo de comunicación del Ministerio de Salud, con el apoyo de la comunidad y los actores locales.


Se invita a la comunidad a difundir esta información entre sus familiares y amigos, para que todos tengan acceso a los servicios de salud.

Se agradece la atención y el interés de todos los usuarios en el uso de los servicios de salud.

Este documento es parte de un programa de información y educación para la salud que busca mejorar el acceso y el uso de los servicios de salud en el territorio.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6545

| | | | | | |
|--|--------------------|--|------------------------------|-------------------------|-------------|
|  | OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA: 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% | |
| | DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI: 22,23% | L.S. Mês: 68,90% | |
| | LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FORNTE | VERSÃO | REF. |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO | 07/2023 |
| | OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO | 06/2023 |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 11/2023 | |
| | | IOPESE | 2023/11 | 01/2024 | |
| | | ORSE | 2023/12 | 01/2024 | |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 09/2023 | |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 | |
| | | SP | 2023/10 | 11/2023 | |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO | 12/2023 | |
| | | Composiçõ | PROPRIA | | |

| Quantidade | Descrição | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---------------------------------------|---|--------|-------|--------------|----------------|-----------------|
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,56 | R\$ 0,56 |
| 00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,25 | R\$ 0,25 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,34 | R\$ 0,34 |
| 00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,17 | R\$ 0,17 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 1,32 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|---------------------------|---|--------|--------------|----------------|------------------|-----------|
| 00004752 | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 15,19 | R\$ 15,19 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 15,19 | |

| Serviço | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-----------------------|---|--------|--------------|----------------|-----------------|----------|
| 95375 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,34 | R\$ 0,34 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,34 | |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 8,62 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 8,23 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 16,85 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 3,75 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 20,60 |

101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 (M3)

| Equipamento | Custo Horário | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---|---|--------|-------|--------------|----------------|------------------|
| 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0,06660000 | R\$ 25,12 | R\$ 1,67 |
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0,07180000 | R\$ 27,08 | R\$ 1,94 |
| 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0,63980000 | R\$ 39,17 | R\$ 25,06 |
| 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0,12800000 | R\$ 61,36 | R\$ 7,85 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 36,52 |

| Material | Fonte | Unid. | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|----------|---|--------|--------------|----------------|-----------|-----------|
| 00004720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 1,10000000 | R\$ 28,95 | R\$ 31,85 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6546



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mens: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTES: | VERSÃO: |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023,1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPES | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOF | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composição | PRÓPRIA |

| | |
|------------------------|-----------|
| TOTAL Material: | R\$ 31,85 |
|------------------------|-----------|

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,92130000 | R\$ 23,17 | R\$ 21,35 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,38190000 | R\$ 15,48 | R\$ 21,39 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 42,74 | |

| | |
|----------------------------------|------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 76,93 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 34,18 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 111,11 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 24,70 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 135,81 |

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---|---|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 30,36 | R\$ 30,36 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 30,36 | |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------------|--|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 88857 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 6,97 | R\$ 6,97 |
| 88858 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,84 | R\$ 1,84 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 8,81 | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 23,78 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 15,39 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 39,17 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 8,71 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 47,88 |

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---|---|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 30,36 | R\$ 30,36 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 30,36 | |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6547



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPES | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 06/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| Serviço | Descrição | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|--|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88857 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 6,97 | R\$ 6,97 |
| 88858 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,84 | R\$ 1,84 |
| 5664 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 8,71 | R\$ 8,71 |
| 53786 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 13,48 | R\$ 13,48 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| TOTAL Serviço: | R\$ 31,00 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 45,97 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 15,39 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 61,36 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 13,64 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 75,00 |

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

| Equipamento | Descrição | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00036531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | SINAPI | UN | 0,00005600 | R\$ 124.390,24 | R\$ 6,97 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | | R\$ 6,97 |

| | |
|---------------------|----------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 6,97 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 6,97 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 1,55 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 8,52 |

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

| Equipamento | Descrição | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-----------|-------|------|-------------|----------------|-------|
| | | | | | | |

IN SENATE
 January 12, 1910

REPORT
 OF THE
 COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE
 CONCERNING THE
 STATE LANDS

ALBANY: JAMES BROWN PUBLISHING CO., 1910.

PRINTED AT THE STATE PRINTING OFFICE, ALBANY.

100

ALBANY: JAMES BROWN PUBLISHING CO., 1910.

PRINTED AT THE STATE PRINTING OFFICE, ALBANY.

100

ALBANY: JAMES BROWN PUBLISHING CO., 1910.

PRINTED AT THE STATE PRINTING OFFICE, ALBANY.

100

ALBANY: JAMES BROWN PUBLISHING CO., 1910.

PRINTED AT THE STATE PRINTING OFFICE, ALBANY.

100

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6548



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,48% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mes: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOp | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PROPRIA |

| | | | | | | |
|-----------|--|--------|----|------------|----------------|----------|
| .00036531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | SINAPI | UN | 0,00001480 | R\$ 124.390,24 | R\$ 1,84 |
|-----------|--|--------|----|------------|----------------|----------|

| | |
|----------------------------|-----------------|
| TOTAL Equipamento: | R\$ 1,84 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 1,84 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 1,84 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,41 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 2,25 |

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00036531 | SINAPI | UN | 0,00007000 | R\$ 124.390,24 | R\$ 8,71 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| TOTAL Equipamento: | R\$ 8,71 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 8,71 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 8,71 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 1,94 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 10,65 |

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00004221 | SINAPI | L | 8,53000000 | R\$ 1,58 | R\$ 13,48 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| TOTAL Material: | R\$ 13,48 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 13,48 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 13,48 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 3,00 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 16,48 |

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|-------|------|-------------|----------------|-------|
|---|-------|------|-------------|----------------|-------|

СРАВНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ИЛИ СИТУАЦИЙ

| | | | |
|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 |
| 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 | 51 | 52 |
| 53 | 54 | 55 | 56 |
| 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 |
| 65 | 66 | 67 | 68 |
| 69 | 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 |
| 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 |
| 85 | 86 | 87 | 88 |
| 89 | 90 | 91 | 92 |
| 93 | 94 | 95 | 96 |
| 97 | 98 | 99 | 100 |

1. Описание объектов или ситуаций

2. Сравнение объектов или ситуаций

3. Результаты сравнения

4. Заключение

| | | | |
|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 |
| 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 | 51 | 52 |
| 53 | 54 | 55 | 56 |
| 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 |
| 65 | 66 | 67 | 68 |
| 69 | 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 |
| 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 |
| 85 | 86 | 87 | 88 |
| 89 | 90 | 91 | 92 |
| 93 | 94 | 95 | 96 |
| 97 | 98 | 99 | 100 |

1. Описание объектов или ситуаций

2. Сравнение объектов или ситуаций

3. Результаты сравнения

4. Заключение

| | | | |
|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 |
| 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 | 51 | 52 |
| 53 | 54 | 55 | 56 |
| 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 |
| 65 | 66 | 67 | 68 |
| 69 | 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 |
| 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 |
| 85 | 86 | 87 | 88 |
| 89 | 90 | 91 | 92 |
| 93 | 94 | 95 | 96 |
| 97 | 98 | 99 | 100 |

1. Описание объектов или ситуаций

2. Сравнение объектов или ситуаций

3. Результаты сравнения

4. Заключение

| | | | |
|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 |
| 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 | 51 | 52 |
| 53 | 54 | 55 | 56 |
| 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 |
| 65 | 66 | 67 | 68 |
| 69 | 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 |
| 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 |
| 85 | 86 | 87 | 88 |
| 89 | 90 | 91 | 92 |
| 93 | 94 | 95 | 96 |
| 97 | 98 | 99 | 100 |

1. Описание объектов или ситуаций

2. Сравнение объектов или ситуаций

3. Результаты сравнения

4. Заключение

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6549



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 12,88% |
| | | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 69,90% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | FONTE: | VERSÃO: |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPESE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 06/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | | | | | | |
|---|---|--------|---|------------|-----------|------------------|
| 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 24,85 | R\$ 24,85 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 24,85 |

| Serviço | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 91688 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,04 | R\$ 0,04 |
| 91689 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,01 | R\$ 0,01 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 0,05 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 12,43 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 12,47 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 24,90 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 5,54 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 30,44 |

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

| | | | | | | |
|---|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 24,85 | R\$ 24,85 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 24,85 |

| Serviço | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 91688 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,04 | R\$ 0,04 |
| 91689 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,01 | R\$ 0,01 |
| 91690 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,03 | R\$ 0,03 |
| 91691 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,34 | R\$ 0,34 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 0,42 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 12,80 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 12,47 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 25,27 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 5,62 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 30,89 |

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)

| | | | | | | |
|-------------|-----------|-------|------|-------------|----------------|-------|
| Equipamento | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-----------|-------|------|-------------|----------------|-------|

STANDARDIZATION OF THE ...

... the ... of the ...

... the ... of the ...

... the ... of the ...

... the ... of the ...

... the ... of the ...

... the ... of the ...

... the ... of the ...

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6550



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,88% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE: | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PROPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | | | | | | |
|----------------------------|--|--------|----|------------|------------|----------|
| 00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 0,00007200 | R\$ 536,78 | R\$ 0,04 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | | R\$ 0,04 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | R\$ 0,04 |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | R\$ 0,04 |
| VALOR BDI (22.23%): | | | | | | R\$ 0,01 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 0,05 |

| | | | | | | |
|---|--|--------|-------------|----------------|------------|----------|
| 91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H) | | | | | | |
| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 0,00001480 | R\$ 536,78 | R\$ 0,01 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | | R\$ 0,01 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | R\$ 0,01 |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | R\$ 0,01 |
| VALOR BDI (22.23%): | | | | | | R\$ 0,00 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 0,01 |

| | | | | | | |
|---|--|--------|-------------|----------------|------------|----------|
| 90 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H) | | | | | | |
| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 0,00005000 | R\$ 536,78 | R\$ 0,03 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | | R\$ 0,03 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | R\$ 0,03 |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | R\$ 0,03 |
| VALOR BDI (22.23%): | | | | | | R\$ 0,01 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 0,04 |

| | | | | | | |
|---|---|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H) | | | | | | |
| Especiais | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KWH | 1,36000000 | R\$ 0,25 | R\$ 0,34 |
| TOTAL Especiais: | | | | | | R\$ 0,34 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | R\$ 0,34 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6551



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| | | BDI : 22,23% | L.S. Mes: 69,90% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | FONTE | VERSÃO |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composição | PRÓPRIA |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,34 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,08 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,42 |

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,56 | R\$ 0,56 |
| 00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,35 | R\$ 0,35 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,34 | R\$ 0,34 |
| 00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,25 | R\$ 0,25 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,17 | R\$ 0,17 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 1,67 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------------------|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 00006110 | SERRALHEIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 21,03 | R\$ 21,03 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 21,03 |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 95377 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,25 | R\$ 0,25 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 0,25 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 11,68 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 11,27 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 22,95 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 5,10 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 28,05 |

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------|---|-------|------|-------------|----------------|----------|
| EC373700 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 0,95 | R\$ 0,95 |
| EC434910 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 0,38 | R\$ 0,38 |
| EC373720 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 0,34 | R\$ 0,34 |
| EC434670 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 0,18 | R\$ 0,18 |

| Country | Value | Percentage |
|----------------|--------------|--------------|
| Canada | 100.0 | 100.0 |
| France | 0.0 | 0.0 |
| Germany | 0.0 | 0.0 |
| Italy | 0.0 | 0.0 |
| Japan | 0.0 | 0.0 |
| United Kingdom | 0.0 | 0.0 |
| Other | 0.0 | 0.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 |

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
BUREAU OF ECONOMIC ANALYSIS
WASHINGTON, D. C. 20540

| Country | Value | Percentage |
|----------------|--------------|--------------|
| Canada | 100.0 | 100.0 |
| France | 0.0 | 0.0 |
| Germany | 0.0 | 0.0 |
| Italy | 0.0 | 0.0 |
| Japan | 0.0 | 0.0 |
| United Kingdom | 0.0 | 0.0 |
| Other | 0.0 | 0.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 |

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
BUREAU OF ECONOMIC ANALYSIS
WASHINGTON, D. C. 20540

| Country | Value | Percentage |
|----------------|--------------|--------------|
| Canada | 100.0 | 100.0 |
| France | 0.0 | 0.0 |
| Germany | 0.0 | 0.0 |
| Italy | 0.0 | 0.0 |
| Japan | 0.0 | 0.0 |
| United Kingdom | 0.0 | 0.0 |
| Other | 0.0 | 0.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6552



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | -L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mes: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FORNTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PROPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------|---|------------|----------|-----------------|
| EC373730 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 0,02 | R\$ 0,02 |
| EC373710 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 0,31 | R\$ 0,31 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 2,18 |

| Mão de Obra | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|-------|-------------|----------------|------------------|
| MO611100 | SERVENTE | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 13,55 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 13,55 |

| Serviço | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|--|-------|-------------|----------------|-----------------|
| 295378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 0,30 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,30 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 8,69 |
| VALOR ENCARGOS (112,68%): | R\$ 7,34 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 16,03 |
| VALOR BDI (22,23%): | R\$ 3,56 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 19,59 |

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------|-------------|----------------|-----------------|
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,56 |
| 00037371 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,38 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,34 |
| 00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,18 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,17 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | R\$ 1,63 |

| Mão de Obra | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------|--------|-------------|----------------|------------------|
| 00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 13,55 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 13,55 |

| Serviço | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|--|--------|-------------|----------------|-----------------|
| 95378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,30 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,30 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 8,14 |
| VALOR ENCARGOS (112,68%): | R\$ 7,34 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 15,48 |

5000

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION - UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR, FBI

DATE: 10/15/54

TO: SAC, NEW YORK

FROM: SAC, NEW YORK

SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text follows]

[Illegible text follows]

[Illegible text follows]

[Illegible text follows]

[Illegible text follows]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6553



| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,96% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--------------------|-------|--------|------|-------|-------------------------|---------|--------|------------------------|---------|---------|------------------------------|---------|-------|---------|---------|------|---------|---------|-------|-------------------------|---------|---------|---------------------|---------|--------|-------------------------|---------|-------|-------------------------|---------|----|---------|---------|---------|-------------------------|---------|-----------|---------|--|
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mes: 68,90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>CAERN</td><td>2023/05 SEM DESONERAÇÃO</td><td>07/2023</td></tr> <tr><td>EMBASA</td><td>2023.1 SEM DESONERAÇÃO</td><td>06/2023</td></tr> <tr><td>GOINFRA</td><td>T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO</td><td>11/2023</td></tr> <tr><td>IOPEs</td><td>2023/11</td><td>01/2024</td></tr> <tr><td>ORSE</td><td>2023/12</td><td>01/2024</td></tr> <tr><td>SEDOP</td><td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td><td>10/2023</td></tr> <tr><td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2023</td></tr> <tr><td>SINAPI</td><td>2023/08 SEM DESONERAÇÃO</td><td>09/2023</td></tr> <tr><td>SIURB</td><td>2023/07 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2023</td></tr> <tr><td>SP</td><td>2023/10</td><td>11/2023</td></tr> <tr><td>SUDECAP</td><td>2023/10 SEM DESONERAÇÃO</td><td>12/2023</td></tr> <tr><td>Composiçõ</td><td>PRÓPRIA</td><td></td></tr> </tbody> </table> | | FUNTE | VERSÃO | REF. | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO | 07/2023 | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO | 06/2023 | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 11/2023 | IOPEs | 2023/11 | 01/2024 | ORSE | 2023/12 | 01/2024 | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO | 10/2023 | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 09/2023 | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 | SP | 2023/10 | 11/2023 | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO | 12/2023 | Composiçõ | PRÓPRIA | |
| FUNTE | VERSÃO | REF. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO | 07/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO | 06/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 11/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IOPEs | 2023/11 | 01/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORSE | 2023/12 | 01/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO | 10/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO | 09/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO | 10/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SP | 2023/10 | 11/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO | 12/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composiçõ | PRÓPRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------|------------------|
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 3,44 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 18,92 |

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

| Material | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00038094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 0,86 | R\$ 0,86 |
| 00038099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 0,44 | R\$ 0,44 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 1,30 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,12800000 | R\$ 15,75 | R\$ 2,02 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,12800000 | R\$ 23,52 | R\$ 3,01 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 5,03 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 3,89 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 2,44 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 6,33 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 1,41 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 7,74 |

23 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,56 | R\$ 0,56 |
| 00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,40 | R\$ 0,40 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,34 | R\$ 0,34 |
| 00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,15 | R\$ 0,15 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,17 | R\$ 0,17 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 1,62 |

| Mão de Obra | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--------------------|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 00012869 | TELHADOR (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 21,03 | R\$ 21,03 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 21,03 |

| Serviço | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 95385 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,25 | R\$ 0,25 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6554



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. MoM: 12,48% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mes: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FORNECEDOR | VERBAO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| TOTAL Serviço: | R\$ 0,25 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 11,63 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 11,27 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 22,90 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 5,09 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 27,99 |

92002 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 2,00000000 | R\$ 2,30 | R\$ 4,60 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 4,60 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,57200000 | R\$ 15,75 | R\$ 9,01 |
| 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,57200000 | R\$ 23,52 | R\$ 13,45 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 22,46 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 16,18 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 10,88 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 27,06 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 6,02 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 33,08 |

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,12 | R\$ 0,12 |
| 90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,03 | R\$ 0,03 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,15 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,15 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,15 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,03 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,18 |

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|-------|------|-------------|----------------|-------|
| | | | | | |

1000

GENERAL'S RECOMMENDATION OF PIANO

Faint, mostly illegible text covering the majority of the page, appearing to be a form or report. The text is too light to transcribe accurately but seems to contain several paragraphs of information.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6555



| | | | |
|--------------------|--|-------------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA: 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI: 22,23% | L.S. Mens: 159,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPESE | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiplô | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | | | | | | |
|-------|---|--------|---|------------|----------|----------|
| 90582 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,12 | R\$ 0,12 |
| 90583 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,03 | R\$ 0,03 |
| 90584 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,10 | R\$ 0,10 |
| 90585 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,13 | R\$ 0,13 |

TOTAL Serviço: R\$ 0,38

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,38 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,38 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,08 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,46 |

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | SINAPI | UN | 0,00012800 | R\$ 960,78 | R\$ 0,12 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | R\$ 0,12 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,12 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,12 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,03 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,15 |

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | SINAPI | UN | 0,00002960 | R\$ 960,78 | R\$ 0,03 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | R\$ 0,03 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,03 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,03 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,01 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,04 |

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6556



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 10,98% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FORNTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEB | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composig5 | PROPRIA |

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---|--------|-------------|----------------|-----------------|
| 00013896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | SINAPI | UN | 0,00010000 | R\$ 960,78 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | R\$ 0,10 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,10 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,10 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,02 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,12 |

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

| Especiais | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------|---|--------|-------------|----------------|-----------------|
| 00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KWH | 0,52000000 | R\$ 0,25 |
| TOTAL Especiais: | | | | | R\$ 0,13 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 0,13 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 0,13 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 0,03 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,16 |

25 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------|-------------|----------------|-----------------|
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,56 |
| 00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,35 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,34 |
| 00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,25 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,00 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,17 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | R\$ 1,67 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------------------|--------|-------------|----------------|------------------|
| 00010489 | VIDRACEIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 21,03 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 21,03 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|--|--------|-------------|----------------|----------|
| 95387 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,33 |

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE
 CONCERNING THE PROPOSED
 REVISION OF THE
 REGULATIONS GOVERNING THE
 SALE OF PUBLIC LANDS
 UNDER THE ACT OF MARCH 3, 1879,
 AS AMENDED.

WASHINGTON, D. C., 1906.

Published by the Government Printing Office.
 Price, 10 cents.

Approved for publication
 by the Board of Supervisors,
 General Land Office,
 Department of the Interior,
 March 1, 1906.

Approved for publication
 by the Board of Supervisors,
 General Land Office,
 Department of the Interior,
 March 1, 1906.

Approved for publication
 by the Board of Supervisors,
 General Land Office,
 Department of the Interior,
 March 1, 1906.

Approved for publication
 by the Board of Supervisors,
 General Land Office,
 Department of the Interior,
 March 1, 1906.

Approved for publication
 by the Board of Supervisors,
 General Land Office,
 Department of the Interior,
 March 1, 1906.

Approved for publication
 by the Board of Supervisors,
 General Land Office,
 Department of the Interior,
 March 1, 1906.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. obra 23,89% |
| | | BDI : 22,23% | L.S. Mens 69,90% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | FONTE | VERSÃO |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | GOINFRA | TZ21 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPES | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 06/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| TOTAL Serviço: | R\$ 0,33 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 11,71 |
| VALOR ENCARGOS (112.68%): | R\$ 11,32 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 23,03 |
| VALOR BDI (22.23%): | R\$ 5,12 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 28,15 |


ROGER DALL'AGNOL
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A55943-1

IRCON CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 12.140.885/0001-03
 Roger Dall'Agnol
 Diretor Técnico

6558

COMPOSIÇÃO DO BDI



| | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 12,68% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 69,90% |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | FONTE: | VERSÃO: |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| | | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composição | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| BDI 22,23% FÓRMULA BALSAS | | |
|----------------------------|-----------------------|--------------|
| COD | DESCRIÇÃO | % |
| BENEFÍCIO | | |
| S + G | GARANTIA/SEGUROS | 0,80% |
| L | LUCRO | 7,40% |
| | TOTAL | 8,20% |
| DESPESAS INDIRECTAS | | |
| AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4,00% |
| DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 1,23% |
| R | RISCOS | 1,27% |
| | TOTAL | 6,50% |
| I IMPOSTOS | | |
| | COFINS | 3,00% |
| | ISS | 2,00% |
| | PIS | 0,65% |
| | TOTAL | 5,65% |

BDI = 22,23%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Roger Dall' Agnol
ROGER DALL' AGNOL
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A55943-1

IRCON CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 12.140.885/0001-03
 Roger Dall' Agnol
 Diretor Técnico



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

6559

| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), SOB DEMANDA (ORDEN DE SERVIÇO) - LOTE 2 | DATA : 02/02/2024 | L.S. Hora: 112,68% |
| | | BDI : 22,23% | L.S. Mês: 69,90% |
| DESCRIÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023 | FORTE | VERSÃO |
| LOCAL: | ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA | CAERN | 2023/05 SEM DESONERAÇÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | EMBASA | 2023.1 SEM DESONERAÇÃO |
| OBSERVAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA. | GOINFRA | T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | IOPEs | 2023/11 |
| | | ORSE | 2023/12 |
| | | SEDOP | 2023/10 COM DESONERAÇÃO |
| | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2023/08 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SP | 2023/10 |
| | | SUDECAP | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composiçõ | PRÓPRIA |
| | | | REF. |
| | | | 07/2023 |
| | | | 08/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 01/2024 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 09/2023 |
| | | | 10/2023 |
| | | | 11/2023 |
| | | | 12/2023 |

| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|----------|--|---------------|---------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 20,00% | 20,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2,50% | 2,50% |
| A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% |
| | TOTAL | 36,80% | 36,80% |
| B | GRUPO B | | |
| B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17,89% | 0,00% |
| B2 | FERIADOS | 3,95% | 0,00% |
| B3 | AUXILIO - ENFERMIDADE | 0,85% | 0,64% |
| B4 | 13º SALÁRIO | 11,03% | 8,33% |
| B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0,06% | 0,04% |
| B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0,74% | 0,56% |
| B7 | DIAS DE CHUVAS | 1,59% | 0,00% |
| B8 | AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0,10% | 0,08% |
| B9 | FÉRIAS GOZADAS | 12,18% | 9,20% |
| B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,04% | 0,03% |
| | TOTAL | 48,43% | 18,88% |
| C | GRUPO C | | |
| C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4,58% | 3,46% |
| C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0,11% | 0,08% |
| C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 1,73% | 1,31% |
| C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2,41% | 1,82% |
| C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0,39% | 0,29% |
| | TOTAL | 9,22% | 6,96% |
| D | GRUPO D | | |
| D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 17,82% | 6,95% |
| D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,41% | 0,31% |
| | TOTAL | 18,23% | 7,26% |

A + B + C + D = 112,68% 69,90%

ROGER DALL'AGNOL
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A55943-1

IRCON CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 12.140.885/0001-03
Roger Dall'Agnol
 Diretor Técnico

